	故擬一併修繕，增加使用空間，落實性別友善廁所之理念。 (2)一、二樓天花板已有漏水污痕之情況，需更換。 (3)二樓集會場舞台(含布幕)常為民眾使用，原為木質結構，因已興建多年恐有塌陷疑慮，為保障民眾使用安全，擬修繕重建。

七、計畫內容

(一)計畫內容：修繕本區相關建物，以提供里社區居民辦理各項活動之安全空間。

(二)計畫之緊急重大性：鑒於民眾使用率極高，為保障其安全性、便利性及必要性，需辦理相關修繕。

(三)計畫執行項目之具體內容：詳如本案預算總表及詳細價目表。

八、**預定進度**：如爭取到相關經費則依「政府採購法」賡續辦理相關發包作業。

九、**預期績效目標**：加強本區活動中心使用安全性及便利性，以提供里內舉辦各項研習、開會、休閒娛樂及供民眾借用等活動，使民眾擁有更加安全舒適的活動空間，促進基層服務品質及符合社會多元化之生活。

十、**資源需求及財務方案**：中央補助款。

十一、**預算說明**

（一）經費來源（包括自籌部分）：中央補助款。

（二）支用明細：

工作項目	經費分配 (新臺幣/元)	經費合理性及必要性說明	備註
佳化里活動中心修繕工程	4,476,000	詳如本案預算總表及詳細價目表	
合　　計	4,476,000 元		

十二、**辦理機關與人員**：

機關	單位	姓名	職稱	電子信箱	聯絡電話
佳里區公所	民政及人文課	柯碧如	課長	rbottle@mail.tainan.gov.tw	06-7222121*111
佳里區公所	民政及人文課	林怡萱	里幹事	linn9288@mail.tainan.gov.tw	06-7222127*126

十三、**附件**：

（1）現況圖（照）片。

（2）建物所有權證明。

（3）相關工程施作圖說及初步時程（如非工程採購免附）。

（4）自籌財務證明（未逾本計畫協助經費額度者，免附）。

（5）其他【視個案情形洽請提供，包括：建物使用執照或經費合理性參考文件(如估價單等)】。

臺南市佳里區公所

預算總表

工程名稱	佳化里活動中心修繕工程			會計科目		
施工地點	臺南市佳里區佳化里活動中心			工程編號		
項次	工作項目	單位	數量	單價	複價	備註
壹	**發包工程費**					
壹.一	假設工程	式	1.0	79,270.0	79,270	
壹.二	拆除工程	式	1.0	477,904.0	477,904	
壹.三	廁所改善工程	式	1.0	951,036.0	951,036	
壹.四	舞台及室內改善工程	式	1.0	1,135,508.0	1,135,508	
壹.五	電氣、空調改善工程	式	1.0	325,000.0	325,000	
壹.六	屋頂防水改善工程	式	1.0	213,396.0	213,396	
	合　計（壹.一～壹.六）				**3,182,114**	
壹.七	品質管理費用(0.8%)	式	1.0	25,457.0	25,457	
壹.八	職安及環境保護費(0.5%)(不隨標比調整)	式	1.0	15,911.0	15,911	
壹.九	承商利潤及管理費(7.0%)	式	1.0	222,748.0	222,748	
壹.十	變更使用、室內裝修、消防圖審申辦費用	式	1.0	370,000.0	370,000	
壹.十一	營造工程保險費(約0.3%)	式	1.0	9,546.0	9,546	
	小　計（壹.一～壹.十一）				**3,816,230**	
壹.十二	營業稅(5%)	式	1.0	190,812.0	190,812	
	發包工程費總計（壹.一～壹.十二）				**4,007,042**	
	工程總發包金額(新台幣)	**肆佰萬柒仟零肆拾貳**				新臺幣(元整)
貳	**非發包工程費**					
貳.一	委託規劃設計監造服務費					
	五百萬元以下部分(8.6%)	式	1.0	327,375.0	327,375	
	小 計（貳.一）				**327,375**	
貳.二	工程管理費					
	500萬以下(3.5%)	式	1.0	133,568.0	133,568	
	小 計（貳.二）				**133,568**	

臺南市佳里區公所

預 算 總 表

工程名稱	佳化里活動中心修繕工程			會計科目		
施工地點	臺南市佳里區佳化里活動中心			工程編號		
項 次	工 作 項 目	單位	數量	單價	複價	備註
貳.三	空氣汙染防制費	式	1.0	8,015.0	8,015	憑證核銷
	小 計(貳.三)				**8,015**	
	非發包工程費總計(貳.一～貳.三)				**468,958**	
	總工程費 總計				**4,476,000**	
新臺幣	**肆佰肆拾柒萬陸仟**					新臺幣(元整)

臺南市佳里區公所

詳細價目表

工程名稱	佳化里活動中心修繕工程			會計科目		
施工地點	臺南市佳里區佳化里活動中心			工程編號		
項 次	工 作 項 目	單位	數量	單價	複價	備註
壹	**發包工程費**					
壹.一	**假設工程**					
壹.一.1	工程告示牌及職業安全告示牌	面	1.00	3,500.0	3,500	
壹.一.2	室內活動施工架租賃費	式	1.00	20,000.0	20,000	
壹.一.3	乙種工地圍籬(高180cm)(折舊80%)	式	1.00	10,000.0	10,000	
壹.一.4	施工介面復原費及完工清潔	式	1.00	35,000.0	35,000	
壹.一.5	竣工文件製作費	式	1.00	10,770.0	10,770	
	小 計 (壹.一)				**79,270**	
壹.二	**拆除工程**					
壹.二.1	一層廁所現有廁間磚牆打除(含拆除物暫置)	式	1.00	12,000.0	12,000	
壹.二.2	現有一、二層廁所牆面壁磚剔除打毛(含拆除物暫置)	M^2	87.74	500.0	43,870	
壹.二.3	現有一、二層廁所地磚打除(含廁間加高部分)(含拆除物暫置)	M^2	21.23	800.0	16,984	
壹.二.4	現有一、二層廁所門框打除(含門扇)	式	1.00	2,500.0	2,500	
壹.二.5	現有一、二層廁所新設門口打除(含拆除物暫置)	式	1.00	30,000.0	30,000	
壹.二.6	現有二層廁所導擺拆除(含拆除物暫置)	式	1.00	4,000.0	4,000	
壹.二.7	現有一、二層廁所小便斗打除	式	1.00	2,000.0	2,000	
壹.二.8	現有一、二層廁所馬桶打除	式	1.00	2,000.0	2,000	
壹.二.9	現有一、二層廁所洗手台打除	式	1.00	1,000.0	1,000	
壹.二.10	現有二層舞台拆除(含舞台布幕)(含拆除物暫置)	M^2	25.11	200.0	5,022	
壹.二.11	現有二層室內地坪地磚打除	M^2	182.70	500.0	91,350	
壹.二.12	現有一、二層室內明架天花板拆除(含拆除物暫置)	M^2	365.40	200.0	73,080	
壹.二.13	屋頂層現有防水層打除(含拆除物暫置)	M^2	89.10	500.0	44,550	

臺南市佳里區公所

詳細價目表

工程名稱	佳化里活動中心修繕工程			會計科目		
施工地點	臺南市佳里區佳化里活動中心			工程編號		
項 次	工 作 項 目	單位	數量	單價	複價	備註
壹.二.14	現有一、二層室內牆面打磨	M^2	556.85	80.0	44,548	
壹.二.15	現有一層冷氣拆除(拆除後依指定位置暫置)	式	1.00	5,000.0	5,000	
壹.二.16	拆除及建築廢棄物合法清運(具運棄證明)(含搬運)	車	5.00	20,000.0	100,000	
	小 計 (壹.二)				**477,904**	
壹.三	**廁所改善工程**					
壹.三.1	現有一、二層廁所門口砌1/2B磚封口	M^2	4.0	1,500.0	6,000	
壹.三.2	新作廁所導擺(13(MM))熱固性樹脂板施作(含門扇、置物吊鉤及五金配件)	M^2	21.0	4,500.0	94,500	
壹.三.3	新設小便斗隔屏(13(MM))熱固性樹脂板施作(45*90(CM))(含固定五金配件)	片	3.0	1,800.0	5,400	
壹.三.4	新設置物板(13(MM))熱固性樹脂板施作(30*45(CM))(含固定五金配件)	片	3.0	300.0	900	
壹.三.5	新設一樓性別友善廁所防窺板((13(MM))熱固性樹脂板施作)(含五金配件)	M^2	6.00	4,500.0	27,000	
壹.三.6	一層給排水系統修繕	式	1.00	50,000.0	50,000	
壹.三.7	二層給排水系統修繕	式	1.00	50,000.0	50,000	
壹.三.8	無障礙馬桶(含安全扶手及安裝施作)	組	1.00	47,000.0	47,000	
壹.三.9	無障礙小便斗(含安全扶手及安裝施作)	組	2.00	36,500.0	73,000	
壹.三.10	無障礙臉盆(含安全扶手及安裝施作)	組	1.00	29,000.0	29,000	
壹.三.11	坐式馬桶及沖水器(含安裝施作)	組	3.00	18,000.0	54,000	
壹.三.12	掛牆式小便斗(含安裝施作)	組	2.00	25,000.0	50,000	
壹.三.13	新作廁所洗手台	座	2.00	10,000.0	20,000	
壹.三.14	新作廁所明鏡	面	2.00	3,500.0	7,000	
壹.三.15	廁所牆面1:3水泥砂漿粉刷	M^2	78.60	700.0	55,020	
壹.三.16	新作廁所牆面仿岩壁磚(30*60(CM))	M^2	79.00	2,200.0	173,800	
壹.三.17	新作廁所地坪止滑地磚(30*30(CM))	M^2	21.08	2,000.0	42,160	

臺南市佳里區公所

詳細價目表

工程名稱	佳化里活動中心修繕工程			會計科目		
施工地點	臺南市佳里區佳化里活動中心			工程編號		
項 次	工 作 項 目	單位	數量	單價	複價	備註
壹.三.18	新作廁所6MM矽酸鈣明架天花板(60*60(CM))	M^2	21.08	2,000.0	42,160	
壹.三.19	新作廁所地坪防水施作	M^2	21.08	1,200.0	25,296	
壹.三.20	新作廁所牆面防水施作	M^2	34.00	1,200.0	40,800	
壹.三.21	新作廁所強化玻纖門(90*210)	樘	2.00	20,000.0	40,000	
壹.三.22	新作無障礙廁所橫拉門(100*210)	樘	1.00	18,000.0	18,000	
					951,036	
壹.四	**舞台及室內改善工程**					
壹.四.1	新作一、二層6MM矽酸鈣明架天花板(60*60(CM))	M^2	365.40	2,000.0	730,800	
壹.四.2	新作一、二層室內牆面綠建材水性水泥漆刷塗(一底三度)	M^2	556.85	280.0	155,918	
壹.四.3	新作二層集會場舞台(H:60(CM))(含架高、踏階)(卡扣式木地板施作)	M^2	26.97	7,000.0	188,790	
壹.四.3	新作二層集會場舞台布幕(含安裝施作)	式	1.00	60,000.0	60,000	
	小 計 (壹.四)				**1,135,508**	
壹.五	**電氣、空調改善工程**					
壹.五.1	新設分離式冷氣(10000(Kcal/hr))	台	5.00	65,000.0	325,000	
	小 計 (壹.五)				**325,000**	
壹.六	**屋頂防水改善工程**					
壹.六.1	屋頂層防水施作	M^2	130.68	1,200.0	156,816	
壹.六.2	屋頂層1:3水泥砂漿洩水坡度調整施作	M^2	59.40	700.0	41,580	
壹.六.3	現有屋頂落水頭排水孔通管	式	1.00	15,000.0	15,000	
	小 計 (壹.六)				**213,396**	

機關代號	臺南市佳里區公所
395610000A	

財　　產　　卡

（房屋建築與設備）

財產名稱：民眾活動中心

財產編號：2010503-02-2000040

F建物資料	01房屋門牌										02建號	03權狀字號		
	省市	縣市	鄉鎮市區	村里	路街	段	巷	弄	號	樓	R 12 0558 00862-000 臺南市 佳里區 佳化段 00862-000號	年	字	號
	台灣省	臺南市佳里區佳化里4鄰36-2號												

04持分			05建築日期			06登記日期			07構造		08面積（平方公尺）			金額
權屬	比例													
	分子	分母	年	月	日	年	月	日	層	造	主建物	附屬建物	合計	
	1	1	077	02	12	077	02	12	地上2層 地下0層	加強磚造	412,040.00	0.00	412,040.00	1,719,000

G管理資料	01財產來源			02公用區分	03使用年限
	種類	日期	取得文號		
	1基於所有權			公共用	55

04使用單位	05使用關係	06使用面積㎡	07使用期間							08其他事項
			年	月	日	－	年	月	日	
	自用	412,040.00								

H基地資料	地段		02地號	03全筆面積㎡	04使用基地面積㎡	05基地權屬	06管理機關
	段	小段					
	R1205581241-0000臺南市佳里區佳化段1241-0000地號			412.40	412.40		臺南市

I帳務資料	01日期			02記帳憑證	03字	04號	05摘要	06入帳金額	07增加金額	08減少金額	09餘額金額
	年	月	日								
	103	01	13	財產增加單	增	2000040		1,719,000			1,719,000

機關代號	
395610000A	臺南市佳里區公所

財 產 卡

（房屋建築與設備）

財產名稱：民眾活動中心

財產編號：2010503-02-2000040

F建物資料

01房屋門牌										02建號	03權狀字號		
省市	縣市	鄉鎮市區	村里	路街	段	巷	弄	號	樓	D 20 0558 00862-000 台南市 佳里區 佳化段 00862-000號	年	字	號
台灣省	臺南市佳里區佳化里4鄰36-2號												

04持分			05建築日期			06登記日期			07構造		08面積（平方公尺）		
所有權人	比例												
	分子	分母	年	月	日	年	月	日	層	造	主建物	附屬建物	合計
	1	1	077	02	12	077	02	13	地上2層 地下0層	加強磚造	412.40	0.00	412.40

G管理資料

01財產來源			02公用區分	03使用年限
種類	日期	取得文號		
1屬於所有權			公共用	55

04使用單位	05使用關係	06使用面積㎡	07使用期間							08其他事項
			年	月	日	－	年	月	日	
	自用	412,040.00								

機關代號	臺南市佳里區公所
393610000A	

財　　產　　卡

（房屋建築及設備）

財產名稱：民眾活動中心

財產編號：2010503-02-2000040

	地段		02地號	03全部面積㎡	04使用基地面積㎡	05基地權屬	06管理機關
	段	小段					
H基地資料	D2005581241-0000臺南市佳里區佳仁段1241-0000地號			412.40	412.40		臺南市

	01日期			02記帳憑證	03字	04號	05摘要	06入帳金額	07增加金額	08減少金額	09餘額金額
	年	月	日								
I帳務資料	103	01	13	財產增加單	增 2000040			1,719,000			1,719,000
	106	04	30	財產增減值單	折舊					902,475	816,525
	106	05	31	財產增減值單	折舊					2,579	813,946
	106	06	30	財產增減值單	折舊					2,578	811,368
	106	07	31	財產增減值單	折舊					2,579	808,789
	106	08	31	財產增減值單	折舊					2,578	806,211
	106	09	30	財產增減值單	折舊					2,579	803,632
	106	10	31	財產增減值單	折舊					2,578	801,054