考報表至本部，並對重大落後或執行異常之計畫，優先進行訪視輔導及協處。

(五)配合本部需要，辦理相關計畫查核及訪視輔導事項。

正本：臺南市政府
副本：臺南市政府文化局、本部藝術發展司、文化部文化資產局(均含附件)

電子公文交換章 2021/02/21 08:38:23

113年度「地方藝文場館及文化資產多元活化計畫」臺南市核定補助明細表(第一次核定)

113年2月20日

項次	縣市別	計畫名稱	執行單位	申請金額(千元)			核定金額(千元)			備註
				資本門 (A)	經常門 (B)	合計 (C=A+B)	資本門 (D)	經常門 (E)	合計 (F=C+D)	
1	臺南市	新化演藝廳場館空調設備改善計畫	臺南市政府文化局	8,670	0	8,670	8,670	0	8,670	一階
2	臺南市	總爺藝文中心場館設施設備改善及空間活化計畫	臺南市政府文化局(總爺藝文中心)	1,120	1,880	3,000	560	940	1,500	一階
3	臺南市	台灣烏腳病醫療紀念園區展館修護計畫	財團法人王金河文化藝術基金會(台灣烏腳病醫療紀念園區)	3,000	0	3,000	1,500	0	1,500	一階
4	臺南市	國立成功大學藝文場館及文化資產多元活化計畫 博物館文資跨域實驗式	國立成功大學博物館	200	1,800	2,000	0	0	0	一階
5	臺南市	隆田文化資產教育園區文資教育系統建立及場館設備升級	臺南市文化資產管理處(隆田文化資產教育園區)	850	1,200	2,050	800	1,100	1,900	一階
6	臺南市	國立成功大學藝文場館及文化資產多元活化計畫藝術中心藝術跨域實驗場	國立成功大學藝術中心	0	2,000	2,000	0	0	0	一階
7	臺南市	「淺山故事館」—TAPANI 文化基地整備活化計畫	臺南市立博物館（噍吧哖事件紀念園區）	3,000	0	3,000	300	0	300	一階
8	臺南市	蕭壠文化園區倉庫群廊道優化計畫	臺南市政府文化局(蕭壠文化園區)	1,800	0	1,800	1,000	0	1,000	一階
合計				18,640	6,880	25,520	12,830	2,040	14,870	

文化部
113年地方藝文場館及文化資產多元活化計畫

計畫名稱：台灣烏腳病醫療紀念園區展館修護計畫

執行單位：台灣烏腳病醫療紀念園區

財團法人王金河文化藝術基金會

中華民國113年3月26日

申請計畫基本資料表			
計畫名稱	台灣烏腳病醫療紀念園區展館修護計畫		
申請單位 (縣市政府)	臺南市政府	聯絡人	邱嚴平
聯絡電話	06—2136207	E—mail	cyp@mail.tainan.gov.tw
執行單位 (藝文場館)	台灣烏腳病醫療紀念園區/財團法人王金河文化藝術基金會	負責人	王鳳群
聯絡地址	臺南市北門區永隆里 27 號	統一編號	10163690
聯絡人	謝麗花、游淳詔	聯絡電話	06—7862012/0919-159512
E—mail	blackfoot.tw@gmail.com yusape913@gmail.com	聯絡地址	同執行單位
實施期程	中華民國 113 年 4 月 1 日（依實際核定日為準）至 113 年 12 月 31 日止		
實施地點	台灣烏腳病醫療紀念園區		
計畫總經費 (元)	1,500,000	補助款(元)	1,500,000
		自籌經費 (元)	0

計畫摘要說明

一、計畫緣起及目標

台灣烏腳病醫療紀念園區由台灣烏腳病醫療紀念館(為臺南市名人故居，臺南市北門區永隆里 35 號)、手工藝工場(臺南市北門區永隆里 31 號)、省府補助的患者病房（人們稱為小白宮，臺南市北門區永隆里 31 號)、基督教芥菜種會免費診所(臺南市北門區永隆里 31 號)、北門嶼長老基督教會(臺南市北門區永隆里 31 號)及原免費診所(臺南市北門區永隆里 27 號)等 5 棟建築物構成，主要係介紹 1950 年代於西南沿海發生的重大疾病「烏腳病」，是集結民間力量和國際資源而成的醫療照護場域，各建築物仍維持當時原貌的歷史場域，亦是臺灣現今僅存可反映環境汙染、公共衛生、現代化設施、醫療照護、跨國合作等多元面向的私人經營展館。

台灣烏腳病醫療園區由台灣烏腳病醫療紀念館、手工藝工場、省府補助的患者病房（小白宮)、基督教芥菜種會免費診所、北門嶼長老基督教會及原免費診所等 6 棟建築物構成，興建年代約為 1930 至 1960 年代間，除紀念館曾於 2006—2007 年間因應開館進行修護，其餘展館並未進行妥善的建築物維護作業，園區內建築物迄今至少有 17 年以上的歷史，極需進行展館結構性及受損處補強之相關維護改善作業。

二、整體規劃構想

針對園區內有使用安全疑慮之建築或損壞處進行立即修護，讓至今都維持原貌的建築群們，可以提供觀者們在親近園區各空間時，除能感受到曾經發生在此地的故事外，還能親自觸摸和體驗建築群，讓進入園區的觀者們能互動感受，在此地一直流動著的人與人之間的溫度。

目前展館可供觀者們了解曾經發生在此地的過往經歷，主要藉由志工和每週末王金河家屬的南北往返，他們述說親身經歷和民眾們互動，讓民眾能感同身受。為能讓觀者們在非開館時間抵達園區時，仍可了解曾經發生在此地的人和故事，擬於園區內外空間擇定重要場景，設置多媒體語音導覽系統，配合園區所留存的舊照片及王金河家屬們的介紹，讓曾經在此地生活的人和故事重現於園區內，藉由觀者們沉浸在視覺與聽覺的雙重體驗，在歷史場域內觸發觀者們與過往經歷的共感。

三、預定工作項目

1. 修護作業—展館結構修護及補強(依安全疑慮及經費考量優先排序處理)

- 白蟻損害之物件替換：展館樑柱多為木構件，110 年及 112 年以自籌款項處理白蟻損害之狀況，惟受損之木構件數量龐大，無法以一己之力進行替換作業。如金河診所內播映影片區(原病患休息區及王金河一家起居間)的榻榻米地墊、木拉門門板及門框，原免費診所的木門和門框、樑柱，手工藝工場的樑柱，免費診所木製展櫃，原廚房和餐廳雨遮廊及室內木構件等，都受到白蟻啃蝕而僅剩外皮或是在展櫃內築巢，其對觀者恐造成安全疑慮亦不甚美觀，亟須進行受損構件之汰換或補強作業。
- 自然環境影響之構件替換或補強：展館遮雨廊之木構件，長期受到天氣影響（風吹日曬雨淋），已有變形、起翹及因水漬引起的腐菌侵害狀況發生，恐造成必須經過此處至館內參觀民眾的安危。除需進行受損嚴重的構件替換外，另同步檢視雨遮廊的導水設施、屋瓦接合處的水切進行補強或加設，降低木構件受潮的損害現象。
- 展館壁面空鼓損害：因展館位於鹽分地帶，長年受到帶有鹽分的海風吹拂，園區內手工藝工場自 1960 年代建成後，展館未曾修護改建，目前已發現屋瓦塌陷、壁面因鹽析現象造成的白華、空鼓及壁面剝落情形，恐造成參觀者之安危，亦影響展館整體外觀，需進行局部結構加固作業，以及壁面剃除重新塗佈可延緩或降低鹽析作用之新材料進行處理。
- 展館安全性補強：病患住房(小白宮)之二樓走廊矮牆，因建築物向後方傾倒，致使廊道矮牆與建築物逐漸分離，恐危害參觀民眾之人身安全。建議可利用增強連結建築物和矮牆之輔助物，補強其結構安全性。

2. 修護作業—排水地坪維護作業

園區內手工藝工場前方的庭院榕樹曾發現白蟻蹤跡，且庭院周圍設置的排水溝渠高度極淺，無法有效達到快速排水之目的，積水和高溫會造成白蟻聚集或築巢，需重新清整排水溝渠及替換損害構件等措施以提升排水率，有效排除積水，避免白蟻損害。

3. 多媒體導覽系統設計與建置

園區內由六棟主要建築物構成，因每棟建築物有各自的歷史背景，為能在未開放時間仍能與觀者們互動，擬配合現存之舊照片，擇定重要場景以動態呈現在園區內外空間，並請王金河家屬錄製旁白簡介，讓觀者們可以藉由新科技了解園區故事。

四、預期成果與效益

藉由硬體補強修護及多媒體導覽系統設置，讓至今仍維持原貌的六棟建築物和戶外空間，可以成為能和民眾安全互動，以及提供沉浸式體驗的歷史場域，將場域轉化為動態說書人，突破時間和空間限制持續和公眾互動交流，讓更多人了解曾經發生在西南沿海和臺南鹽分地帶的歷史軌跡。台灣烏腳病園區亦可藉著公衛議題、跨國合作等歷史背景，成為臺南、臺灣與國際接軌的平台。

壹、地方藝文場館簡介

烏腳病為臺灣西南沿海的特殊風土病，1950 年代開始臺南學甲、北門區及嘉義布袋、義竹區出現大量病例，然而早期政府對烏腳病問題的應對偏重於病因研究，多數烏腳病患缺乏醫療資源，亦難理解自身得病原因與傷口照護方法，造成許多病患因畏懼外界眼光，獨自在家承受病情惡化。患者的痛苦觸動醫者的惻隱之心，在北門開設診所的王金河醫師，在執業過程中發現烏腳病患人數漸增，積極引介教會資源協助。1960 年 4 月 7 日芥菜種會創辦人孫理蓮女士到訪北門，了解當地烏腳病情況與醫療資源匱乏問題後，隨即與王金河醫師合作開辦「芥菜種會北門免費診所」，並邀請謝緯醫師前來支援外科手術。診所無償提供病患醫療照護，並以信仰撫慰及蘭草編織陪伴病患安定身心、學習謀生技能，重拾生而為人的尊嚴和快樂，醫療資源與社福力量凝聚，成為西南沿海居民的重要依靠。

「芥菜種會北門免費診所」於 1960 年 5 月 23 日成立後，初期與金河診所（臺南市北門區永隆里 27 號）共用空間，其後因病患人數眾多，需要病房與手術室空間，孫理蓮女士與王金河醫師遂共同募款建造免費診所，並因病房需求再建立二樓。免費診所建築自 1963 年 1 月啟用，提供許多病患醫治病痛、安心療傷的空間，1970 年代烏腳病患因水質改善漸少，1984 年免費診所於孫理蓮女士逝世隔年停辦，正式功成身退。而金河診所則至 1996 年 8 月 5 日行醫滿五十年的王金河醫師退休才正式停辦，1999 年台灣烏腳病醫療紀念館透過磐石計畫補助，經過 2006—2007 年的修復後正式開館，同年成立財團法人王金河文化藝術基金會。

自 1960 年展開的民間烏腳病醫療是支持重要力量，台灣烏腳病文化紀念園區保存烏腳病患醫療、工作、生活的場域，園區內各館舍說明烏腳病醫療史中不同觀點，「台灣烏腳病醫療紀念館（原金河診所）」由王金河醫師之「金河診所」改建而成，館內展出王金河醫師紀錄片、烏腳病患截肢標本、診療紀錄文件，透過文物呈現烏腳病診療歷史，並體現王金河醫師投入的「甘願做憨人」精神。「手工場」則呈現病患進行截肢手術後，透過草蓆編織重拾工作能力的自立精神，「王金河醫師故居」保留免費診所初創時大門，館內呈現王金河醫師的生活空間與醫者生涯，成功大學歷史系團隊已完成手工場及王金河醫師故居的展示更新計畫，執行展示內容統整、展場設計優化，業於 2021 年 11 月重新開幕。「基督教芥菜種會北門嶼免費診所紀念館」則保存診療空間及醫療器材，並有部分展示牌說明芥菜種會孫理蓮女士、謝緯醫師、王金河醫師共同開展的烏腳病醫療工作，而 2023 年 12 月由基督教芥菜種會、北門嶼基督長老教會、財團法人王金河文化藝術基金會與成功大學歷史系團隊共同合作，於免費診所入口處辦理可移動式的巡迴展示。

貳、計畫期程與實施地點

一、計畫期程

113 年 4 月 1 日（依實際核定日為準）至 113 年 12 月 31 日止。

二、實施地點

1. 預計實施地點

考量到園區整體規劃及修護影響，雖建物所有權分屬兩不同單位，但仍應以整體園區之範圍進行規劃。是以，擬定分為兩部分進行，一是以台灣烏腳病醫療紀念館(金河診所—臺南市名人故居)、原免費診所和手工藝工場及前方庭園區為主，另一是園區內其他建築物及所包圍之庭園區為紀念建築之定著範圍，以門牌號為臺南市北門區永隆里 27 號、31 號及 35 號所包含之地上物(原免費診所、金河診所、患者病房(小白宮)、廚房和餐廳、嶼江幼稚園教室、牧師館、免費診所、北門嶼基督教長老教會)。



紅色框線處為主要實施區域，黑色框線處為周邊定著區域。

2.建物及土地所有權概況－主要實施區域

序號	建築物名稱	所有權者
1.	台灣烏腳病醫療紀念館(金河診所，臺南市名人故居)	王金河醫師家屬
2.	原免費診所	
3.	手工藝工場及前方庭園區	王金河醫師家屬及北門嶼基督長老教會共有
4.	患者病房（小白宮）	北門嶼基督長老教會

3.建物及土地所有權概況－周邊定著區域

序號	建築物名稱	所有權者
1.	芥菜種會免費診所	北門嶼基督長老教會
2.	北門嶼基督長老教會	
3.	嶼江幼稚園教室	
4.	原廚房和餐廳	

二、執行方式

1. 執行策略：本計畫預計 113 年 4 月起執行，執行期程約 9 個月。

序號	執行項目	策略說明
1.	設定修護範圍	擬定施作區域
2.	修護區域整體損害狀況盤點記錄與施作（物件、木構件及壁體）	記錄修護前影像及位置並同步施作
3.	擬定物件及木構件修護策略並施作	局部補強：輕微處採用 Epoxy 混和木屑填補加固。 局部替換及整體構件替換：優先利用市府轄下的文資建材銀行，挑選合適的老構件進行替換，達到永續循環的使用方式。 保護措施:補強及替換處塗佈防護漆，易與水氣接觸處需事先進行防水處理。
4.	擬定壁體修護策略並施作（以手工藝工場為修先施作區域）	建立示範區:擇定鹽析現象較為嚴重處，剔除局部泥作，擇定合適修護之材料。 壁體修護:剔除表漆及受損泥作，以新材料修護（具防水、隔熱、透氣性佳、抗酸鹼等為優先採用材料）。 建築物結構補強:小白宮二樓廊道矮牆及建築

		物連結補強。 保護措施：塗佈防水保護漆或合適之保護材料。
5.	擬定地坪排水改善策略	擬定整體排水策略，如加速地板鋪面排水、清整排水溝渠及替換損害構件等。
6.	多媒體導覽系統建置	配合現存舊照片擇定重要場景(約 4-5 處)，以動態影像及語音導覽呈現。

2. 規劃設計成果概述

(1)修護原則

以不破壞建築物原貌及結構現況之前提進行修護作業，建築物之木構件樑柱大都使用杉木或心材、邊角料等，杉木之生命週期僅約 20~30 年左右，園區內建物木材皆已超過使用年限，且接近心材和邊角料的材質較不穩定，容易起翹變形。園區內亦發生臺灣家白蟻及木構件與水接觸處因潮濕產生腐菌等問題，園區建築體的損害狀況主要是木構件劣化，於盤點園區內各建物之損害狀況時，同步評估各損害構件之保留率，並說明修復處理方式。園區目前各建築物構建狀況，約有 8 成以上係良好狀態，且建築物並未進行大幅度變動，應可順利進行修護作業。

(2)修護工程概述

目前園區各建築物屋瓦皆無太大損害狀況發生，故可著重於木構件損害處之補強、局部抽換或整體抽換工程，因園區建築物大部分木構件已於 2023 年底進行白蟻防治作業，故僅針對以下修護事項進行說明。

- 構件遭蛀蝕嚴重或變形而有安全疑慮者，可優先利用市府轄下文資建材銀行或依原樣仿作進行抽換。
- 屋架損害盤點及清潔處理，清除髒汙及粉塵堆積。
- 園區內建築物之木屋架及木構件，表面均需塗佈保護漆。
- 銹蝕之五金料件，盡可能以原貌仿作替換，並全部進行防銹處理。

壁體損壞狀況，主要原因是鹽析作用所引起的空鼓、壁體泥作剝落及白華現象，因現有壁體已無法再進行換氣或防止濕氣侵入的功能，以下針對壁體修