二、館舍現況說明（請分別說明各申請館竣工年度、是否已有使用執照、建築物型態、整棟建物樓層配置及評估報告書建議等，併附可供檢視館舍結構現況之照片）：

(一)新市區圖書館位於臺南市新市區民族路192號，為地下一層、地上二層鋼筋混凝土造建築物。民國77年興建，使用執照(77)南工局使字第07608號，107年變更使用執照(107)南工更使字第00040號，總樓地版面積約743.57m^2，目前地下一樓做為多功能教室及辦公室使用、一樓為服務櫃台、兒童電腦區、閱報區、嬰幼兒專區及兒童閱讀區，二樓為開放式書架區、電腦區、小團體觀賞區。

建築物經委託臺南市結構工程技師公會針對建築物進行耐震能力詳細評估結果顯示：現況耐震能力最小 AP 值為0.2322g，未達耐震能力合格標準 AT=0.4367g，CDR 值為0.532，經結構技師建議以「擴大柱斷面補強」方式，作為分散補強構件，為補強最佳補強選擇。

建築物耐震補強之急迫性說明如下：

1.混凝土抗壓強度差，9 顆試體有8 顆不符設計規範，最小混凝土抗壓強度僅87 kgf/cm2，僅達推估原設計強度210kgf/cm2 之41.4%。

2.中性化深度3.0cm～8.8cm，9 顆試體有8 顆超過規範梁柱保護層4cm 之規定，目前屋頂層樓板多處保護層剝落鋼筋外露鏽蝕。

3.氯離子含量檢測結果介於0.06～0.20 kg/m3 之間，3顆氯離子檢測，有2顆超過0.15 kg/m3，不符合 CNS3090 規範。

4.距新化斷層約3.22公里，混凝土強度偏低，補強無法克服混凝土抗壓強度差，中性化、氯離子偏高等加速建築物老劣化問題。

綜上所述，為避免因耐震程度不足，日後遇震造成建物損毀、民眾受傷等情事，爰提報本耐震補強計畫。

	
地下室現況，多功能教室	一樓現況
	
一樓梁多處蜂窩	一樓梁多處蜂窩
	
二樓現況	二樓梁多處蜂窩
	
屋突頂板保層剝落鋼筋外露鏽蝕	屋頂層雨遮保護層剝落鋼筋外露鏽蝕
	
屋頂層現況，放置太陽能板	二樓柱裂縫2~5mm*60cm，磁磚剝離

(二)臺南市關廟區圖書館為78年竣工，使用執照發照日期為78年12月7日，78南工局使第6086號使照。自78年營運至今，建築物型態為一般 RC 建物之地上二層地下一層建築物，整棟建物樓層配置為:一樓為讀者閱覽區及辦公區、二樓為開架書庫及青少年閱讀區、地下室為閉架書庫。

建物經委託臺南市結構工程技師公會針對建築物進行耐震能力詳細評估結果顯示：關廟區圖書館建築物現況耐震能力 Ap=0.276 g ，CDR 值為0.90。X 向+X: 0.279g，-X: 0.276g，未符合耐震能力合格標準 AT=0.308g。經結構技師建議以「擴柱補強」工法，為利用混凝土包覆原有柱斷面可增加既有材料強度及耐久性，擴大柱斷面補強工法亦可同時補強 X 向及 Y 向具有較好的補強成效。

建物耐震補強之急迫性說明如下：

1.混凝土抗壓強度差，9 顆混凝土鑽心試體抗壓強度介於87~185kgf/cm²之間。地下一樓平均抗壓強度110kgf/cm2，一樓平均抗壓強度127 kgf/cm2，二樓平均抗壓強度125 kgf/cm2，未達設計強度210kgf/cm2。

2.中性化情形：9 顆試體皆未符合規範梁柱保護層4cm 之規定，其各樓層平均深度 BF:1.4cm，1F:2.0cm，2F:1.0cm。

3.氯離子含量3顆檢測結果介於0.04～0.07 kg/m3 之間，未超過0.15 kg/m3 規範。

依據上述，為避免因耐震程度不足，遇震造成建物損毀故提報補強計畫，相關耐震能力詳細評估 (如下現況照片)。

	
版裂縫 L=1M	版裂縫 L=1M
	
版裂縫 L=10M	版裂縫 L=10M

	
版裂縫 L=3M	柱裂縫
	
正面外觀	左側外觀
	
側面外觀	背面左外觀

三、經費核定表

112-113年教育部補助計畫項目經費表

□申請表

（非民間團體） ■核定表

申請單位：臺南市政府	計畫名稱：112-113年教育部補助公共圖書館耐震能力改善實施計畫(第2階段)
計畫期程：114年1月1日至114年12月31日	
計畫經費總額：8,550,588元，向本部申請補(捐)助金額：7,268,000元，自籌款：1,282,588元	
擬向其他機關與民間團體申請補(捐)助：■無□有 （請註明其他機關與民間團體申請補(捐)助經費之項目及金額） 教育部： 元，補(捐)助項目及金額： XXXX 部：……元，補(捐)助項目及金額：	

補(捐)助項目	申請金額（元）	核定計畫金額（教育部填列）（元）	核定補助金額（教育部填列）（元）	說明
設備及投資	8,550,588	8,550,588	7,268,000	新市區圖書館: 耐震補強委託規劃設計監造49萬7,723元 耐震補強工程款536萬1,566元。 工程管理費11萬7,002元 空氣污染防制費1萬4,297元 關廟區圖書館: 耐震補強委託規劃設計監造20萬9,225元 耐震補強工程款226萬1,675元。 工程管理費6萬4,048元 空氣污染防制費25,052元
合　計	**8,550,588**	**8,550,588**	**7,268,000**	本案經費共計8,550,588元，申請金額7,268,000元，自籌1,282,588元。

承辦單位	主(會)計單位	首長	教育部承辦人	教育部單位主管

補(捐)助方式： □全額補(捐)助 ■部分補(捐)助 **指定項目補(捐)助□是■否** 【補(捐)助比率 %】 **地方政府經費辦理方式：** ■納入預算 □代收代付 □非屬地方政府	**餘款繳回方式：** 繳回 ■依本部補(捐)助及委辦經費核撥結報作業要點辦理 **彈性經費額度:** ■無彈性經費 □計畫金額2%，計_____元(上限為2萬5,000元)

申請單位：臺南市政府	計畫名稱：112-113年教育部補助公共圖書館耐震能力改善實施計畫(第2階段)
計畫期程：114年1月1日至114年12月31日	
計畫經費總額：8,550,588元，向本部申請補(捐)助金額：7,268,000元，自籌款：1,282,588元	

備註：

一、本表適用政府機關(構)、公私立學校、特種基金及行政法人。

二、各計畫執行單位應事先擬訂經費支用項目，並於本表說明欄詳實敘明。

三、各執行單位經費動支應依中央政府各項經費支用規定、本部各計畫補(捐)助要點及本要點經費編列基準表規定辦理。

四、上述中央政府經費支用規定，得逕於「行政院主計總處網站-友善經費報支專區-內審規定」查詢參考。

五、非指定項目補(捐)助，說明欄位新增支用項目，得由執行單位循內部行政程序自行辦理。

六、同一計畫向本部及其他機關申請補(捐)助時，應於計畫項目經費申請表內，詳列向本部及其他機關申請補助之項目及金額，如有隱匿不實或造假情事，本部應撤銷該補(捐)助案件，並收回已撥付款項。

七、補(捐)助計畫除依本要點第4點規定之情形外，以不補(捐)助人事費、加班費、內部場地使用費及行政管理費為原則。

八、申請補(捐)助經費，其計畫執行涉及須依「政府機關政策文宣規劃執行注意事項」、預算法第62條之1及其執行原則等相關規定辦理者，應明確標示其為「廣告」，且揭示贊助機關（教育部）名稱，並不得以置入性行銷方式進行。

九、政府機關(構)、公私立學校、特種基金及行政法人申請經費補助時，除填寫本表，另請提供附件「明細表」。

附件　112-113年教育部補助計畫經費明細表　□申請表

（非民間團體）　■核定表

申請單位：臺南市政府	計畫名稱：112-113年教育部補助公共圖書館耐震能力改善實施計畫(第2階段)(114年)
計畫期程：114年1月1日至114年12月31日	
計畫經費總額：8,550,588元，向本部申請補助金額：7,268,000元，自籌款：1,282,588元	
擬向其他機關與民間團體申請補(捐)助：■無□有 （請註明其他機關與民間團體申請補(捐)助經費之項目及金額） 教育部：　　元，補(捐)助項目及金額： XXXX部：……元，補(捐)助項目及金額：	

臺南市新市區圖書館

	經費項目	單價(元)	數量	總價(元)	說明
設備及投資	耐震補強工程費用	5,361,566	1	5,361,566	發包 工程款536萬1,566元 (1) 稅捐=25萬5,313元 (2) 保險=2萬3,212元
	委託規劃設計監造	497,723	1	497,723	發包
	工程管理費	117,002	1	117,002	非發包
	空氣污染防制費	14,297	1	14,297	非發包
	合計			5,990,588	中央：5,092,000元 地方：898,588元

臺南市關廟區圖書館

	經費項目	單價(元)	數量	總價(元)	說明
設備及投資	耐震補強工程費用	2,261,675	1	2,261,675	發包 工程款226萬1,675元 (1) 稅捐=10萬7,699元 (2) 保險=1萬9,028元
	委託規劃設計監造	209,225	1	209,225	發包
	工程管理費	64,048	1	64,048	非發包
	空氣污染防制費	25,052	1	25,052	非發包
	合計			2,560,000	中央：2,176,000元 地方：384,000元

備註：
1、各執行單位經費動支應依中央政府各項經費支用規定、本部各計畫補(捐)助要點、教育部補(捐)助及委辦經費核撥結報作業要點及教育部補(捐)助及委辦計畫經費編列基準表規定辦理。
2、補(捐)助計畫除依本要點第4點規定之情形外，以不補(捐)助人事費、加班費、內部場地使用費及行政管理費為原則。

四、執行作業時間及流程

期程	執行內容	備註
112/6/30前	教育部公告第2階段補助實施計畫	
112/07/31	申請計畫截止日 (第2階段)	以直轄市及縣（市）政府為單位，備函檢具提報計畫書向國資圖提出申請
112/10/31	核定及公告第2階段補助名單	
113/01/01- 113/10/31	113/01/01-113/5/31執行規劃設計 113/05/31-113/10/31執行補強工程	請依「教育部與所屬機關（構）對直轄市及縣（市）政府計畫型補助款處理原則」及「政府採購法」等相關法令規定辦理。
113/11/01- 113/11/30	彙整成果報告資料。	
113/12/01- 114/02/28	報部核結。	

臺南市議會第4屆第3次定期會提案

類別	建設	編號	34	提案單位	臺南市政府（文化局）	中華民國 113 年 6 月 20 日 府文秘字第 1130862027 號
案由	文化部核定補助本市辦理113-114年「補助直轄市及縣(市)政府推動文化創意產業發展」-「臺南市推動文化創意產業發展計畫」，113年度經費285萬8,000元(中央補助款200萬元、市配合款85萬8,000元)，為爭取時效，謹請貴會同意先行墊付，俾憑辦理後續相關作業事宜，俟114年度總預算時辦理轉正，敬請審議。					
說明	一、依據文化部113年5月15日文創字第11330127472號函辦理。 二、本案符合「各機關單位預算執行要點」第44點第4、6款經上級政府核定之補助款所使用之支出與配合上級或同級政府施政需要而核定必須分擔且須及時使用之支出。 三、本案相關說明：本案總經費571萬6,000元，113年度285萬8,000元、114年度285萬8,000元，其中113年度285萬8,000元(中央補助款200萬元、市配合款85萬8,000元)，因未及納入本府113年度總預算，為爭取時效，謹請貴會同意先行墊付，俟114年度總預算時辦理轉正。 四、本案業經本府113年6月11日第650次市政會議審議通過。 五、提送墊付款案緊急性理由：本市將於8月份同文化部辦理2024台灣文創博覽會，文創博覽會為全國文創產業重點活動，將吸引全國文創產業業者到訪，以及大量觀光人潮。本次計畫經費包括文創園區經營管理及文創產業環境整備等面向，為配合前述活動所需之基礎工作。為利計畫推動及提高曝光效益，故於本會期提出墊付案申請。					
辦法	請貴會同意先行辦理墊付，俟114年度總預算時辦理轉正。					
大會決議	同意墊付。					

檔　　號:
保存年限:

文化部 函

地址：新北市新莊區中平路439號南棟15樓
聯絡人：藍雅琪
電話：02-8512-6587
傳真：02-8995-6482
信箱：yacilan@moc.gov.tw

受文者：臺南市政府

發文日期：中華民國113年5月15日
發文字號：文創字第11330127472號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：113年審查意見表、計畫修正及查核點對照表（113D010592_113D2008124-01.odt、113D010592_113D2008125-01.pdf）

主旨：有關貴府函送113-114年「補助直轄市及縣（市）政府推動文化創意產業發展」-「臺南市推動文化創意產業發展計畫」，業獲審查通過，復請查照。

說明：

一、復貴府112年11月20日府文創字第1121526902號函。

二、本部同意補助旨揭計畫113年度新臺幣200萬元整；至第二年（114年）補助金額，將依本案113年度期末成果報告審查結果再予核定。另請依補助金額修正經費表，併附113年計畫審查意見表供參。

三、本案經費核撥方式說明如下：

(一)第一期款（補助款30%）：請於113年6月30日前函送修正計畫、工作摘要進度表、計畫修正及查核點對照表、已納入預算證明或已納入追加預算證明（如檢附將納入預算證明或將納入追加預算證明，請另附議會同意墊付函）、配合款編列預算證明及第一期款領據等資料，經