文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1120011476號	工務議提164號	建請市政府將臺南市各道路與巷弄街道刨鋪時間，公告於政府官網，以利各界了解道路更新進度。	林志展	函送市府研辦。	工務局	一、112年12月13日府工企劃字第1121612409號函復。 二、本府工務局已於112年11月16日南市工企劃字第1121509331號函，請各公所每月將預定刨鋪路段函送本府工務局，本府工務局將於「臺南市道路挖掘管理系統」->「市政公告」內公告工務局及公所之刨鋪期程。	錄案辦理
南議工務字第1120011477號	工務議提165號	建請工務局針對勝利路190巷路溝改善。	沈震東	函送市府研辦。	工務局	一、112年12月25日府工養一字第1121684963號函復。 二、本案已於112年3月17日由本府工務局邀集議員服務處、北區區公所、里長辦理現場勘查，溝蓋、溝牆老舊，其側溝改善長度340公尺及路面修復面積510m^2(經費約272萬9,766元)，本府工務局將先行錄案並視年度經費籌編情形研議辦理。	研議中
南議工務字第1120011480號	工務議提166號	建請工務局針對大武街及大武街542巷路面改善。	沈震東	函送市府研辦。	工務局	一、112年12月25日府工養一字第1121685008號函復。 二、本案已於112年2月21日由本府工務局邀集議員、北區區公所、里長現場勘查，路面老舊、龜裂為顧及用路人之安全實有改善之需求，公所提報改善面積為4,550m^2(經費約183萬2,393元及供料523噸)，本府工務局將先行錄案並視年度經費籌編情形研議辦理。	研議中
南議工務字第1120011482號	工務議提167號	建請工務局針對中和街及文賢路(臨安路-西和路)路面改善。	沈震東	函送市府研辦。	工務局	一、112年12月14日府工務一字第1121631145號函復。 二、本案中和街(和善街至文賢路)路面改善面積約2,614m2，本府工務局已納入辦理，俟排訂供料期程後辦理路面刨鋪；另文賢路(臨安路至西和路)路面改善面積約2,706m2，予以錄案。	錄案辦理
南議工務字第1120011485號	工務議提168號	建請工務局針對中華北路一段105巷17弄路面改善。	沈震東	函送市府研辦。	工務局	一、112年12月25日府工養一字第1121685034號函復。 二、本案已於112年7月4日由本府工務局邀集議員、北區區公所、里長辦理現場勘查，側溝老舊，磚面局部凹陷，請公所先行針對路面辦理搶修，其側溝改善長度180公尺及路面修復面積600m^2（經費約131萬6,110元)，本府工務局將先行錄案並視年度經費籌編情形研議辦理。	研議中
南議工務字第1120011487號	工務議提169號	建請工務局評估文賢路1080巷路段之中間路段之徵收。	沈震東	函送市府研辦。	工務局	一、112年12月14日府工新一字第1121612629號函復。 二、本案所陳位址經查係屬本市北區NC-62-12m都市計畫道路前段範圍，有關該路段徵收開闢事宜，本府將先行予以錄案，視財源籌措情形研議辦理。	研議中

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1120011488號	工務議提170號	建請市府工務局儘速將新市區三里聯合活動中心旁的遊戲器材上方，設置遮陽設施，以避免炎夏兒童使用時，發生中暑。	陳碧玉	函送市府研辦。	工務局	一、112年12月21日府工園二字第1121629492號函復。 二、有關建請市府於新市區三里聯合活動中心旁的遊戲器材上方，設置遮陽設施部分，經查土地使用分區，該分區為行政區，土地所有權人為新市區公所，爰請新市區公所逕向行政區主管機關提案申請經費。	錄案辦理
南議工務字第1120011491號	工務議提171號	建請市府工務局儘速在新市區社內里153-1號前，進行道路柏油改善工程，保障人車通行安全。	陳碧玉	函送市府研辦。	工務局	一、112年12月19日府工養二字第1121614801號函復。 二、本案本府工務局業已於112年12月13日會勘完成，經現場勘查路面磨光老化，里長及議員建議公所規劃辦理AC刨鋪約4M*60M，概估所需經費約10萬8,000元，係屬小額採購，將請區公所優先以開口契約辦理，公所預計113年5月30日完成。	錄案辦理
南議工務字第1120011492號	工務議提172號	建請市府工務局更換說明一地點之水溝蓋及改良說明二地點之排水系統。	林美燕	函送市府研辦。	工務局	一、112年12月12日府工養一字第1121581837號函復。 二、本府工務局已於112年11月30日邀集議員、區公所人員、大忠里里長會勘，南區大同路2段640巷94弄9-21號（含94弄17號）及108弄5-11號側溝，長度約150m，該巷弄為8公尺以下巷弄，屬區公所權責，已由區公所納入113年度預算研議辦理，公所113年1月15日提案，目前工務局錄案中。	研議中
南議工務字第1120011493號	工務議提173號	近年來本市高樓新建案快速增加，大型建築工程深開挖應建立完善監督機制，防範天坑出現造成損鄰等公安事件，請市府在工務局轄下成立建築管理處，專責控管本市關於建築物申請、施工管理、使用管理及違章建築之查報與拆除等業務之執行。	林美燕	函送市府研辦。	工務局	一、112年12月29日府工管一字第1121612636號函復。 二、有關本府工務局增設建築管理處之提案，本市建築物之建築執照申請、施工管理、使用管理、公寓大廈管理、建築師管理、營造業管理、違章建築之查報與拆除等業務，現已由本府工務局建築管理科及使用管理科執掌相關業務，並有相關規範與程序執行，尚無權責未明以致無法管理之情形。因本案涉及組織規程、預算及人力物力考量，宜另行研議。有關本市領有建造執照之新建建築工程，發生鄰損事件時，均依據「臺南市建築爭議事件處理及評審自治條例」規定辦理，該法包含開工前現況鑑定，損鄰後第三方公會鑑定，及爭議事件評審程序等，以保障受損戶權益。	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1120011495號	工務議提174號	建請儘速辦理七股區十份里建功國小前社區道路改善工程。	陳昆和、周奕齊	照案通過。	工務局	一、112年12月13日府工養二字第1121614978號函復。 二、本案(提案單名稱為「七股區南39-2及周邊等道路改善工程」)本府工務局已於112年3月9日與議員服務處及區公所等相關單位進行會勘，區公所提報路段長度440m、寬度6m，規劃辦理AC刨鋪合計2640m2。經現場勘查，該區路面現況嚴重老化龜裂及粒料分離現象，本府工務局將先行錄案並視經費研議補助。	研議中
南議工務字第1120011496號	工務議提175號	建請市府工務局辦理善化區頂街里中山路542-8至546號側溝新建工程。	陳昆和、周奕齊	照案通過。	工務局	一、112年12月14日府工養二字第1121615021號函復。 二、本案本府工務局已於112年5月8日會同相關單位會勘完成，區公所提報側溝改善40m，本府工務局已先行錄案並將視經費研議辦理。	研議中
南議工務字第1120011498號	工務議提176號	建請辦理善化區頂街里裕民街、公園路及中華路維護工程。	陳昆和、周奕齊	照案通過。	工務局	一、112年12月12日府工養二字第1121615247號函復。 二、本案本府工務局已於112年5月30日會勘完成，區公所提報路面改善441m*9.8m，經費約248萬7,000元。現況路段部分表面老化及龜裂，本府工務局已先行錄案並視經費研議辦理。	研議中
南議工務字第1120011502號	工務議提177號	建請辦理官田區隆本里南114線道路改善工程。	陳昆和、周奕齊	照案通過。	工務局	一、113年1月3日府工務二字第1121722889號函復。 二、本案112年11月24日邀集議員服務處、區公所現場勘查，會勘結果為現況道路路面龜裂且脫料嚴重，需辦理改善7844㎡(長530M、寬14.8M)，概估所需經費約392萬元。本府工務局已請區公所依改善需要、目的及效益等，提案納入年度改善案件優先順序，俾利本府工務局籌措預算研議改善，另會勘中亦請區公所於經費核准發包前，若有發生坑洞破損等其他影響行車及行人安全緊急情事者，先行以開口契約辦理搶修復，以維用路人安全。	研議中
南議工務字第1120011505號	工務議提178號	建請市府全面更換本市水溝蓋材質。	周嘉韋、林依婷	函送市府研辦。	工務局	一、112年12月15日府工養一字第1121612668號函復。 二、有關本市鑄鐵格柵蓋全面更換為鍍鋅格柵蓋，所需經費龐大，目前本府在辦理新闢道路及重劃區溝蓋均已採用鍍鋅格柵蓋，另外辦理側溝改善工程時也已全面採用鍍鋅格柵蓋，逐年汰換鑄鐵蓋。因水溝格柵蓋主要功能為排水，本市將研議於行人動線上之水溝蓋更換成鋸齒型格柵，增加摩擦力來提升行人行走安全。另將研議逐年編列預算將鑄鐵溝蓋更換成鍍鋅格柵蓋以減輕重量及增加排水面積。	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1120011509號	工務議提179號	建請市府針對臨安鋼便橋之人行道增設照明設備。	周嘉韋	函送市府研辦。	工務局	一、113年1月17日府工新一字第1130114370號函復。 二、鑑於「台17線臨安橋改建工程」大型機具及工程設備進出，東、西側鋼便橋之行人通行空間至夜間照明設備亮度不足，行人穿越時備成危險。本府工務局已要求承攬廠商督促協力廠商針對夜間現況於東、 西側鋼便橋之行人通行空間研議照明設備設置方案，並於112年12月26日完成設置各四盞夜間照明設備在案。	錄案辦理
南議工務字第1120011515號	工務議提180號	建請市府儘速辦理「新化區北勢里高鐵橋下(南144線以南至南外環)道路改善工程」。	余柷青	函送市府研辦。	工務局	一、112年12月19日府工養二字第1121650823號函復。 二、本案本府工務局於112年會同議員、里長、新化區公所會勘完成，路面龜裂嚴重、粒料分離，新化區公所提報改善路段寬度14.5公尺＊長度100公尺（1,450平方公尺），本府工務局將先行錄案並視預算情形研議辦理改善。	研議中
南議工務字第1120011414號	工務議提181號	建請市府儘速辦理學甲區三慶里紅茄慈明宮旁路面改善工程。	蔡秋蘭	函送市府研辦。	工務局	一、112年12月20日府工養二字第1121669311號函復。 二、旨案公所提報長345公尺、寬5.2-12公尺。本府工務局已於112年11月30日邀集議員及相關單位辦理會勘，現況路面因長年使用舖面老化，有龜裂痕，後續請公所注意使用狀況並就坑洞處搶修，本府工務局先行錄案並將視經費研議辦理。	研議中
南議工務字第1120011416號	工務議提182號	請市府規劃新營區東山路自開元路至省道台1線路段之道路拓寬，以避免交通壅塞，及平交道通行之安全。	蔡育輝	函送市府研辦。	工務局	一、113年1月11日府工新二字第1130088459號函復。 二、旨案已於112年12月28日辦理會勘，請本府交通局協助配合4個月內先行完成號誌調整作業，本府工務局將依相關建議規劃拓寬作業，規劃期間將邀集相關單位及學者進行審查討論後再視市政建設期程及財政狀況研議辦理。	研議中
南議工務字第1120011417號	工務議提183號	請重新設置關廟大潭埤旺萊公園環湖休閒步道。	吳禹寰	函送市府研辦。	工務局	一、112年12月21日府工園一字第1121619446號函復。 二、「大潭埤公園南側環湖步道」1案之規劃經費，關廟區公所研議中，尚未提案；「關廟區大潭埤公園擋土牆改善工程」1案，關廟區公所預計113年底前完成。	錄案辦理
南議工務字第1120011419號	工務議提184號	建請市府規劃徵收安南區中洲段844、846、849、850、851地號，新闢道路以利附近社區民眾使用。	李偉智、李中岑	照案通過。	工務局	一、112年12月14日府工新一字第1121613705號函復。 二、本案所陳位址經查係屬本市安南區AN06-104-10m都市計畫道路前段範圍，有關該路段徵收開闢事宜，本府將先行予以錄案，視財源籌措情形研議辦理。	研議中

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1120011421號	工務議提185號	有關本市中西區民生路二段200號至金華路路口路溝局部堵塞問題，建請工務局儘速搶修。	蔡宗豪	函送市府研辦。	工務局	一、112年12月14日府工務一字第1121631250號函復。 二、本案中西區民生路二段200號至金華路路口路溝局部堵塞問題，本府工務局已於112年12月8日派工進行處理，並已改善完成。	錄案辦理
南議工務字第1120011428號	工務議提186號	有關臺南市新營區隋唐街31巷28弄計畫道路尚未開闢乙案，建請臺南市政府應儘速編列經費開闢。	王宣貿	函送市府研辦。	工務局	一、112年12月13日府工新二字第1121614961號函復。 二、有關旨案尚未完成開闢路段長約32公尺，寬度8公尺，概估總經費約3,860萬元，本府工務局已於112年12月27日辦理會勘，擬先錄案並視市府預算及建設期程研議辦理。	研議中
南議工務字第1120011430號	工務議提187號	只要鄉親有理由，臺南市府不可拆違建。沒有安全疑慮，不造成公共危險或因為貧窮及歷史因素的違建，為省公帑、人力及減少民怨，市府不予拆除。	王家貞	函送市府研辦。	工務局	一、112年12月18日府工使二字第1121613754號函復。 二、本市違章建築處理係依據臺南市政府違章建築處理要點及臺南市政府工務局處理違章建築拆除計畫類分期表辦理，倘涉公共安全疑慮者優先查處。	錄案辦理
南議工務字第1120011432號	工務議提188號	官田區川文山路面鋪面龜裂破損嚴重，危及民眾通行安全，提請改善。	陳秋宏	函送市府研辦。	工務局	一、112年12月27日府工務二字第1121718544號函復。 二、本案112年11月29日邀集議員服務處、臺南市政府農業局、區公所及里長現場勘查，會勘結果確認該路段之管理機關為臺南市政府農業局，後續由本府農業局錄案並研議辦理改善。 三、官田區公所112年12月13日提報計畫至農業局，農業局錄案辦理。	研議中
南議工務字第1120011434號	工務議提189號	請改善南61線(台19甲至市道176線段)道路。	陳秋宏	函送市府研辦。	工務局	一、112年12月20日府工務二字第1121649359號函復。 二、本案於112年10月4日邀集陳秋宏議員服務處及區公所前往現場勘查 ，經評估現況路面情形，目前南61線從台84以北至台19甲路面破損嚴重，確有改善之必要，預估改善長度約1,190M，寬度約10M，刨鋪面積約11,900M^2，概估經費約568萬元，將研議於113年度籌編預算辦理改善。	錄案辦理
南議工務字第1120011435號	工務議提190號	市道174線林鳳營陸橋道路鋪面龜裂破損嚴重，危及民眾通行安全，提請改善。	陳秋宏	函送市府研辦。	工務局	一、112年12月26日府工務二字第1121699843號函復。 二、本案已於112年12月15日會同議員服務處辦理現勘，結果需改善路段為174線林鳳營陸橋長度共約680公尺、雙向車道寬度約15公尺，改善面積計約10,200平方公尺，瀝青混凝土計1,173噸，概估所需經費約450萬元，將先行錄案並視經費情形研議辦理。	研議中

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1120011439號	工務議提191號	請改善下營區仁南街道路路面。	陳秋宏	函送市府研辦。	工務局	一、113年1月3日府工務二字第1121723198號函復。 二、本案112年12月22日偕同議員、區公所及仁里里長前往現場勘查，會勘結果為現場路面年久失修，已有損壞及龜裂破損情形，依實際需求AC改善約2,800M^2(長度約350M，寬度約8M)及標線，瀝青混凝土需約322噸(2,800M^2*0.05M*2.3T/M^3)，概估所需經費約145萬6,000元。本府工務局已請下營區公所依改善需要、目的及效益等，納入年度改善案件優先順序，俾利本府工務局錄案籌措預算研議改善，另會勘中亦請下營區公所於經費核准發包前，若有發生坑洞破損等其他影響行車及行人安全緊急情事者，先行以開口契約辦理搶修復，以維用路人安全。	研議中
南議工務字第1120011446號	工務議提192號	本市中西區大新街21巷、22巷連鎖磚道路不平整，建請市府重新鋪設。	林美燕、蔡宗豪	函送市府研辦。	工務局	一、112年12月26日府工養一字第1121705992號函復。 二、經查大新街21巷、22巷現況道路為寬度8米以下巷道，案經本府工務局112年12月19日邀集相關單位現場勘查，現況地磚路面高低不平問題，經議員及當地里長建議，針對大新街21巷局部路面不平整問題，公所預計於113年5月辦理改善。	錄案辦理
南議工務字第1120011447號	工務議提193號	建請市府工務局儘速在新市區永就里64-90號到永新社區防汛中心前道路，進行柏油路面改善工程，保障人車通行安全。	陳碧玉	函送市府研辦。	工務局	一、112年12月19日府工養二字第1121615318號函復。 二、本案本府工務局業已於112年12月13日會勘完成，現況路段路面老化及出現段差，請區公所依現況實際需求評估提案，本府工務局將先行錄案並視經費研議辦理。	研議中
南議工務字第1120011449號	工務議提194號	建請市府改善永康區新民街66巷排水工程，以利社區排水，解決逢雨淹水問題。	林燕祝	函送市府研辦。	工務局	一、113年1月11日府工養二字第1121672040號函復。 二、本府工務局已依據112年12月11日南市工養二字第1121647818號函補助本市永康區公所75萬元辦理改善，公所於113年3月15日開工，目前施工中。	錄案辦理
南議工務字第1120011450號	工務議提195號	建請市府將永康區南工街323巷35弄前之柏油路面重新翻修，以保障民眾往來通行之安全。	林燕祝	函送市府研辦。	工務局	一、113年1月11日府工養二字第1121672097號函復。 二、本府工務局於112年10月30日邀集議員服務處、里長及永康區公所現場會勘，經現場勘查既有AC路面已老舊龜裂且粒料剝離，永康區公所已規劃道路AC改善工程並函報本府工務局，本府工務局將先行錄案視年度經費研議辦理。	研議中

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1120011454號	工務議提196號	建請市府將永康區南工街267巷14弄前之柏油路面重新翻修，以保障民眾往來通行之安全。	林燕祝	函送市府研辦。	工務局	一、113年1月11日府工養二字第1121672119號函復。 二、本府工務局於112年10月30日邀集議員服務處、里長及永康區公所現場會勘，經現場勘查既有AC路面已老舊龜裂且粒料剝離，永康區公所已規劃道路AC改善工程並函報本府工務局，本府工務局將先行錄案視年度經費研議辦理。	研議中
南議工務字第1120011455號	工務議提197號	建請市府將永康區復華七街106巷至復國二路之柏油路面重新翻修，以保障民眾往來通行之安全。	林燕祝	函送市府研辦。	工務局	一、113年1月11日府工養二字第1121672192號函復。 二、本府工務局於112年2月16日會同議員服務處、里長及永康區公所現場會勘，經現場勘查既有AC路面已老舊龜裂且粒料剝離，永康區公所已規劃道路AC改善工程並函報本府工務局，本府工務局將先行錄案視年度經費研議辦理。	研議中
南議工務字第1120011457號	工務議提198號	建請市府將永康區復華八街2號至18號前之柏油路面重新翻修，以保障民眾往來通行之安全。	林燕祝	函送市府研辦。	工務局	一、113年1月11日府工養二字第1121672202號函復。 二、本府工務局於112年12月8日邀集議員服務處、里長及永康區公所現場會勘，經現場勘查既有AC路面已老舊龜裂且粒料剝離，已請永康區公所規劃道路AC改善工程預算並函報本府工務局，本府工務局將先行錄案視年度經費研議辦理。	研議中
南議工務字第1120011459號	工務議提199號	有關歸仁中山路人行道建置，建請市府於媒合周邊住宅商家，研商騎樓通行或實體人行道建置可能性。	鄭佳欣	函送市府研辦。	工務局、都市發展局	一、112年12月19日府工務三字第1121622102號及112年12月26日府都規字第1121698456號函復。 二、有關本市仁德區、歸仁區及關廟區中山路(市道182線）研商騎樓通行及實體人行道建置一案，本府工務局將先行予以錄案，並視113年度財源籌措情形先行辦理規劃案，俟初步規劃完成後再擇日召開地方說明會向民眾說明，凝聚地方共識。另有關將該路段實體人行道串聯納入都市計畫相關評估，規範詳細都市風貌，俾以加快推動本市捷運路網發展一案，副請本府交通局及都市發展局錄案研議。	錄案辦理
南議工務字第1120011461號	工務議提200號	建請工務局針對本市公園遊具普設遮蔭設施，體貼兒童及家長的使用需求，並延長遊具之使用年限。	朱正軒、陳秋宏、李宗霖、余杶青、沈家鳳	函送市府研辦。	工務局	一、112年12月20日府工園一字第1121624080號函復。 二、本府工務局將先採行自然綠化方式，於既有公園遊戲場周邊栽植喬木，增加遮陽綠意。並視市府經費及個別遊戲場需求，局部設置遮蔭帆布等設施，藉以提供兒童及家長遮蔭需求。	錄案辦理
南議工務字第1120011471號	工務議提201號	為有效養護公園環境，建請工務局擬訂公園認養之定型化契約，載明權利義務，並	朱正軒、余杶青	函送市府研辦。	工務局	一、113年1月8日府工園一字第1130104298號函復。 二、擬訂認養契約：為響應臺南市公園認養盛舉，讓更多市民協助公園品質維護，提高民間資源參與市容	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
		盤點有關局處資源提高認養誘因，引進民力養護綠地。				維護之意願，本府訂有「臺南市公園綠地認養辦法」供有意認養本市公園之單位據以申請，並訂定「臺南市公園認養維護管理契約書」，明確載明雙方權利義務。提高認養誘因：(一)本府工務局為考核公園、綠地維護管理績效，特訂定「臺南市政府工務局考核公園綠地維護管理作業要點」，由本府各局處組成考核團隊，於公園綠地現場進行評分及提供改善建議，並依考核成績，按名次高低頒發獎金以資鼓勵認養單位。 (二)為推展臺南市公園綠地認養維護成效，本府工務局依據「臺南市政府工務局補助公園認養人綠美化作業費作業規範」，每年提供認養人綠美化作業費，補助認養本市公園綠地在案之里辦公處或公益團體，每座公園綠地每年度以補助一次，並以一萬元為限，以提高認養意願。(三)本市轄管公園之入口處皆有設置告示牌，民間認養單位之名銜可揭示於所認養公園之告示牌，以公開表彰熱心，讓認養單位有高度參與感，並增加認養誘因。 三、在政府財政及人力均有限之現況下，公園委由民間維護管理為必然之趨勢，為因應此一發展趨勢，本府提供上開誘因以鼓勵民間積極認養臺南市公園，藉由市民參與公園環境維護，促進公私部門合夥關係。	
南議工務字第1120011473號	工務議提202號	請市府積極辦理下水道箱涵整體巡檢。	蔡筱薇	函送市府研辦。	水利局	一、112年12月14日府水雨字第1121642541號函復。 二、為維持雨水下水道管線正常運作並避免老舊箱涵導致路面塌陷，水利局除積極配合工務局巡查機制外，亦針對雨水下水道定期辦理整體縱走檢視，本市雨水下水道建設長度約738公里，由內政部營建署補助辦理早期建設之雨水下水道縱走普查體檢，近10年至今已完成檢視長度734公里，整體檢視率達99%，同時建立通報機制，由各區公所協助雨水下水道維護管理並定期開孔檢查，水利局亦於每月定期防汛會議列管檢查情形。 三、為維護用路人通行安全並避免排水阻塞，水利局積極爭取中央及市預算辦理老舊箱涵改善，於112年至115年度由本府編列「老舊箱涵修繕改建執行計畫」，該案分4年編列總經費2.6億元，於112、113年度編列6,000萬元，114、115年度編列7,000萬元，其中112年度已執行「永康區永大路箱涵修復工	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
						程」、「112年度急水溪至曾文溪間雨水箱涵修繕工程(開口合約)」、「安定區178線箱涵修復工程」、「臺南市永康區石宇宮及關廟區中央路箱涵修補工程」、「永康區中華路134巷箱涵修復工程(水養科)」、「112年度永康區雨水下水道破損改善工程(開口契約)」、「永康區蔦松H幹線箱涵修復工程」，於113年度陸續發包辦理「112年度急水溪至曾文溪間雨水箱涵修繕工程(開口合約)後續擴充」、「113年度八掌溪至急水溪間箱涵修繕工程(開口契約)」「臺南市南區喜樹路151巷2弄雨水下水道頂版改善工程」、「臺南市永康區中正路與忠孝路箱涵修復工程」、「新化區雨水下水道箱涵破損改善工程」、「歸仁區箱涵破損修復工程」、「臺南市安南區箱涵改善第一期工程」、「臺南市安平區箱涵改善第二期工程」，後續亦將持續推動箱涵修繕及巡檢工作，以保障市民安全。	
南議工務字第1120011475號	工務議提203號	請辦理七股區十份里九塊厝水門旁護岸改善工程。	蔡蘇秋金	照案通過。	水利局	一、112年12月19日府水工字第1121654145號函復。 二、本案排水係為七股區十份里西側聚落排水，往北匯入大塭寮排水，現況為砌石護岸結構，渠寬約5m。 三、本案所建議改善段經評估檢討護岸相對老舊且約48公尺已造成損壞，所需復建經費約147萬元，工程預計納入113年預算研議辦理改善。	錄案辦理
南議工務字第1120011478號	工務議提204號	請延續玉井區竹圍里玄天段56地號排水改善工程。	蔡蘇秋金	照案通過。	水利局	一、112年12月19日府水養字第1121640961號函復。 二、本府相當重視玉井區排水整治，112年度核列「玉井區竹圍里玄天段56地號旁排水改善工程」，總經費200萬元，業於112年10月2日開工，並於113年2月27日竣工。 三、水利局辦理「112年度曾文溪南水利設施搶修搶險工程開口契約- 112年度玉井區竹圍里玄天段56地號排水改善延續工程」案，總經費134萬元整，已於113年2月15日開工，並於113年2月27日竣工。	錄案辦理
南議工務字第1120011479號	工務議提205號	請辦理七股區鹽埕里下山溪0K+300~1K+000左側護岸改善工程。	蔡蘇秋金	照案通過。	水利局	一、112年12月19日府水工字第1121654460號函復。 二、本案排水係為下山溪排水主要收集七股區鹽埕里、中寮里等聚落排水，現況為太空包及土堤，渠寬約24m。 三、本案所建議改善段位於下山溪排水下游左側護岸，經評估檢討護岸相對老舊且高程不足影響堤後魚塭養殖作業，所需改善經費約3,120萬元，工程納入	

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
						113年預算分期研議辦理改善。	
南議工務字第1120011481號	工務議提206號	請市府於新化區雨水下水道C 幹線分洪工程(正新南路南側南圳綠堤堤岸)採取不影響植物的可行性方法。	李偉智	照案通過。	水利局	一、113年1月12日府水養字第1130109755號函復。 二、為改善新化區信義路及周邊淹水問題，經本府向內政部國土管理署爭取改善經費，該署於112年補助4,000萬元辦理「臺南市新化區雨水下水道C幹線分洪工程」，本工程主要係將新化區C幹線雨水下水道上游集水區逕流提前分流，沿農田水利署轄管之嘉南大圳南幹支線旁北側步道下方設置分洪箱涵372m(W*H=2.0m*1.5m)，將逕流提前匯入營尾大排，降低C幹線雨水下水道下游段之流量，以改善信義路及周邊社區積淹水情形。 三、本府水利局為評估施工範圍之植物生長狀況，設計階段亦邀請台南市社區大學研究發展學會吳仁邦老師至現地協助勘查及提供相關專業意見，嘉南大圳南幹支線旁北側步道寬度過窄(約70～80cm)，僅能單人通行，無法雙人併行，且兩側花台因種植之矮灌木根系反覆纏繞以致擴大，造成多處花台開裂傾倒，對通行民眾有安全疑慮，步道旁喬木則因常年修剪，導致生長大量不定芽，若要移植則其樹形結構不安定而有傾倒疑慮，考量其穩定性，已不適合做為移植樹種。因箱涵設置路徑位於步道下方，考量箱涵設置尺寸及擋土設施範圍，施工過程需將北側步道旁之植物移除，故本工程施工過程係會影響原北側步道旁植物的生長現況。 四、另「粉紅九重葛樹」邀請嘉義大學詹明勳教授協助指導移植作業，詹教授表示九重葛樹移植作業程序雖較為繁瑣，惟細心執行後其存活率可大幅增加，並已協助完成將九重葛樹移植至新化體育公園，及指導後續養護作業，避免移植過程中細菌感染，增加存活率，俟本工程箱涵完成後再移植回原種植位置。 五、為改善本工程所影響植物生長之部分，目前規劃本工程調整步道配置，步道寬度將調整為1.5m，步道臨路側留設綠帶種植矮灌木及小型喬木，並灑撥草仔，以營造綠帶環境，步道靠近嘉南大圳側則種植矮灌木，確保遊憩民眾往新化體育公園端的視野通透，散步過程可觀賞周邊藍綠帶環境。	錄案辦理