正本

檔　號:
保存年限:　年

台灣中油股份有限公司
油品行銷事業部台南營業處 函

地　　址：70443台南市北區成功路16號
傳　　真：06-2291276
聯 絡 人：陳麗英
聯絡電話：06-2291210
電子信箱：555177@cpc.com.tw

743
臺南市山上區南洲里325號
受文者：臺南市山上區公所

發文日期：中華民國113年8月7日
發文字號：南行發字第11310583380號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

113.8.08
山上區公所
1130602949

主旨：同意補（捐）助貴所辦理「山上區豐德里屋後排水改善工程」公益建設經費新台幣1,885,000元整，詳如說明，請查照。

說明：

一、復貴所113年6月21日所建字第1130601068號函。

二、本公司贊助之睦鄰經費均為政府之公款，應依政府採購法及相關法令規定辦理。

三、請於（工程）現場等明顯處懸掛紅布條或設置活動背板，須清楚標明「工程名稱」、「主辦單位」、「贊助單位：台灣中油公司」字樣，拍攝成果照片報銷時亦要顯示出來，以便核銷。

四、請依原送補助計畫書確實執行，以便查核，不得擅自變更計畫，並請專款專用，不得為特定人或特定政黨及相關選舉競選活動用。

五、補助對象為政府機關，須將補助金額納入年度預決算。

六、請於（工程）完成驗收合格後一個月內，檢附1.領據、2.實際支用經費明細表、3.成果報告表（照片4張，其中1張須有紅布條或活動背板設置於現場之照片）、4.單據黏存

公文文號:1131058338

單，黏貼本公司贊助該活動金額以上之原始憑證正本，俾憑辦理核銷。

七、入帳以電匯方式辦理，請附受補助單位之存摺封面影本（加蓋單位印章及負責人印章），電匯所需費用由捐助款項內扣抵。

八、公益建設案件，應另檢附「發包工程契約書」、「圖說」、「工程決算書」，施工前、中、後照片（須清楚顯示工程名稱、標示本公司贊助）及驗收證明辦理核銷結報等資料。

九、本捐助案若實際支出少於原計畫預算，應按（實際支出/原計畫預算）比例重新計算核補（捐）助金額。

十、辦理核銷時，應於「實際經費明細表」中確實填寫經費來源，否則除願無條件繳回所有補助金額外，並被列為拒絕補助對象。

正本：臺南市山上區公所
副本：

處長莊輝山

公文文號:1131058338

臺南市山上區公所申請山上區豐德里屋後排水改善工程計畫書

一、計畫名稱：山上區豐德里屋後排水改善工程

二、主辦單位：臺南市山上區公所

三、贊助單位：台灣中油股份有限公司油品行銷事業部台南營業處

四、執行期程： 113 年 8 月 1 日至 113 年 12 月 31 日

五、計畫內容：臺南市山上區豐德里隙子口 25、28、29 及 32 號等 4 戶及周邊 2 鄰社區，長久以來由於民宅屋後地勢，且無排水系統，故下雨時容易雨水易淹進民宅，民眾苦不堪言；故本計畫擬施作屋後排水系統，將水流排水導入 2 鄰社區道路之排水系統，可望改善當地社區積淹水情形。

六、計畫目的：豐德里 2 鄰因無排水設施，每逢雨季來臨，大水沖入民宅，嚴重影響居民生活品質，故亟需興建排水設施，保障居民生命財產安全。

七、辦理地點：山上區豐德里

八、預算說明：經費新台幣 188 萬 5,000 元全額由台灣中油股份有限公司油品行銷事業部台南營業處補助。

九、回饋項目:

(一)將在施工現場所設置之工程告示牌，經費來源註明本案由台灣中油公司補助。

(二)施工前說明會，除說明本案之施作方式及範圍外，將請里長、鄰長向居民說明本案因中油公司的補助，得以解決多年來困擾居民的排水問題，讓居民充分瞭解中油公司敦親睦鄰的美意。





工程名稱	山上區豐德里屋後排水改善
工程地點	臺南市山上區
編製日期	中華民國 一百一十三年 八 月 日

臺 南 市 山 上 區 公 所 工 程 預 算 書

臺南市山上區公所

施工預算書

工程名稱	山上區豐德里屋後排水改善		工程編號		
工程地點	臺南市山上區		工程數量	單位成本	
主管處所			施工方式		

項次	項別	金額(元)	工程概要
壹	發包工程費	1,712,349.00	新設矩型暗溝RH=0.5m,LH=1.0m,計92m
貳	工程管理費	56,907.00	
參	委託測設監造費	102,432.00	
肆	空氣污染及噪音防制費	9,247.00	
伍	公共工程材料試(檢)驗	4,065.00	
合計		1,885,000.00	

承辦人	課長
主任秘書	區長

附　圖 1頁　說明書 頁　計算書 1頁

預　算　表 2頁　單價分析表 頁

經費來源：

建議施工期限：60日曆天

核准日期：中華民國 一百一十三 年 八 月 日

工程名稱	山上區豐德里屋後排水改善				
預定期程					
113	8	9	10	11	12
項目					
工程設計					
簽辦發包					
工程施工					
工程驗收結算					

臺南市山上區公所
總表[預算]

工程名稱	山上區豐德里屋後排水改善	會計科目		
施工地點	臺南市山上區	工程編號	1130528XXX	
項 次	工 作 項 目		金額(元)	備註
壹	發包工程費		1,712,349.00	
一	主體工程		1,201,185.12	
二	雜項工程		280,560.00	
三	職業安全衛生設備費		18,000.00	不隨決標金額調整
四	工程品質管理作業費		18,000.00	不隨決標金額調整
五	廠商利潤、管理費及保險費		113,063.88	保險費4900元
六	營業稅		81,540.00	
	合計		1,712,349.00	
貳	工程管理費		56,907.00	
參	委託測設監造費(6.3%)		102,432.00	
肆	空氣污染及噪音防制費		9,247.00	
伍	公共工程材料試(檢)驗		4,065.00	
	總價(總計)		1,885,000.00	

編輯

臺南市山上區公所
詳細價目表[預算]

工程名稱	山上區豐德里屋後排水改善			會計科目		
施工地點	臺南市山上區			工程編號	1130528XXX	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹	發包工程費					
一	主體工程					
1	新設矩型暗溝RH=0.5m,LH=1.0m	M	92.00	13,056.36	1,201,185.12	0260134501,#,*
二	雜項工程					
1	工程告示牌	面	1.00	2,500.00	2,500.00	015831000A,*
2	交通安全措施費	式	1.00	5,100.00	5,100.00	0155600004,*
3	施工測量費	式	1.00	4,000.00	4,000.00	01725QA004,*
4	環境保護費	式	1.00	9,000.00	9,000.00	0157200004,*
5	臨時擋土措施費(含一切擋土措施)	式	1.00	92,200.00	92,200.00	0225500003,*
6	土方挖填及現地整理費	式	1.00	31,000.00	31,000.00	02300E0004,#,*
7	混凝土泵送費	M3	1.00	18,000.00	18,000.00	0127140005,*
8	祛水，擋抽排水費	式	1.00	35,600.00	35,600.00	02240A0004A,*
9	材料工地小運搬	式	1.00	58,160.00	58,160.00	10271B0004B,*
10	構造物起終點銜接費(含植筋)	式	1.00	5,000.00	5,000.00	
11	既成構造物打除/鑿除費	式	1.00	2,000.00	2,000.00	
12	住戶出入臨時便道費	式	1.00	9,000.00	9,000.00	
13	搬運道路整修費(含整修及復原)	式	1.00	9,000.00	9,000.00	
三	職業安全衛生設備費	式	1.00	18,000.00	18,000.00	0157400004,不隨決標金額調整,*
四	工程品質管理作業費	式	1.00	18,000.00	18,000.00	01301100A4,不隨決標金額調整,*
五	廠商利潤、管理費及保險費	式	1.00	113,063.88	113,063.88	保險費4900元
六	營業稅	式	1.00	81,540.00	81,540.00	
	合計				1,712,349.00	
貳	工程管理費	式	1.00	56,907.00	56,907.00	
參	委託測設監造費(6.3%)	式	1.00	102,432.00	102,432.00	
肆	空氣污染及噪音防制費	式	1.00	9,247.00	9,247.00	
伍	公共工程材料試(檢)驗	式	1.00	4,065.00	4,065.00	
	總價(總計)				1,885,000.00	

臺 南 市 山 上 區 公 所

工 程 數 量 計 算 表

工程名稱：山上區豐德里屋後排水改善

施工地點：臺南市山上區　　第1頁共1頁

1.新設矩型暗溝RH=0.5m,LH=1.0m：					
92.00		=	92.00	≒	92 M

編製