縣市管河川及區域排水整體改善計畫【臺南市】第8批次辦理治理工程明細表

單位：千元

優先順序	鄉鎮市區別	工程編號	水系/排水系統名稱	工程名稱	工程內容	工作項目經費（單位：千元）																				備註
						總經費	中央補助工程費			工程費合計	中央補助用地費			地方分擔用地費			用地費合計	中央補助橋梁改建費			地方分擔橋梁改建費			橋梁改建費合計	總中央款	總地方款	
							112～113年	114年	115年及以後		112～113年	114年	115年及以後	112～113年	114年	115年及以後		112～113年	114年	115年及以後	112～113年	114年	115年及以後				
1	北門區	113-B-14-27-F-001-00-0	頭港排水系統	北門區頭港排水防潮閘門治理工程	新建直提電動閘5門	75,000	–	2,250	72,750	75,000	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	75,000	0	
2	麻豆區	113-B-14-27-F-002-00-0	將軍溪排水系統	麻豆區總爺及東北勢排水護岸治理工程	排水路改善2075公尺	535,002	–	10,000	350,000	360,000	–	3,308	106,943	–	1,943	62,808	175,002	–	–	–	–	–	–	–	470,251	64,751	
3	安南區	113-B-14-27-F-003-00-4	六塊寮排水系統	安南區六塊寮排水新順橋改建工程	橋梁改建1座	80,128	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,808	59,692	–	792	16,836	80,128	62,500	17,628	
4	安定區	113-B-14-27-F-004-00-0	安順寮排水系統	安定區下洲子抽水站二期新建治理工程	1.箱涵500m 2.7.5cms抽水站1座 3.閘門1座	230,000	–	6,180	199,820	206,000	454	14,666	–	266	8,614	–	24,000	–	–	–	–	–	–	–	221,120	8,880	
5	鹽水區	113-B-14-27-F-005-00-0	新田寮排水系統	鹽水區岸內排水治理工程第三期	新建護岸720公尺	170,000	–	5,100	164,900	170,000	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	170,000	0	
6	麻豆區	113-B-14-27-F-006-00-0	將軍溪排水系統	麻豆區海埔中排抽水站治理工程	新建抽水站體5cms及前池1座	180,000	–	5,250	169,750	175,000	95	3,055	–	56	1,794	–	5,000	–	–	–	–	–	–	–	178,150	1,850	
7	學甲區	113-B-14-27-F-007-00-0	將軍溪排水系統	學甲區豐和里營後抽水站治理工程	1.新建社區截流水路1.3公里 2.新建抽水站3cms抽水站及0.15ha調節池	160,000	–	4,575	147,925	152,500	142	4,583	–	83	2,692	–	7,500	–	–	–	–	–	–	–	157,225	2,775	
8	安南區	113-B-14-27-F-008-00-0	鹿耳門排水系統	安南區鹿耳門溪口防洪減災治理工程	束流工220公尺及渠底整理	54,800	1,644	47,676	5,480	54,800	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	54,800	0	
9	後壁區	113-B-14-27-F-009-00-0	菁寮排水	後壁區菁寮排水治理工程第三期	新建護岸350公尺	100,000	–	3,000	97,000	100,000	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	100,000	0	
10	學甲區	113-B-14-27-F-010-00-0	鹽原排水	學甲區鹽原排水治理工程(實發橋上游段)	排水路改善1375公尺	130,000	–	300	9,700	10,000	–	2,268	73,332	–	1,332	43,068	120,000	–	–	–	–	–	–	–	85,600	44,400	
11	七股區	113-B-14-27-F-011-00-0	劉厝排水系統	七股區三股抽水站及滯洪池治理工程	新建抽水站體4cms及前池1座	70,000	1,800	52,200	6,000	60,000	–	189	6,111	–	111	3,589	10,000	–	–	–	–	–	–	–	66,300	3,700	
12	七股區	113-B-14-27-F-012-00-0	劉厝排水系統	七股區大塭寮排水護岸治理工程	排水路改善180公尺	10,000	300	9,700	–	10,000	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10,000	0	
13	新市區	113-B-14-27-F-013-00-0	鹽水溪排水系統	新市豐華里抽水站擴充治理工程	1.明溝拓寬150m 2.抽水站前池1 座 3.護岸改建(含溢流堰)30m	23,000	570	16,530	1,900	19,000	76	2,444	–	44	1,436	–	4,000	–	–	–	–	–	–	–	21,520	1,480	
14	後壁區	113-B-14-27-F-014-00-0	菁寮排水	後壁區菁寮抽水站改建治理工程	既有站體改建12cms	334,000	–	9,300	300,700	310,000	454	14,666	–	266	8,614	–	24,000	–	–	–	–	–	–	–	325,120	8,880	
15	佳里區	113-B-14-27-F-015-00-0	將軍溪排水系統	佳里區海埔排水護岸治理工程(第二期)	排水路改善1136公尺	253,500	–	6,405	207,095	213,500	756	24,444	–	444	14,356	–	40,000	–	–	–	–	–	–	–	238,700	14,800	

縣市管河川及區域排水整體改善計畫【臺南市】第8批次辦理治理工程明細表

單位：千元

優先順序	鄉鎮市區別	工程編號	水系/排水系統名稱	工程名稱	工程內容	工作項目經費（單位：千元）																			備註
						總經費	中央補助工程費			工程費合計	中央補助用地費			地方分擔用地費			用地費合計	中央補助橋梁改建費			地方分擔橋梁改建費			橋梁改建費合計	總中央款	總地方款	
							112～113年	114年	115年及以後		112～113年	114年	115年及以後	112～113年	114年	115年及以後		112～113年	114年	115年及以後	112～113年	114年	115年及以後				
16	柳營區	113-B-14-27-F-016-00-0	龜子港排水系統	柳營區櫻花社區抽水站治理工程	新建抽水站5cms	54,000	1,620	46,980	5,400	54,000	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	54,000	0	
17	安定區	113-B-14-27-F-017-00-0	曾文溪排水系統	安定區新吉聚落截流箱涵新建治理工程	1.箱涵990m 2.管涵推進60m	173,000	–	5,190	167,810	173,000	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	173,000	0	
18	北門區	113-B-14-27-F-018-00-0	北門地區排水系統	北門區蘆竹溝抽水站治理工程	新建抽水站1cms	16,000	480	15,520	–	16,000	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16,000	0	
19	麻豆區	113-B-14-27-F-019-00-0	將軍溪排水系統	麻豆區埤頭排水護岸及抽水設備治理工程	排水路改善600公尺及抽水機組1cms	20,000	600	17,400	2,000	20,000	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	20,000	0	
20	鹽水區	113-B-14-27-F-020-00-0	新田寮排水系統	鹽水區岸內排水下游周邊滯洪池治理工程	新建滯洪池3座	250,900	–	3,705	119,795	123,500	–	2,408	77,854	–	1,414	45,724	127,400	–	–	–	–	–	–	–	203,762	47,138	
21	學甲區	113-B-14-27-F-021-00-0	頭港排水系統	學甲區北學甲排水治理工程(瓦寮匯流段)	排水路改善215公尺(雙岸合計430m)	48,000	1,440	41,760	4,800	48,000	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	48,000	0	
22	佳里區	113-B-14-27-F-022-00-0	將軍溪排水系統	佳里區佳里排水支線護岸治理工程(南24上游段)	排水路改善350公尺	50,000	1,500	28,500	20,000	50,000	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	50,000	0	
23	官田區	113-B-14-27-F-023-00-0	渡頭溪排水	官田區渡頭溪排水護岸治理工程	排水路改善667公尺	115,000	–	2,100	67,900	70,000	–	850	27,500	–	500	16,150	45,000	–	–	–	–	–	–	–	98,350	16,650	
合計						3,132,330	9,954	339,621	2,120,725	2,470,300	1,977	72,881	291,740	1,159	42,806	171,339	581,902	–	2,808	59,692	–	792	16,836	80,128	2,899,398	232,932	

備註:
(1)各同意案件均屬正式工程，其工程內容需與治理規劃(計畫)方案相符，另114年度所需經費，將俟114年度預算奉准編列後再以辦理。
(2)各同意案件若無法於前瞻第五期(114年度)完成，涉及115年度及以後預算，請自籌經費辦理或於屆後相關計畫提列。

縣市管河川及區域排水整體改善計畫【台南市】第8批次辦理治理工程明細表

項次	鄉鎮市區別	工程名稱	核定	預估分配數-工程費(中央補助100%)/橋梁改建費(中央補助78%)			預估分配數-用地費(中央補助63%)			前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-114年防洪綜合治理工程(用地)、應急工程、規劃及規劃檢討、生態檢核工作與非工程措施等經費，總經費1,497,312,000元，補助款1,167,903,000元、市款329,409,000元，分年編列預算辦理（**114年度編列300,000,000元**、115年度編列1,197,312,000元)	本次墊付
			總經費(千元)	113年	114年	115年以後	113年	114年	115年以後		
1	北門區	北門區頭港排水防潮閘門治理工程	75,000	-	2,250	72,750	-	-	-	2,250	-
2	麻豆區	麻豆區總爺及東北勢排水護岸治理工程	535,002	-	10,000	350,000	-	5,251	169,751	15,251	-
3	安南區	安南區六塊寮排水新順橋改建工程	80,128	-	3,600	76,528				3,600	-
4	安定區	安定區下洲子抽水站二期新建治理工程	230,000	-	6,180	199,820	720	20,000	3,280	26,900	-
5	鹽水區	鹽水區岸內排水治理工程第三期	170,000	-	5,100	164,900	-	-	-	5,100	-
6	麻豆區	麻豆區海埔中排抽水站治理工程	180,000	-	5,250	169,750	151	4,849	-	10,250	-
7	學甲區	學甲區豐和里營後抽水站治理工程	160,000	-	4,575	147,925	225	7,275	-	12,075	-
8	安南區	安南區鹿耳門溪口防洪減災治理工程	54,800	1,644	47,676	5,480	-	-	-	49,320	-
9	後壁區	後壁區菁寮排水治理工程第三期	100,000	-	3,000	97,000	-	-	-	3,000	-
10	學甲區	學甲區鹽原排水治理工程(寶發橋上游段)	130,000	-	300	9,700	-	3,600	116,400	3,900	-
11	七股區	七股區三股抽水站及滯洪池治理工程	70,000	1,800	52,200	6,000	-	300	9,700	-	54,300
12	七股區	七股區大塭寮排水護岸治理工程	10,000	300	9,700	-	-	-	-	10,000	-
13	新市區	新市豐華里抽水站擴充治理工程	23,000	570	16,530	1,900	120	3,880	-	21,100	-
14	後壁區	後壁區菁寮抽水站改建治理工程	334,000	-	9,300	300,700	720	20,000	3,280	30,020	-
15	佳里區	佳里區海埔排水護岸治理工程(第二期)	253,500	-	6,405	207,095	1,200	30,000	8,800	37,605	-
16	柳營區	柳營區櫻花社區抽水站治理工程	54,000	1,620	26,980	25,400	-	-	-	-	28,600
17	安定區	安定區新吉聚落截流箱涵新建治理工程	173,000	-	5,190	167,810	-	-	-	5,190	-
18	北門區	北門區蘆竹溝抽水站治理工程	16,000	480	15,520	-	-	-	-	16,000	-
19	麻豆區	麻豆區埤頭排水護岸及抽水設備治理工程	20,000	600	17,400	2,000	-	-	-	18,000	-
20	鹽水區	鹽水區岸內排水下游周邊滯洪池治理工程	250,900	-	3,705	119,795	-	3,822	123,578	7,527	-
21	學甲區	學甲區北學甲排水治理工程(瓦寮匯流段)	48,000	1,440	41,760	4,800	-	-	-	-	43,200
22	佳里區	佳里區佳里排水支線護岸治理工程(南24上游段)	50,000	1,500	28,500	20,000	-	-	-	19,462	10,538
23	官田區	官田區渡頭溪排水護岸治理工程	115,000	-	2,100	67,900	-	1,350	43,650	3,450	-
合計			3,132,330	9,954	323,221	2,217,253	3,136	100,327	478,439	300,000	136,638

臺南市議會

第 4 屆第 4 次定期會

墊付案工務市提 8 號案

「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」第 8 批次治理工程

補充資料

臺南市政府水利局

經濟部水利署第六河川分署
在地諮詢小組
縣市管河川及區域排水整體改善計畫

第8批次防洪綜合治理工程

報告單位：臺南市政府水利局
中華民國113年9月

臺南市政府

3.1 菁寮排水系統



項次	工程名稱	工程內容	總經費（仟元）	工程費	用地費
1	後壁區菁寮排水治理工程第三期	新建護岸350公尺	100,000	100,000	0
2	後壁區菁寮抽水站改建治理工程	既有站體改建12cms	334,000	310,000	24,000

後壁區菁寮排水治理工程第三期

- 工程經費： 1億元
- ◆ 工程內容
  - ➢ 目前0K+2K+655已整治完成，2K+655~2K+755提報114年應急工程，本次提報2K+755~3K+155寬度不足部份進行治理。
  - ➢ 土堤改善合計約400公尺，保護新嘉里1000人及改善淹水面積30公頃



後壁區菁寮抽水站改建治理工程

- 工程經費：3.34億元(工程費3億1000萬元，用地費2400萬)
- ◆ 工程內容
  - ● 菁寮排水系統低地面積約佔283公頃，目前依照治理計畫設置8CMS抽水站一座
  - ● 目前站體因腹地狹小僅採鐵皮構造物應急建置，高度不足、前池空間、抽水量不足
  - ● 擬利用菁寮排水出口閘門處右側所徵收之私有農地2.0公頃為抽水站用地，設置調節池洪池及12CMS豎軸式抽水機組之抽水站


凱米颱風站體淹水約1.5米

- 八掌溪39斷面 Q50EL.+12.8m
- 菁寮抽水站EL.+10.5m



◆效益

- ● 保護新嘉社區1000人
- ● 輔助抽排菁寮排水降低往南長短樹、竹新里社區溢淹風險





3.2 新田寮排水系統



3.2 新田寮排水系統

項次	工程名稱	工程內容	總經費（仟元）	工程費	用地費
1	鹽水區岸內排水下游周邊滯洪池治理工程	新建滯洪池3座	250,900	123,500	127,300
2	鹽水區岸內排水治理工程第三期	新建護岸720公尺	170,000	170,000	0


鹽水區岸內排水下游周邊滯洪池治理工程

- 工程經費：2億,5090萬元(工程費1億2350萬、用地費1億2740萬)

◆ 工程位置及內容

- 低地排水區滯洪池3座
- 佔地面積約18公頃。
- 計畫滯洪量約34.3萬噸
- 需辦理用地徵收

◆ 保護對象：周邊聚落2800人






鹽水區岸內排水治理工程第三期

- 工程經費：1億7000萬元。

◆ 工程位置及內容

- 左岸3K+180~3K+900，共720M
- 計畫渠寬50M
- 保護對象：周邊聚落2800人
  2800人





3.3 龜子港排水系統









柳營區櫻花社區抽水站治理工程

- 改善原因：改善移動式抽水機組及貨櫃屋為固定站體，增加抽水備源，降低故障風險
- 工程內容：新建抽水站5cms
- 工程經費：5,400萬元
- 施工斷面示意圖：





3.4 頭港排水系統



項次	工程名稱	工程內容	總經費（仟元）	工程費	用地費
1	北門區頭港排水防潮閘門治理工程	新建直提電動閘5門	75,000	75,000	0
2	學甲區北學甲排水治理工程(瓦寮匯流段)	排水路改善215公尺(雙岸合計430m)	48,000	48,000	0

北門區頭港排水防潮閘門治理工程

◆辦理依據：頭港排水規劃檢討報告。北門頭港排水匯集學甲排水、北學甲排水、瓦寮排水，主支流長度54公里，既有防潮閘門(22扇)結構阻礙通洪，維護管理不易，需改建防潮閘門。

◆保護對象：北門區玉港里、學甲區光華里及秀昌里

◆整治情形：頭港排水匯集學甲排水、北學甲排水、瓦寮排水，護岸整治完成可通過25年不溢堤

◆用地問題：無用地問題(公有地)

◆預期效益：保護3200人及改善淹水面積765公頃





