文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1130003861號	工務議提004號	建請市府改善公園兒童遊戲場時，主動納入社區人士、包含里長、議員等建議，並主動納入遮陽設施、洗手台之設計及周邊綠美化，做整體相關性改善。	鄭佳欣、謝舒凡	照案通過。	工務局	一、113年6月20日府工園一字第1130818204號函復。 二、本府工務局改善公園兒童遊戲場於設計階段時會邀請轄區公所、里長、民意代表、或專家學者等提供意見，凝聚共識納入設計參考，倘預算經費足夠支應情況研議將遮陽設施、洗手台及周邊綠美化等整體性納入設計，此外，遮陽部分除增加遮陽設施，更加強在地適地之植生環境，以自然方式調節微氣候，提供舒適之遊樂環境。	錄案辦理
南議工務字第1130003862號	工務議提005號	建請市府擬定本市各區現有通學步道、人行道之行道樹竄根優先改善計畫。	鄭佳欣、朱正軒、謝舒凡	照案通過。	工務局	一、113年6月24日府工園一字第1130839575號函復。 二、針對不合宜之樹種，透過年度樹木健檢，逐年汰除淺根性、易竄根以及落花落果造成髒亂及公共疑慮樹種，並依「臺南市行道樹樹種選擇原則」種植。另有關建議歸仁區高鐵特定區歸仁12、14、16路等人行道行道樹竄根嚴重乙節，本府工務局(第三工務大隊、養護工程科)預計針對行道樹竄根較嚴重的部分以換植或改善其棲地環境(樹穴大小)之方式處置。歸仁12路的部分，養護科已改善完成；歸仁14、16路的部分，養護科已部分改善完成，其餘的部分本科已建議第三工務大隊針對較嚴重的部分予以改善。	錄案辦理
南議工務字第1130003864號	工務議提006號	建請市府擬定有關公園、綠地、廣場之兒童遊戲場設施危害應變原則。	鄭佳欣、朱正軒、謝舒凡	照案通過。	工務局	一、113年6月26日府工園二字第1130843368號函復。 二、有關公園、綠地、廣場之兒童遊戲場設施部分，中央機關衛生福利部制訂「兒童遊戲場安全管理規範」已明文規範兒童遊戲場管理單位及管理人員應辦理事項與兒童遊戲場設施自主檢查；兒童遊戲場皆有設置告示牌，其告示牌內容中具有遊戲場及遊具使用說明、適用年齡與家長陪同與相關危害告知並提供受傷緊急醫療機構聯絡電話等相關資訊；其兒童遊戲場遊具設施維護管理藉由1999、民眾通報與自主巡查等機制，經發現設施物需要修繕或有損害，通報管理維護機關並緊急圍設警示帶，禁止使用，進行後續派工修繕或立即處理，完成修繕後再行開放。綜合上述，為避免法規競合，相關兒童遊戲場設施危害應變原則以中央機關衛生福利部所制訂「兒童遊戲場安全規範」為主。	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1130003867號	工務議提007號	建請市府儘速辦理後壁區南81線區道2K+000至3K+600道路AC改善工程。	蔡育輝	照案通過。	工務局	一、113年6月25日府工養二字第1130854769號函復。 二、本案已於113年2月6日會勘完成，路面嚴重老化破損、龜裂。區公所規劃路面改善，長1,600公尺、寬7公尺，經費710萬元，予以錄案並視預算執行情形研議辦理。	研議中
南議工務字第1130003868號	工務議提008號	建請市府編列預算辦理白河區永安里中正路(富民路至國泰路區間)道路改善工程。	蔡育輝	照案通過。	工務局	一、113年6月18日府工養二字第1130832418號函復。 二、本府工務局已於113年2月1日會同相關單位勘查完畢，本案提報AC路面改善L*W=330m*18.8m。本府工務局已列入本年度「白河區中正路(中山路~富民路)路面改善工程」路平專案計畫改善，並於113年6月4日完成決標，預計113年9月底施工改善完成。	錄案辦理
南議工務字第1130003869號	工務議提009號	建請市政府編列預算辦理柳營區東昇里建國路、康樂街、康樂街102巷、東南七街等四條道路改善工程。	蔡育輝	照案通過。	工務局	一、113年6月25日府工養二字第1130875957號函復。 二、113年7月2日南市工養二字第1130924633號核定新臺幣148萬5,000元由公所辦理改善。	錄案辦理
南議工務字第1130003870號	工務議提010號	建請市府儘速辦理中西區中華西路二段851巷151弄及頂美一街82巷路段道路柏油刨除重鋪設。	許至椿	照案通過。	工務局	一、113年7月5日府工務一字第1130911608號函復。 二、中西區公所已向本府工務局申請供料核定在案，由公所辦理路面刨鋪。	錄案辦理
南議工務字第1130003871號	工務議提011號	建請市府儘速辦理中西區河中街側溝重新翻修整建。	許至椿	照案通過。	工務局	一、113年7月11日府工養一字第1130966648號函復。 二、案經本市中西區公所112年7月19日邀集中西區淺草里辦公處及本府工務局辦理現場會勘，河中街側溝老舊破損問題，本市中西區公所已於113年7月4日函送本府工務局提報工程經費補助，本府工務局後續將俟經費籌措情況研議辦理。	研議中
南議工務字第1130003873號	工務議提012號	建請市府儘速辦理北區北門里小康公園籃球場整修工程及增加遊樂設施。	許至椿	照案通過。	工務局	一、113年8月22日府工園一字第1131109785號函復。 二、本案內政部國土管理署辦理提案報告審查於113年6月20日以台內國字第1130805357號函同意核准小康公園兒童遊戲場環境設施改善，總經費為新臺幣500萬元，北區區公所刻正辦理規劃設計中；另有關籃球場整修部分，將請北區區公所先以標餘款辦理，倘不足部分再向本府工務局申請經費。	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1130003874號	工務議提013號	建請市府儘速辦理北區東興里小東路299巷及307巷路段道路柏油刨除重鋪設。	許至椿	照案通過。	工務局	一、113年6月27日府工務一字第1130860183號函復。 二、小東路299巷路段，查道路寬度大於8公尺，屬本府工務局權責，建議改善面積為1,440平方公尺，本府工務局先予錄案研議辦理。小東路307巷、小東路307巷91弄、小東路307巷129弄及小東路299巷27弄等路段，查道路寬度為8公尺以下，依據「臺南市道路管理自治條例」第4條及本府109年3月16日府工園一字第1090132340號公告規定，由權責單位-臺南市北區區公所錄案研議辦理。	研議中
南議工務字第1130003875號	工務議提014號	建請市府規劃改善善化區蓮潭里 LM 特區人行道設置，此人行道未依「市區道路及附屬工程設計標準」闢設，應儘速完成步道修建，維護行人通行權益。	李偉智	照案通過。	工務局	一、113年6月14日府工養二字第1130813468號函復。 二、本案本府工務局已於113年4月23日會同議員服務處及區公所現勘完成，本府工務局已補助經費改善蓮潭路、善新大道、善新西路及陽光大道等路段人行道改善。另有關人行道寬度因含植栽空間不足及路燈佔用通行，區公所業已列入LM區各路段調查統計共約284處，路樹影響區分基地未開發共112處，基地已開發共78處，合計共190處；路燈影響區分基地未開發共50處，基地已開發共44處，合計共94處，概估改善經費約710萬元。 三、本府工務局業已於113年5月31日邀集相關單位召開會議決議LM區將區分兩年度辦理改善，第一階段為龍目井路、蓮潭南街及陽光三路；第二階段為蓮潭路、蓮潭北一街、蓮潭北三街、陽光北一路及善新西路，將請公所分年提報本府工務局公園科配合辦理補助改善，並另由本府工務局公園科協尋路樹遷移位置，且請善化區公所於設計完成後辦理地方說明會。	錄案辦理
南議工務字第1130003876號	工務議提015號	建請市府規劃新市區南177線路樹由苦楝樹轉成花旗木。	李偉智	照案通過。	工務局	一、113年6月20日府工園一字第1130818204號函復。 二、有關旨揭經瞭解位於新化區南177線路樹由苦楝樹轉成花旗木乙節，本府工務局已於113年5月6日以南市工園一字第1130630731號函補助新化區公所100萬元辦理「新化區那拔里南177區道行道樹補植工程」，將進行行道樹補植綠美化。	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1130003877號	工務議提016號	建議永康區東橋一路與東橋八街，其單側無照明設施，建請加裝照明設備。	李鎮國	照案通過。	工務局	一、113年6月24日府工園一字第1130839575號函復。 二、本府工務局前於113年5月28日會同議員服務處及永康區公所辦理該路段現勘，該路段係單邊設置路燈照明，近期本府工務局將辦理汰換高瓦特LED路燈，屆時夜間照明將會改善。	錄案辦理
南議工務字第1130003878號	工務議提017號	強化博愛國小通學安全，優化校園人行道，同時持續推廣駕駛禮讓行人。	王家貞	照案通過。	工務局	一、113年7月18日府工養一字第1130997525號函復。 二、本路段非學校進出口周邊範圍或平日學童行走道路，另校地內本空間不足，退縮施作人行道將影響校樹、操場及司令台，故無法讓出空間。路段交通暫時維持現狀，並由校方加強宣導學童上下學行走路線。	錄案辦理
南議工務字第1130003879號	工務議提018號	請市府能協助於各里辦公處、各社區發展協會建置電子公文交換系統，以利各里辦公處、各社區能於最快時間完成公文發送與收文。	蔡育輝	照案通過。	研究發展考核委員會	一、113年6月19日府研智字第1130854118號函復。 二、有關各里辦公處、社區發展協會進行公文電子交換作業事宜說明如下： (一) 有關社區發展協會申辦公文電子交換作業： 1.本市社區發展協會屬立案於社區戶籍地所轄區公所之人民團體，可於申請領用「組織團體(XCA)憑證」(數位發展部)後，向國家發展委員會檔案管理局申請使用「組織及團體輕量化收發平台(WebjAgent)系統」進行公文電子交換作業。 2.本府研考會(智慧發展中心)已整理上開申請流程之說明文件，並於4月25日將文件提供本府社會局、新營區公所及新營區忠政里里長(社區發展協會理事長)參考。另新營區公所主任秘書等偕同本府研考會(智慧發展中心)於5月2日上午11時至新營區忠政里里長辦公處說明相關申辦方式，而新營區忠政社區發展協會另於7月19日申請使用輕量化收發平台(WebjAgent)系統。 (二)有關里辦公處進行公文電子換作業： 1.里辦公處因無法申請政府機關(GCA)憑證，就技術上，可暫將里辦公處視為區公所轄下單位，並於系統內新增該單位後，由區公所統一進行公文交換相關作業。 2.就目前行政流程，里辦公處目前由區公所統一收發公文，若系統中修正為上開作業方式，里長相關的電腦設備及軟體均需受限制，為確保推動順利，需區公所及其所轄里辦公處等協調確認，因涉及本市37區區公所行政作業一致性，本案將偕同本府民政	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
						局協調統一處理方式，並爭取中央相關補助辦理。	
南議工務字第1130003880號	工務議提019號	建請市府徵收闢設新化區民族街道路至8米，以紓解區域交通。	李偉智	照案通過。	工務局	一、113年6月18日府工新二字第1130868961號函復。 二、查新化區民族街係屬新化都市計畫8米計畫道路，為兩個街廓分別長約100公尺及142公尺、寬8公尺，因涉民房拆除，土地徵收等，本府工務局先予錄案，後續將視市政建設期程及財政狀況研議辦理。	研議中
南議工務字第1130003881號	工務議提020號	請辦理六甲區甲東里興東街道路改善工程，因年久失修，路面破損嚴重，急需辦理改善，以利行車安全。	尤榮智	照案通過。	工務局	一、113年8月9日府工務二字第1131107975號函復。 二、本案113年8月6日偕同議員服務處、區公所及甲東里長現場勘查，會勘結果為該路面現況年久失修，已有損害及龜裂破損情形，已函請六甲區公所針對反映需施作路段，提報工程提案單，以利本府工務局研議籌措經費辦理改善。本府工務局已請六甲區公所依改善需要、目的及效益等，納入年度改善案件優先順序，俾利本府工務局錄案籌措預算研議改善，另會勘中亦請六甲區公所於經費核准發包前，若有發生坑洞破損等其他影響行車及行人安全緊急情事者，先行以開口契約辦理搶修復，以維用路人安全。	研議中
南議工務字第1130003882號	工務議提021號	請辦理六甲區甲東里忠孝街與裕農街岔路口至裕農街296巷路口改善工程，因年久失修，破損嚴重，急需辦理改善，以利行車安全。	尤榮智	照案通過。	工務局	一、113年7月5日府工務二字第1130936280號函復。 二、本案113年7月1日偕同議員服務處、區公所及甲東里長現場勘查，會勘結果為該路面現況年久失修，已有損害及龜裂破損情形，已函請六甲區公所針對反映需施作路段，提報工程提案單，以利本府工務局研議籌措經費辦理改善。本府工務局已請六甲區公所依改善需要、目的及效益等，納入年度改善案件優先順序，俾利本府工務局錄案籌措預算研議改善，另會勘中亦請六甲區公所於經費核准發包前，若有發生坑洞破損等其他影響行車及行人安全緊急情事者，先行以開口契約辦理搶修復，以維用路人安全。	研議中

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1130003885號	工務議提022號	請辦理六甲區仁愛街127巷路面及水溝改善工程，因年久失修，水溝老舊，每逢豪雨易淹水，急需改善，以利排水。	尤榮智	照案通過。	工務局	一、113年7月5日府工務二字第1130936778號函復。 二、本案113年7月1日偕同議員服務處及區公所現場勘查，會勘結果為該路面及水溝年久失修，已有老舊及斷面尺寸不足情形，每逢豪雨或颱風季節有積淹水情形發生須辦理改善，已函請六甲區公所針對反映需施作路段，提報工程提案單，以利本府工務局研議籌措經費辦理改善。本府工務局已請六甲區公所依改善需要、目的及效益等，納入年度改善案件優先順序，俾利本府工務局錄案籌措預算研議改善，另會勘中亦請六甲區公所於經費核准發包前，若有發生坑洞破損等其他影響行車及行人安全緊急情事者，先行以開口契約辦理搶修復，以維用路人安全。	研議中
南議工務字第1130003886號	工務議提023號	市道174線自王爺南115線路口至大丘里往嶺頂路口止，因道路年久失修，路面龜裂破損相當嚴重，急需辦理改善，以利行車安全。(第4屆第2次定期會提案至今尚未改善)	尤榮智	照案通過。	工務局	一、113年7月11日府工養一字第1130966648號函復。 二、本案已於112年11月3日會同議員服務處辦理現勘，結果需改善路段為六甲隧道至大丘里往嶺頂路口止長度共約400公尺、雙向車道寬度約8公尺，改善面積計約3,200平方公尺，瀝青混凝土計368噸，由本府工務局開口契約於112年11月14日改善完畢。	錄案辦理
南議工務字第1130003887號	工務議提024號	請辦理下營區紅甲里南68線(紅厝活動中心)道路改善工程，因年久失修，路面破損龜裂嚴重，急需辦理改善，以利交通。	尤榮智	照案通過。	工務局	一、113年6月18日府工務二字第1130826592號函復。 二、本案113年4月10日偕同議員服務處、區公所及紅甲里長前往現場勘查，會勘結果為現場路面年久失修，已有損壞及龜裂破損情形，依實際需求 AC 改善約650M^2(長度約100M，寬度約6.5M)及標線，瀝青混凝土需約75噸(650M^2*0.05M*2.3T/M^3)。本府工務局已請下營區公所依改善需要、目的及效益等，納入年度改善案件優先順序，俾利本府工務局錄案籌措預算研議改善，另會勘中亦請下營區公所於經費核准發包前，若有發生坑洞破損等其他影響行車及行人安全緊急情事者，先行以開口契約辦理搶修復，以維用路人安全。	研議中
南議工務字第1130003888號	工務議提025號	市道南318線自台一線至二鎮工業區陸橋止，因道路年久失修破損嚴重，急需辦理改善，以利行車安全。	尤榮智	照案通過。	工務局	一、113年6月26日府工務二字第1130885912號函復。 二、本府工務局已針對本案提報國土管理署爭取補助，改善範圍為南318線自臺1線起至工業路路口，改善長度約1790公尺，寬度為19m，概估總經費為新臺幣	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
						19,750,000元。	
南議工務字第1130003891號	工務議提026號	市道165線官田區烏山頭至六甲市區道路，路面破損龜裂、凹凸不平，急需辦理改善，以利交通。(第3屆第7次定期會建議案至今尚未改善)	尤榮智	照案通過。	工務局	一、113年6月18日府工務二字第1130828054號函復。 二、本案已於112年6月30日會同議員服務處辦理現勘，為市道165線30K+750~32K+430路段(六甲區中正路從珊瑚路至市道171線)，是主要市區道路，通往烏山頭水庫風景區及南二高烏山頭交流道，道路經管線開挖埋設及大型車輾壓已有路面凹凸不平、表層老化及龜裂破損情形，影響行車安全，需辦理改善，改善路面寬度約17公尺、長度約1,680公尺，面積約28,560m²，瀝青混凝土所需約3,284噸，所需費用約1,571萬元，本府工務局將爭取提報前瞻計畫經費辦理改善。	錄案辦理
南議工務字第1130003893號	工務議提027號	市道174線自六甲至大丘里道路，因年久失修，路面破損龜裂、凹凸不平，急需辦理改善，以利交通。(第3屆第7次定期會、第4屆第2次臨時會建議案至今未改善)	尤榮智	照案通過。	工務局	一、113年6月25日府工務二字第1130842853號函復。 二、本案建議路段內，本府工務局已先行派工修復市道174線34K+500、36K+100，42K+400、43K+600、44K+500；175線24K+400、25K+100、27K+100等路面嚴重破損路段，並已於112年10月19日改善完畢。	錄案辦理
南議工務字第1130003894號	工務議提028號	市道174線自六甲公墓至六甲柳營垃圾場止，因年久失修，路面破損嚴重，急需辦理改善，以利交通。(第3屆第8次定期會大會建議案至今尚未改善)	尤榮智	照案通過。	工務局	一、113年6月20日府工務二字第113043175號函復。 二、本案已於112年11月3日會同議員服務處辦理現勘，有關市道174約34K+500、36K+100、42K+400、43Kt600及44K+500等多處路面下陷、破損部分路段已報110年災害復建工程內分段修復改善，目前工程已完工。其餘路面老舊龜裂路段將視經費研議改善。	錄案辦理
南議工務字第1130003896號	工務議提029號	市道174線曾文街(中正路路口至菜寮橋止)因年久失修，路面破損龜裂，老化嚴重，急需辦理改善，以利交通。(第3屆第8次定期大會建議案至今尚未改善)	尤榮智	照案通過。	工務局	一、113年6月21日府工務二字第1130853123號函復。 二、本案已於111年9月29日會同議員服務處辦理現勘，經現場勘查，結果需改善路段計2段，分別為174線29K+200~29K+500與165線共線段長約200公尺、寬約20公尺及174線29K+500~30K+200與165線部分共線段長約700公尺、寬約12公尺，計12,400平方公尺，瀝青混凝土計約1,426噸，由本府工務局開口契約於112年10月31日改善完畢。	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1130003899號	工務議提030號	區道南60線林鳳營火車站前至台一線止，路面因年久失修，破損嚴重，急需辦理改善，以利交通。(第3屆第8次定期會大會建議案至今尚未改善)	尤榮智	照案通過。	工務局	一、113年7月4日府工務二字第1130885860號函復。 二、本案111年10月4日偕同議員服務處、區公所及中社里長前往現場勘查，會勘結果為現場道路一側已發生車轍及部分下陷情形，依實際需求 AC 改善約6,720M^2(長度約560M，寬度約12M)及標線，瀝青混凝土需約773噸(6,720M^2*0.05M*2.3T/M^3)，概估所需經費約322萬元。本府工務局已請六甲區公所依改善需要、目的及效益等，納入年度改善案件優先順序，俾利本府工務局錄案籌措預算研議改善，另會勘中亦請六甲區公所於經費核准發包前，若有發生坑洞破損等其他影響行車及行人安全緊急情事者，先行以開口契約辦理搶修復，以維用路人安全。	研議中
南議工務字第1130003900號	工務議提031號	六甲工研路(自市道138線仙公廟口至市道174線臺南監獄止)因路面年久失修，破損龜裂、凹凸不平，急需辦理改善，以利交通。(第3屆第7次定期會大會建議案至今尚未改善)	尤榮智	照案通過。	工務局	一、113年7月5日府工務二字第1130918493號函復。 二、本案112年6月2日邀集議員服務處及區公所等現場勘查，會勘結果為現場路面年久失修，已有脫落及龜裂情形，依實際需求AC改善長度約2,000M(寬10.6M)，概估所需經費約1,060萬元，本案六甲區公所已提案前瞻計畫，並經內政部國土管理署核定補助。	錄案辦理
南議工務字第1130003901號	工務議提032號	請辦理市道174線林鳳營陸橋改善工程，因道路年久失修，路面龜裂破損相當嚴重，急需辦理改善，以利行車安全。	尤榮智	照案通過。	工務局	一、113年6月21日府工務二字第1130843398號函復。 二、本案已於113年7月10日改善完成。	錄案辦理
南議工務字第1130003903號	工務議提033號	請辦理六甲區南60線路面改善工程，因年久失修，路面龜裂破損嚴重，急需辦理改善，以利行車安全。	尤榮智	照案通過。	工務局	一、113年7月5日府工務二字第1130932897號函復。 二、預計113年10月底前改善完成，以維用路人安全。	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1130003907號	工務議提034號	請編列預算辦理六甲外環道(新營生活圈計畫)自六甲中華路-市道174線(二甲里)→市道165線(水林里)止，以改善交通，避免大車進入市區，減少車禍發生。(第3屆第7次定期會提案)	尤榮智	照案通過。	工務局	一、113年6月20日府工新二字第1130856404號函復。 二、有關建議自六甲中華路-市道174線(二甲里)-市道165線(水林里)止係屬北段規劃路線，長約 2,700 公尺，寬度 30公尺，預估北段總經費約 6 億元(用地費 1.5 億元、工程費 4.5 億元)，因經費龐大且考量北段通過許多灌溉水路，擔心影響農作灌溉，進而影響計畫期程及施工費增加，導致路線又須評估變更，建議先視官田六甲發展及交通情形再予提報生活圈計畫。	研議中
南議工務字第1130003911號	工務議提035號	請於官田區官田段403、397、398、392、384等地號興建排水溝，該地係屬官田都市計畫內11公尺計畫，因目前土渠年久未興建改善，造成環境問題。	尤榮智	照案通過。	工務局	一、113年7月5日府工務二字第1130932982號函復。 二、本案113年4月24日偕同議員服務處、區公所及陳情里民現場勘查，會勘結果為現況為土溝，排水功能不佳，為避免登革熱滋生，依實際需求辦理單孔矩形箱涵改善(長度70M，寬度約1.2M，深度約1.3M)、臨時性擋土設施140M及路面修復(長度70M，寬度約4M)，本府工務局為避免登革熱滋生業已同意核定補助官田區公所267萬元辦理排水改善。	錄案辦理
南議工務字第1130003913號	工務議提036號	請辦理大內區頭社里區道南119線4k+400~5k+400路面改善工程，因年久失修，路面破損嚴重，急需辦理改善，以利行車安全。	尤榮智	照案通過。	工務局	一、113年7月2日府工務二字第1130917615號函復。 二、本案113年8月12日開工。	錄案辦理
南議工務字第1130003916號	工務議提037號	請辦理六甲區七甲里七甲街93巷側溝改善工程，因側溝年久失修，遇豪雨造成排洩不良而淹水，急需辦理改善，以利行車安全。	尤榮智	照案通過。	工務局	一、113年7月2日府工務二字第1130919563號函復。 二、本案113年1月26日邀集議員服務處、里長及區公所等現場勘查，會勘結果為現況道路排水設施需辦理改善，施設矩形暗溝計95M，概估所需經費約138萬元，本府工務局已請六甲區公所依改善需要、目的及效益等，提案納入年度改善案件優先順序，俾利本府工務局籌措預算研議改善，另會勘中亦請六甲區公所於經費核准發包前，若有發生坑洞破損等其他影響行車及行人安全緊急情事者，先行以開口契約辦理搶修復，以維用路人安全。	研議中

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1130003919號	工務議提038號	請辦理大內區石林里石子瀨60地號道路改善工程，因該路段為石林里民重要出入道路，急需辦理改善，以利行車安全。	尤榮智	照案通過。	工務局	一、113年7月2日府工務二字第1130916259號函復。 二、本案113年3月1日邀集議員服務處、里長及區公所現場勘查，會勘結果為現況道路路口通行不便，改善RC路面200㎡，本府工務局已請大內區公所依改善需要、目的及效益等，提案納入年度改善案件優先順序，俾利本府工務局籌措預算研議改善，另會勘中亦請大內區公所於經費核准發包前，若有發生坑洞破損等其他影響行車及行人安全緊急情事者，先行以開口契約辦理搶修復，以維用路人安全。	研議中
南議工務字第1130003925號	工務議提039號	請辦理官田區官田溪支流排水改善工程，因目前土溝雜草叢生，妨礙排水，急需辦理改善，杜絕淹水。	尤榮智	照案通過。	水利局	一、113年6月17日府水工字第11308388311號函復。 二、本案為中央管河川官田溪支流排水路，現況兩岸為自然邊坡且土堤結構尚屬穩定良好，目前渠寬約8公尺，周邊無鄰近聚落，以農地使用為主。 三、針對地方建議改善部分，渠道雜草叢生阻礙排水，預計近期盡速完成清疏。另地方希冀整建官田溪旁支流排水新建RC護岸，所需經費約2,688 萬元，考量治理經費甚鉅，水利局將提報中央相關治水計畫研議辦理。	錄案辦理
南議工務字第1130003929號	工務議提040號	請辦理六甲區中社里港子頭護岸改善工程，因年久失修，砌石構造崩塌造成路面塌陷，急需辦理改善，以利行車安全。	尤榮智	照案通過。	水利局	一、113年6月26日府水工字第1130882631號函復。 二、本排水屬龜子港排水系統，區段為六甲區中社里港子頭排水中游處之排水護岸及防汛道路，長度約65公尺，現況為砌石護岸結構，目前結構尚穩定，無立即危險。 三、本案保護標的為農地及鄰近農舍，經估算改善經費約380萬元，水利局將研議籌措經費辦理改善。	研議中
南議工務字第1130003930號	工務議提041號	請辦理麻豆區埤頭里小埤段701排水改善工程，因年久失修淤積嚴重，急需辦理改善，以杜絕淹水。	尤榮智	照案通過。	水利局	一、113年6月14日府水雨字第1130833143號函復。 二、旨揭地號排水為普庵寺前社區排水，現況為砌石護岸且多處破損雜草叢生。 三、有關5月28日豪雨沖刷造成護岸掏空坍塌，影響毗鄰農地及社區排水，水利局已提案爭取災害準備金改善，預計施作矩形溝95公尺，經費約420萬。	錄案辦理