(二)、計畫目標


目前本案相鄰案件之「臺南市下營區下營國小周邊行人空間及路口改善工程」，於113年12月開工，預計114年8月完工，該案將於學校正門警衛室旁開闢動線，連結至本案步道頭尾，本案將以南側水岸護坡及步道環境設施改善為主，延續並銜接前期工程成果。

其計畫目標敘述如下:

- 活化市區空間，改善不良景觀及髒亂轉角，提升宜居城鎮之環境品質。
- 復育水綠環境，串聯周邊保育棲地及生態跳島，建構生態基盤與系統。
- 結合地方資源與周邊景點，提昇市區宜居環境品質與服務設施機能。

二、執行團隊陣容

本計畫由評選方式遴選適合之規劃及監造單位執行，務求執行時程不致延誤且確保品質之優良。而除了設計單位執行外，更統合公所之工程、觀光及相關執行單位，確保在工程完工後，未來發展之環境及維護能有永續經營的精神。



- 公部門：臺南市政府都發局、台南市下營區區公所。
- 社區協會：社區發展協會、文史工作室、里辦公室。
- 規劃設計團隊：由評選方式遴選專業設計團隊。


三、環境概述

(一)、計畫實施區位

本期申請臺南市下營區下營國小北側烏龜生態步道環境改善計畫，位置為武承恩公園南側位置，鄰近台灣龜生態園區之圍牆、步道、護坡及池中島。

114 年度提案(114~115 年執行)

臺南市下營區下營國小北側烏龜生態步道環境改善計畫（武承恩第二期工程，公園南側）



（二）、計畫範圍及規模


1、 計畫實施區位

下營武承恩公園位於下營都市計畫區內，計畫範圍串連下營區的商業區、住宅區、公園綠地、學校與五分車自行車道等，位處下營區都市計畫的核心地區，作為整體風貌重塑改善，營造人本環境與景觀環境等開放空間是絕佳地點。



2、 計畫範圍及規模

公園地籍範圍之土地分別為: 營南段800、799、797（畫設為道路）、724（湖體+停車場）、778、716（南端停車場）地號等6筆土地。



（三）、現況條件分析

1、 計畫範圍內基本資料

(1). 人口

臺南市下營區里鄰人口數 113 年 9 月					
村里別	鄰數	戶數	男	女	人口數
下營里	15	710	1,549	817	732
仁里里	15	861	2,183	1,134	1,049
宅內里	12	705	1,692	878	814
後街里	11	686	1,693	869	824
新興里	13	1,012	2,468	1,207	1,261
營前里	18	972	2,247	1,138	1,109
開化里	12	741	1,943	979	964
西連里	8	405	901	503	398
賀建里	9	600	1,316	701	615
茅營里	19	938	2,277	1,190	1,087
大吉里	14	743	1,610	844	766
紅甲里	21	994	2,290	1,169	1,121

(2). 土地使用

下營區位於臺灣臺南市中部偏西北，北臨鹽水區、新營區、柳營區，東鄰六甲區、官田區，西鄰學甲區，南接麻豆區。在位置上屬於大曾文地區範圍。

分析本次計畫範圍土地使用分區中，住宅區比例最高、次之為商業使用、再次之為文教使用之學校，因此本計畫對周邊居民日常生活的核心場域有很大的影響。



2、 現況說明

● 現況問題分析表

公園周邊都市空間--**現況照片**	**綜合問題分析說明**
	**【都市空間及人行環境課題】** 池畔周邊步道損壞、或因大樹竄根起翹，亟需整修。
	**【水域護岸環境課題】** 池中島與池底之垂直落差較大，無法形成動物棲息之場所，
	**【水域護岸環境課題】** 砌石護岸過於生硬人工化，建議局部區段，臨水岸的砌石、改建為自然護岸草坡，池岸底層則仍可維持階梯狀砌石。

● 公、私有土地分布及土地權屬

序號	土地地號	土地面積(㎡)	管理單位	是否為特定水保區
1	營南段 800 地號	2467	下營上帝廟	否
2	營南段 799 地號	51	下營上帝廟	否
3	營南段 797 地號	836	下營上帝廟	否
4	營南段 778 地號	124	下營上帝廟	否
5	營南段 724 地號	21,597	下營上帝廟	否
6	營南段 716 地號	1,088	下營上帝廟	否

3、 周邊相關重大公共建設計畫辦理情形及重要推動事項之檢討分析

工程名稱	工程概要
臺南市下營區下營國小周邊行人空間及路口改善工程	新設通學道，環繞下營國小一周，全長約906公尺，工程預計113年12月開工，預計114年8月完工，通學道銜接武承恩公園，與武承恩公園改善計畫共同建構完整的人行環境。
下營南外環道路新闢工程	下營南外環道路總長度3.267公里，寬度20公尺，雙向各配置1線汽車道、1線機車道及兩側人行步道，銜接下營北外環市道174線，向南行於過大埤社區後轉向東直行，橫交行經南56-1、南59、中山路、大埤中排水、下營排水及急水溪排水等處後銜接東側外環道臺19甲線。通車後可紓解下營區內交通壅塞，避免車流進入下營市區，由外環道迅速通往台84線麻豆交流道等地。
下營區閒置舊鐵道改善及綠色廊道串聯建置工程	新設長達約1公里、寬度2至3公尺的自行車道，沿線並增設照明設備，加強夜間景觀效果及增加用路人的安全；至於新設的鐵道公園，則將荒煙漫草的舊鐵道閒置空間，規劃為懷舊月台，設置街道家具、休憩座椅及植栽綠美化，工程預計111年12月底完工。完工後，綠色廊道將連接甲中至火燒珠社區生活圈，為台19甲鵝肉公路及香菇大道提供遊憩亮點，進一步推廣下營休閒農業與觀光發展。
臺南市下營區紅厝社區農村再生計畫	紅厝社區經過四年的農再培訓社區志工與居民大家不斷的討論取得共識建構出社區願景。不僅社區整體環境改善更將在地產業活化、保存文化並活用。

四、整體規劃設計構想

本案試以發揮「武承恩」概念，作為下營區生活樞紐，悠活核心－拉攏串聯下營市區重要據點，建構系統性之都市人本環境；以公園既有架構為改善基礎，審慎考量，營造微氣候呼吸都市綠肺，軟化現況混凝土護岸，發展下營水岸綠核心。

- 建構系統性之都市人本綠廊環境
- 營造開放性的休閒場域和綠地環境
- 營造多樣性與自然化之生態水岸











- 全區平面配置圖


通學道
人行綠廊
公園綠地/草坪區
傳統園林區
通學道
01 船屋區域
02 荷塘芳徑
03 小動物區
04 鼓樂園林區
05 蝶園
06 香料園
07 認識雨林
08 淡水植物區
09 生態湖
10 生態多元教區
11 觀景平台
12 湖岸步道
13 下經國小運動場
14 台灣原生動物區

設計構想－整體規劃

第二期改善計畫設計構想

1.平面配置圖

因應校區新設之台灣龜生態園區，本期規劃於武承恩公園鄰國小圍牆處新設生態友善棧道，以高架棧道的形式減少擾動環境，並留設烏龜爬行通道至生態園區。現況較為生硬之砌石護岸改為草坡護岸提供烏龜爬行上岸，護坡向池中拓展連結生態跳島，以滿足烏龜不同地區產卵需求並增加棲地多樣性。「臺南市下營區下營國小北側烏龜生態步道環境改善計畫」(第二期提案)以人行及生態友善為導向，希望能營造生物共生共

