
2、 計畫範圍及規模

公園地籍範圍之土地分別為: 營南段800、799、797（畫設為道路）、724（湖體+停車場）、778、716（南端停車場）地號等6筆土地。



（三）、現況條件分析

1、 計畫範圍內基本資料

(1). 人口

臺南市下營區里鄰人口數 113 年 9 月					
村里別	鄰數	戶數	男	女	人口數
下營里	15	710	1,549	817	732
仁里里	15	861	2,183	1,134	1,049
宅內里	12	705	1,692	878	814
後街里	11	686	1,693	869	824
新興里	13	1,012	2,468	1,207	1,261
營前里	18	972	2,247	1,138	1,109
開化里	12	741	1,943	979	964
西連里	8	405	901	503	398
賀建里	9	600	1,316	701	615
茅營里	19	938	2,277	1,190	1,087
大吉里	14	743	1,610	844	766
紅甲里	21	994	2,290	1,169	1,121

(2). 土地使用

下營區位於臺灣臺南市中部偏西北，北臨鹽水區、新營區、柳營區，東鄰六甲區、官田區，西鄰學甲區，南接麻豆區。在位置上屬於大曾文地區範圍。

分析本次計畫範圍土地使用分區中，住宅區比例最高、次之為商業使用、再次之為文教使用之學校，因此本計畫對周邊居民日常生活的核心場域有很大的影響。



2、 現況說明

● 現況問題分析表

公園周邊都市空間--**現況照片**	**綜合問題分析說明**
	**【都市空間及人行環境課題】** 池畔周邊步道老舊破損、或因大樹竄根起翹，亟需整修。
	**【水域護岸環境課題】** 欄杆設施過於生硬、容易阻礙視線，且顏色突兀易影響視覺景觀。
	**【水域護岸環境課題】** 砌石護岸過於生硬人工化，建議局部區段，臨水岸的砌石、改建為自然護岸草坡，池岸底層則仍可維持階梯狀砌石。

● 公、私有土地分布及土地權屬

序號	土地地號	土地面積(㎡)	管理單位	是否為特定水保區
1	營南段 800 地號	2467	下營上帝廟	否
2	營南段 799 地號	51	下營上帝廟	否
3	營南段 797 地號	836	下營上帝廟	否
4	營南段 778 地號	124	下營上帝廟	否
5	營南段 724 地號	21,597	下營上帝廟	否
6	營南段 716 地號	1,088	下營上帝廟	否

3、 周邊相關重大公共建設計畫辦理情形及重要推動事項之檢討分析

工程名稱	工程概要
臺南市下營區下營國小周邊行人空間及路口改善工程	新設通學道，環繞下營國小一周，全長約906公尺，工程預計113年12月開工，預計114年8月完工，通學道銜接武承恩公園，與武承恩公園改善計畫共同建構完整的人行環境。
下營南外環道路新闢工程	下營南外環道路總長度3.267公里，寬度20公尺，雙向各配置1線汽車道、1線機車道及兩側人行步道，銜接下營北外環市道174線，向南行於過大埤社區後轉向東直行，橫交行經南56-1、南59、中山路、大埤中排水、下營排水及急水溪排水等處後銜接東側外環道臺19甲線。通車後可紓解下營區內交通壅塞，避免車流進入下營市區，由外環道迅速通往台84線麻豆交流道等地。
下營區閒置舊鐵道改善及綠色廊道串聯建置工程	新設長達約1公里、寬度2至3公尺的自行車道，沿線並增設照明設備，加強夜間景觀效果及增加用路人的安全；至於新設的鐵道公園，則將荒煙漫草的舊鐵道閒置空間，規劃為懷舊月台，設置街道家具、休憩座椅及植栽綠美化，工程預計111年12月底完工。完工後，綠色廊道將連接甲中至火燒珠社區生活圈，為台19甲鵝肉公路及香菇大道提供遊憩亮點，進一步推廣下營休閒農業與觀光發展。
臺南市下營區紅厝社區農村再生計畫	紅厝社區經過四年的農再培訓社區志工與居民大家不斷的討論取得共識建構出社區願景。不僅社區整體環境改善更將在地產業活化、保存文化並活用。

四、整體規劃設計構想

本案試以發揮「武承恩」概念，作為下營區生活樞紐，悠活核心－拉攏串聯下營市區重要據點，建構系統性之都市人本環境；以公園既有架構為改善基礎，審慎考量，營造微氣候呼吸都市綠肺，軟化現況混凝土護岸，發展下營水岸綠核心。

- 建構系統性之都市人本綠廊環境
- 營造開放性的休閒場域和綠地環境
- 營造多樣性與自然化之生態水岸












（一）、全區規劃構想/分區及動線配置

- 全區平面配置圖



- 計畫採分年分期執行


第一期_武承恩公園北側入口區(於113年12月完工)
第五期_東側人行道及護岸改善計畫
下營國小通學道
(國土署其他補助計畫
，預計114/8月完工)
台灣龜生態園區
第二期_臺南市下營區下營國小北側台灣龜生態步道及環境改善計畫
下營國小通學道
(國土署其他補助計畫
，預計114/8月完工)
第三期_臺南市下營區武承恩公園西側湖畔步道環境改善計畫
第四期_武承恩公園西側工程

第三期改善計畫設計構想　平面配置圖

「臺南市下營區武承恩公園西側湖畔步道環境改善計畫」(第三期提案)以西南側水岸護坡及步道環境設施改善為主，改善環湖步道串接前期工程，以北串接第一期工程、以南串接第二期工程，希望建構完整的無障礙環湖步道。接續前兩期手法，以自然草坡軟化水池邊緣，提升景觀品質，並提供民眾觀湖、休憩場域。



五、整體實施步驟與流程

第三期-預定進度表

項次	工作項目名稱	114年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1	計畫送審申請補助	■■■■											
2	辦理委託設計作業		■■■■										
3	社區公共參與，舉辦社區共識會議，搭配生態檢核流程，舉辦生態保育工作坊			■■■■									
4	設計階段生態檢核			■■■■									
5	第三期工程規劃設計			■■■■■■■■■■■■									
6	施工階段生態檢核						■■■■						
7	第三期工程監造與施工						■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■						
8	工程完工驗收												■■■

六、經費需求表

臺南市下營區公所 總表[預算]			
工程名稱	臺南市下營區武承恩公園西側湖畔步道環境改善計畫		
施工地點	臺南市下營區		
項 次	工 作 項 目	金額(元)	備註
壹	發包工程費		
壹.一	假設工程	173,000	
壹.二	拆除及遷移工程	417,600	
壹.三	設施物工程	1,407,655	
壹.四	鋪面工程	649,500	
壹.五	排水工程	239,000	
壹.六	照明工程	442,000	
壹.七	植栽工程	384,000	
	合計(壹.一～壹.八)	3,712,755	
壹.八	職業安全衛生設備及管理費	11,000	
壹.九	環保清潔費，環境保護，環境及道路清潔維護費及污染防治費(含洗車及灑水)(壹.一~七項之0.3%)	11,138	
壹.十	工程品管理作業費(壹.一～壹七項之1.5%)	55,691	
	合計(壹.一～壹.十)	3,790,584	
壹.十一	營造綜合保險費(含1.工程綜合損失險。2.第三人意外險、雇主意外責任險。3.鄰屋及公共設施責任險。4.天然災害[地震、颱風等]責任險等。)壹.一～壹七項之0.5%)	18,564	
	合計(壹.一～壹.十一)	3,809,148	
壹.十二	廠商利潤及管理費(壹.一～壹.十一項之約8%)	304,732	
	合計(壹.一～壹.十二)	4,113,880	
壹.十三	包商稅捐(壹.一~壹.十二項之5%)	205,694	
	合計(壹)	4,319,574	
貳	非發包工程費		
貳.一	空氣污染防制費(約壹.一～壹.十二項之0.28%，檢據核銷)	11,519	
貳.二	工程管理費((壹一~壹十二-500萬)*3.0%)	114,274	
貳.三	設計及監造服務費((壹.一~壹.十一項)*10.5%)	398,011	
貳.四	生態檢核費(規劃設計階段)	150,000	
貳.五	機關材料試驗費(檢據核銷)	6,622	
	合計(貳)	680,426	
	總價(總計)	5,000,000	