	章，請補齊核章後提送。 6. 請於審查意見回覆表中，針對各項回覆內容標註對應之申請書修正頁碼，以利審查作業。 7. 為持續推動特色公廁，設計階段亦請製作渲染圖，期透過視覺化方式呈現設計成果。
	回覆: 1.遵照辦理，已於預算書內將設計費與監造費分別計算(詳附錄一) 2.遵照辦理，已將上次審查意見文字及回覆意見補正(P5) 3.以修正 (P23；附錄二) 4.已調正(P28) 5.遵照辦理(P30；P31) 6.遵照辦理 7.後續納入設計監造招標文件內

目　　錄

一、　申請單位基本資料 9
二、　特色公廁基本資料 10
三、　特色公廁民眾參與資料 25
四、　工程進度控管表 27
五、　特色公廁補助計畫補助各月請款分配表(向本部請款時間) 28
六、　特色公廁工程改善補助財務計畫檢核基礎表 29
七、　特色公廁補助計畫公共工程生態檢核自評表彙整總表 30
八、　臺南縣（市）影響「特色公廁推動計畫」特色公廁補助案件施作前置工程調查表(以工程為單位填報) ..... 錯誤! 尚未定義書籤。
九、　臺南縣（市)「特色公廁推動計畫」清潔維護承諾表 .. 錯誤! 尚未定義書籤。

附錄:

附錄一、臺南市鹽水區月津港公園公共廁所新建工程-工程預算書

附錄二、臺南市鹽水區月津港公園公共廁所新建工程-設計圖說

圖說:

圖 1、特色公共廁所示意圖
圖 2、鹽水區月津港公園位置(鹽水區月津段 342、342-1 地號)
圖 3、預計新建公共廁所位置(鹽水區月津段 341 地號)
圖 3、鹽水區月津段 341 地號
圖 4、地籍圖
圖 5、基地範圍
圖 6、新建公共廁所基地範圍
圖 7、基地周圍現況分析
圖 8、基地周圍現況分析
圖 9、基地周圍現況分析
圖 10、基地現況區域(施工空間分布、施工動線、行人步道)

圖 11、鹽水區橋南里民眾參予

一、 申請單位基本資料

（一）申請單位:臺南市政府工務局

（二）聯絡人/職稱:黃千如/工程員

（三）聯絡電話:06-637744

二、 特色公廁基本資料

（一）計畫緣起

本案工程範圍位於臺南市鹽水區月津港公園，其前身即為清代「月津港」的所在之地。此處原先是一座位在倒風內海的港口，因河道狀如新月而得名，在清初為台灣極盛一時的重要港口，也曾有「一府、二鹿、三艋舺、四月津」的說法，然而泥沙不斷的淤積，導致港口的航運功能逐漸喪失，成為易淹水與髒臭的水塘。近年來經過整治與改造，加上其後的前瞻基礎建設計畫，月津港水路已轉型成一座帶狀的親水公園，不僅營造友善的生態環境，亦提供附近居民與遊客一處水岸遊憩廊帶。2012 年起，以此公園為場地及鄰近水路所舉辦的「月津港燈節」，更吸引大量的賞燈人潮，除鹽水蜂炮外，就屬月津港燈節帶參觀人潮，為鹽水當地創造別具特色的節慶活動與觀光潛力；綜上，鑒於鹽水區月津港公園內尚無公共廁所可供參觀民眾使用，故藉由本次申請特色公廁新建工程，讓月津港公園及鄰近水路步道遊憩民眾提供優質得如廁環境。

（二） 名稱:臺南市鹽水區月津港公園公共廁所新建工程

（三） 場址範圍: 本市鹽水區月津段 341 等 1 筆地號；土地分區:

都市計畫區，使用分區為公園用地；維管單位:臺南市政府工務局維護管理。

（四）規劃內容及設計理念:

依據現況基地，針對本市「鹽水區月津港公共廁所新建工程」規劃設計，該基地面積約 64 平方公尺，預計規劃施工項目為鄰近既有公廁汙水管線修復、周圍景觀綠美化、新建景觀公廁等，以增加地方居民及參觀民眾良好如廁環境，並符合法規之規定增加無障礙公廁或性別友善之廁所，其現場評估規劃如下:

1、 鄰近既有公共廁所汙水管線設施修復:

因鹽水地區之汙水管線尚未完善，本案採用汙水處裡設施，另因鄰近水域，故利用既有公共廁所之汙水設施進行設備更新，降低向下挖掘與地下水位之上升，減少生態衝擊。因鄰近既有公廁年代已久遠，故相關汙水管線老舊，藉由本次申請新增公廁之機會，將既有汙水管線修復及周遭環境綠美化，配合鄰近新增公廁達到加成之效應。

2、 既有涼亭整建:

鄰近既有公廁及新建公廁，為提供民眾休憩使用，因泥作涼亭結構完整，利用既有設施物加入太陽能板，提供發電供新設涼亭使用。

3、 新設特色公共廁所內部設施:

依現場範圍粗估規劃廁間數；1 座性別友善廁(含 1 間大便器、4 個小便斗)、1 座無障礙廁所、1 座女廁(含 4 座式)、智慧監控系統(人工造口設備、空氣品質監測)、綠色照明(節能燈具、太陽能發電與儲能系統)

4、 外觀建築裝飾(配合當地特色)

進行外觀之配置；配合當地鹽水特色之氛圍如蜂炮、玉兔、燈節、意麵等融入當地特色，其特色工期短，施工容易。

5、 結構物設施:

(1) 紅磚砌磚式:鄰近既有公廁為紅磚砌磚之結構物；規劃與鄰近公廁相同建築材料，以達到視覺統一性，其特色融入既有景觀。

(2) 預鑄式:已利用客製化，進行結構物新建，以縮短工期，降低環境之衝擊。

(3) 綠色營造:規劃節能燈具、太陽能儲電設施等

6、 景觀綠美化環境:

保留基地之喬木(小葉欖仁)重新步道整建，符合無障礙。法規以增加景觀空間並綠化公廁周圍，故藉由本次計畫重新規劃友善步道及重新修剪既有喬木使之綠色空間開闊並讓地方居民及參觀民眾良好如廁環境，並符合法規之規範。

綜合上述設計，需以規劃單位再依現場狀況，調整施工工項，以低度維護，使用年限延長為主要原則，並增加設施維護之便利性。

7、 永續經營:

新設公廁位於鹽水區月津港公園內，如上述說明，該基地位於本市鹽水區月津段 341 地號，維護管理機關為本市工務局，本局以綠美化維護契約進行管理，依據契約規定安排打掃人員，廁所內具有衛生紙及洗手乳或肥皂之設施供民眾使用。



❶ 客製化預鑄式公共廁所



❷ 客製化預鑄式公共廁所



❸ 客製化預鑄式公共廁所



❹ 結構式表面抿石子公共廁所

圖 1 特色公共廁所樣式示意圖

（五）場址現況說明：

1. 整體狀況說明:

臺南市鹽水區月津港親水公園鄰近康樂路及南僑街，為當地居民休憩之場域。適逢月津港燈節期間眾多遊客到訪；既有公共廁所位於鹽水橋南北帝廟後方，屬私人興建，該區使用分區屬建築用地，主管機關屬國產署並由私人承租與進行維護管理(鹽水區月津段 342、342-1 地號；圖 2、圖 3)，因該公廁鄰近本局公園用地(鹽水區月津段 341 地號；圖 2、圖 3)，介於月津港親水公園尚無公共廁所供民眾使用，故以鹽水橋南北帝廟與地主溝通雙方同意，由本局進行後續維護管理。

因既有公共公廁(承租國產署建地；私人興建)已迄今已年代久遠，目前尚未符合各項硬體設施如無障礙或親子廁所等相關法規規範(友善廁所設置參考指引)；針對既有公共廁所之不足，因此利用鄰近公園用地新增一座公共廁所，符合現有法規之規範，提供在地居民及到訪遊客之良好之如廁環境。