2. 基地範圍及場址現況

該基地位於鹽水區月津段 341 地號；新建公共廁所之範圍，鄰近有住家、私人空地、南橋老街、鹽水橋南北帝廟、既有公廁、月津港公園內 1 座水泥座之涼亭及部分水域等(圖 4、圖 5、圖 6、圖 7、圖 8、圖 9)



圖 2 鹽水區月津港公園位置(既有公共公廁；鹽水區月津段 342、342-1 地號)



圖 3 預計新建公共廁所位置(鹽水區月津段 341 地號)



圖 4 鹽水區月津段 342、341 地號(月津段 342 地號；國產署建築用地，於私人承租，目前由臺南市政府工務局維護管理；月津段 341 地號；公園用地；本府工務局管理)



圖 5 基地範圍



圖 6 新建公廁基地範圍

3. 基地現況分析:

確認新建公共廁所施作範圍及環境條件，並調查基地內現況周邊既有空間分布，其鹽水區月津港親水公園現況調查結果如下:

(1)基地施作空間

因新建公共廁所位於月津港親水公園內，其位置於鹽水區橋南北帝廟後方，鄰近橋南老街，施工動線阻礙。



圖 7 施工空間分布；因位於公園內部，鄰近施作空間不足及施工動線受阻，公園內部步道只能 3.5 噸貨車通行。



圖 8 施工空間分布；既有公共廁所需要從橋南老街通行；機具無法通行



❶ 涼亭周圍步道為 3.5 噸貨車通行
（涼亭前方；水泥鋪面；鄰近水域）



❷ 涼亭周圍步道為 3.5 噸貨車通行
（涼亭後方；水泥鋪面）



❸ 涼亭周圍步道為石板鋪面，四周都為大型植栽(小葉欖仁)與新設公廁基地範圍



❹ 涼亭周圍步道為石板鋪面，車輛通行不易，施工動線受阻

圖 9 施工空間分布；新建公共廁所，施工動線受阻

(2)新設公共廁所

利用基地中既有地形規劃設計，以土方填入方式進行，漸少擾動，因鄰近水域，需安裝汙水設備，排放以處理後之汙水；並將四周植栽重新修剪(移除)或保留，以提供綠色空間及友善步道。

(3)課題與對策

針對前述之基地分析，其施工動線為主課題，其次是基地內汙水處理設施與鄰房(私人住宅與橋南北帝殿)之施工介面之課題，再其次是周圍環境植栽與水池等，因此提出策略建議如施工便利之材料如紅磚或輕鋼架搭配，以縮短工期。

該基地因施工動線受阻，故施工車輛以小型或中型貨車進行，並利用人工與搬運方式進行，人力成本及工期所需花費時間較長，另因工資上漲與廢棄物處理成本提高，因此人力成本與物料成本增加。

另使用預鑄式公共廁所以縮短工期與利用建築材料時使用易取得，施工期短之材料等，配合周遭環境規劃出符合在地特色之公共廁所。(圖 1)

（六）現址現況照片








圖 10 現況照片(既有涼亭、行人步道、周遭植栽、預計新設公廁基地)

（七）預估設計及施工經費

新設公廁位於鹽水區月津港公園內，如上述說明，該基地位於本市鹽水區月津段 341 地號，維護管理機關為本市工務局，本局以綠美化維護契約進行管理，依據契約規定安排打掃人員，廁所內具有衛生紙及洗手乳或肥皂之設施供民眾使用。

本案預估經費，工程款(含除設計監造費外之非發包工程費)新臺幣 1,656 萬 0,855 元；另設計監造費 150 萬 2,871 元，預計總經費為新臺幣 1,806 萬 3,636 元整**(附錄一)**

相關圖說設計(附錄二)

三、 特色公廁民眾參與資料

（一）時間:114 年 3 月 4 日

（二）地點:現地(鹽水區月津港公園)

（三）參與方式:當地居民(本市鹽水區公所、鹽水區橋南里里民)

（四）結果:期待有新式公共廁所可以利用，優化如廁環境)

（五）照片:如下



❶ 橋南里里民現場新建公廁預計規劃方向



❷ 橋南里里民現場新建公廁預計規劃方向



❸ 橋南里里民現場新建公廁預計規劃方向



❹ 橋南里里民現場新建公廁預計規劃方向