一、計畫緣起及目標

(一)、計畫緣起

串接武承恩綠地及環狀水岸步道的最後的一塊拼圖

本計畫緣起於下營區公所為朝向宜居城市目標，提升地方休閒品質、促進地方旅遊發展及優化綠色基盤環境，故向中央國土管理署爭取城鎮風貌經費，辦理「臺南市下營區武承恩公園景觀環境改善計畫」之計畫，希望透過重新檢討現況問題、盤點資源特色，以重新建構友善之動線動線、改造雜亂景觀環境，以增進公園之休閒遊憩功能。因此，希望結合在地的海墘營文化及玄天上帝信仰特色，發揮既有半月池之水域環境，使水域的親水及生態特色能進一步優化成為地方的特色景觀。

因此，本所積極向中央各機關積極爭取經費補助進行全區規劃與改善工程經費。目前本公園已完成全區規劃，也完成第一期工程(113 年 12 月完工)，完工後受到地方的好評，尤其是公園東北側水岸步道入口可及性增加，增加水岸緩坡及水生植物區，公園內部也經過減量設計後，景觀環境變得更為清爽宜人，且北側也新增加了一條人行道，使公園動線更為通暢。第二三期則為公園南側的水岸步道改善，本次提案的第四期範圍，除了剩餘的公園西側綠地外，更重要的是要由南往北串接成為環狀的水岸步道，也是武承恩公園水岸步道最後的一塊拼圖。

二、整體規劃策略和設計構想

本案為發揮「武承恩公園」為生活中心的概念，作為下營區生活樞紐，悠活核心－拉攏串聯下營市區重要據點，建構系統性之都市人本環境；以公園既有架構為改善基礎，審慎考量，營造微氣候呼吸都市綠肺，軟化現況混凝土護岸，發展下營水岸綠核心。本案共有三項策略和目標

- ■ 建構系統性之都市人本綠廊環境
- ■ 營造開放性的休閒場域和綠地環境
- ■ 營造多樣性與自然化之親水護岸


結合人文資源及地方信仰活動


營造都市人本綠廊環境


梳理及簡化園林，提升綠地景觀品質


柔化水域護岸環境，建構綠色基盤


上帝廟
梳理簡化園林
人本綠廊串聯
生態柔化池畔
下營國小
停車場
下營國小地下道

- 全區平面配置圖(計畫採分年分期執行)



三、經費需求

本期(第四期)預計申請改善經費：10,000,000 元

預計中央補助 76 %(7,600,000 元)，市府自籌 24 %(2,400,000 元)。

項 次	工 作 項 目	金額(元)	備註
壹	發包工程費		
壹.一	假設工程	420,000	
壹.二	整備工程	2,066,363	
壹.三	設施物工程	1,893,500	
壹.四	鋪面工程	1,120,000	
壹.五	排水工程	181,000	
壹.六	照明工程	674,800	
壹.七	植栽工程	1,210,800	
	合計(壹.一～壹.七)	7,566,463	
壹.八	職業安全衛生設備及管理費	37,832	
壹.九	環保清潔費，環境保護，環境及道路清潔維護費及污染防治費(含洗車及灑水)(壹.一~七項之0.3%)	22,699	
壹.十	工程品管理作業費(壹.一～壹七項之1.5%)	113,497	
	合計(壹.一～壹.十)	7,740,491	
壹.十一	營造綜合保險費(含1.工程綜合損失險。2.第三人意外險、雇主意外責任險。3.鄰屋及公共設施責任險。4.天然災害[地震、颱風等]責任險等。)壹.一～壹七項之0.5%)	37,832	
	合計(壹.一～壹.十一)	7,778,323	
壹.十二	廠商利潤及管理費(壹.一～壹.十一項之約8%)	622,266	
	合計(壹.一～壹.十二)	8,400,589	
壹.十三	包商稅捐(壹.一~壹.十二項之5%)	420,029	
	合計(壹)	8,820,618	
貳	非發包工程費		
貳.一	空氣污染防制費(約壹.一～壹.十二項之0.28%，檢據核銷)	23,522	
貳.二	工程管理費(500萬*3%+((壹一~壹十一-500萬)*1.5%)	185,981	
貳.三	設計及監造服務費((壹.一~壹.十一項)*10.5%)	812,752	
貳.四	生態檢核費(設計階段)	140,000	
貳.五	機關材料試驗費(檢據核銷)	17,127	
	合計(貳)	1,179,382	
	總價(總計)	10,000,000	

四、永續經營管理維護策略

本公園由於土地產權屬上帝廟方所有，公園硬體設施經公部門補助經費開發建設，並開放給市民大眾休閒使用，故目前由市政府工務局及區公所維護管理，但部分設施如水池和相關抽水給水設施等則由廟方管理，平時簡易清掃及維護亦由廟方負責。因此，本案改善完成後，建議後續仍由本工程案執行機關---區公所、結合原有市府管理機關(工務局)、里辦公室、社區發展協會等，共同討論及凝聚本案經營管理共識，以強化工程改善後之維護管理成效。其中硬體設施建議由公部門負責維護修繕，平日清潔維護及管理，建議由廟方和里辦公室共同來進行。

另外，日後園區後續經營管理過程中，建議加強地方參與、社區溝通與公共議題推廣，例如結合市政府藝術下鄉等活動，或是於重大節慶時令時，可舉辦藝術性、或是燈節燈會等活動，以吸引社會關注，使武承恩公園之六姓共治、為社會公益奉獻之公共精神能更加發揚。而公園空間和生態環境，將與市民休閒生活更能緊密集合，原本由上而下、公部門主動、而居民被動配合角色，轉變成為由下而上、居民主動要求、公部門配合協助之關係，才能維持公園後續管理維護的動能與持續性。

以下列舉永續經營管理策略，建議如下:

1. 園區開放空間、草坪及休憩區，定期清潔及維護保養。

2. 水岸草坡及湖岸水池水池之定期監測、水岸植栽之管理和疏植。

3. 喬木及植栽依據各分區定位及活動需求，定期疏枝修剪、以維持園區內適度光照，並維持林下地被植栽生長。

4. 利用公園生態特色，舉辦生態保育主題導覽活動，推廣正向生態保育議題，

5. 結合公園環境特色，舉辦公益性之節慶或藝術活動，例如利用入口廣場舉辦藝術活動或湖畔音樂節、燈會燈節，以強化市民及社區之參與感，促使市民產生由下而上的榮譽感，並透過報章媒體擴大宣傳效應，有助於地方認同之正向推展。

6. 擴大地方社團和民眾參與公園相關事務---建議由具公信力之組織或社區人士先行推廣或認養，推展過程中讓地方居民充分參與其中。

114年度「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型

臺南市政府申請補助計畫

計畫性質：規劃設計與工程類

計畫名稱：114年臺南市仁德區大甲及二行社區生活圈營造改善計畫

實施期程：114年10月至115年8月

申請補助單位：臺南市政府

一、計畫摘要

大甲里及二行里以二仁溪與高雄市湖內區相隔比鄰，仁德區大甲、二行地區過去水患頻傳，為解決該區淹水問題，政府除投入興建二層行抽水站，並積極整治周邊排水系統，水利署並沿二仁溪防汛道路於平日打造「二仁溪水岸自行車道」，本案計畫即為延伸自行車道進入二行里，感受萬年縣治的懷古風情，加上大甲及二行里為基盤，在減量及綠化的原則下，打造當地居民日常生活及休閒環境，營造社區更為舒適的生活圈。

計畫主要目標:1.配合二行里新建社區活動中心計畫增設周邊步道與清王公園合併營造二行里社區居民休閒空間、2.改善大甲里休閒公園既有老舊損壞步道空間設施及公園景觀，提升社區休閒空間品質。3. 以社區生活空間為主軸，重新規劃屬於社區生活及自行車騎乘路線與休憩驛站、4.重塑社區休閒空間自然生態環境。

計畫位置位於仁德區西南端的二行及大甲二里，以行大街為主透過自行車路線規劃串連2地集散點：二行里新活動中心前綠地及大甲里休閒公園規劃，以**營造大甲及二行社區生活圈**為主軸，納入即將開闢的二行里社區活動中心預定地前計畫道路，並結合「二仁溪水岸自行車道」，自防汛道路下坡段進入二行里及大甲里，規劃涵蓋路線約3.5公里。

大甲及二行社區為一綠化程度頗高的社區，並且在計畫補助原則的規範之下，制定本計畫之規畫原則：1.增設相關設施時同時維持既有綠地綠覆率、2.使用再生或透水性材料、3.除主要功能設施外，不增加多餘之設計、4.配合融入當地環境之設計。依據本案計畫目的，將以營造社區活動空間為目標，主要規劃構想如下：

1. 集散點1—二行里新活動中心前綠地：改善綠地面積約2,860平方公尺，道路側新設人行步道長度約130m、寬2m，喬木修剪及補植並設置休閒座椅，以提供前往的人車休息使用，活動中心前綠地以鋪設透水鋪面規劃，面積約530m^2，做為社區民眾活動場所。
2. 集散點2—大甲里休閒公園：因既有公園設施既有混凝土鋪面老舊龜裂嚴重，及受喬木根系抬升破壞，多處出現隆起不平整併局部積淹水現象，將針對此一現象重新改善。

   大甲里休閒公園面積約1,460平方公尺，預計移除既有損壞混凝土步道後，重新規劃環狀步道長度約185m、寬2m，保留周圍喬木並設置2m寬連續綠帶，連續綠帶總長約125.5m，公園中樣闢建違綠地約980m^2。
3. 行大街自行車路線:行大街為路寬6m雙向二車道道路，道路性質屬社區連絡道，主要為社區居民通勤使用，因無設置專用道空間，規劃自行車路線以採設置適當標誌及標線方式達到引導目的。

   需求經費概估為新台幣800萬元整，預估實施期程自114年10月至115年8

月，計畫完成後預估計畫完成可達成之效益：

1.提升社區休閒環境品質。

2.有利居民休閒活動多元選擇。

3.改善及提升公園環境品質，面積約1,960平方公尺。

4.增加綠地，面積約980平方公尺。

5.增加人行步道空間，長度約217公尺，面積434平方公尺。

計畫完成後之經營管理，在平日清潔維護方面將協調分別由大甲里及二行里社區志工團體分別認養，遇有喬木修剪或設施損壞修繕需專門技術管理的項目，則由公所籌措預算經費辦理維護及修復事宜。

二、計畫範圍及規模

本案計畫以**營造大甲及二行社區生活圈**為主軸，納入即將開闢的二行里社區活動中心預定地前計畫道路，並結合「二仁溪水岸自行車道」，自防汛道路下坡段進入二行里及大甲里，規劃涵蓋路線約3.5公里，如圖所示



計畫範圍交通示意圖

三、整體規劃設計構想

有關本案整題規畫設計構想說明如後。

依據本案計畫目的，將以營造社區活動空間為目標，主要規劃構想如下：

1. 集散點1—二行里新活動中心前綠地：改善綠地面積約2,860平方公尺，道路側新設人行步道長度約130m、寬2m，喬木修剪及補植並設置休閒座椅，以提供前往的人車休息使用，活動中心前綠地以鋪設透水鋪面規劃，面積約530m^2，做為社區民眾活動場所。

   集散點1現況已設置室外籃球場及停車格位，除預定二行里新活動中心及計畫道路用地外，其餘均為閒置空地，面積約2,860平方公尺，現況因不均勻沉陷高低不平整，遇有降雨過後容易產生積水情形。本案預計設置人行步道串接至綠帶，並以減量設計的精神降低建蔽率。




集散點1規劃示意圖

2. 集散點2—大甲里休閒公園：

本公園多為早晨及傍晚周邊民眾聚集運動(晨操及外丹功等)之場所，亦有行動不便及長者，推輪椅或拄拐杖沿步道周邊散步、復健及健走。因既有公園設施既有混凝土鋪面老舊龜裂嚴重，及受喬木根系抬升破壞，多處出現隆起不平整併局部積淹水現象，將針對此一現象重新改善。

大甲里休閒公園面積約1,460平方公尺，預計移除既有損壞混凝土步道後，重新規劃環狀步道長度約185m、寬2m，保留周圍喬木並設置2m寬連續綠帶，連續綠帶總長約125.5m，公園中央闢建綠地約980m^2，提升本區位綠覆率至67.1%。本公園周邊進入之動線將重新檢討(中正西路、行大街)，以行人進入之安全性考量，東側迴轉道檢討車輛降減速之可能，儘可能將人行動線銜接到公園。



集散點2規劃示意圖

預計工作項目:

1. 挖除整地,面積=1,460m^2

2. 新設人行步道工程,L*W=185m*2m

3. 綠帶緣石工程

4. 既有喬木修整及移植

四、經費需求

項次	工程項目與說明	單位	數量	單價	複價	備註
壹	發包工程費					
1	假設、拆除及放樣工程	式	1	300,000	300,000	
2	步道工程(含透水磚及路緣石)	M^2	630	2,500	1,575,000	
3	整地填土壓實	M^2	2,330	250	582,500	
4	休閒座椅及安裝	座	5	25,000	125,000	