文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1140006324號	工務議提260號	因應極端氣候及強降雨的狀況層出不窮，建議於大內區尖山堤防監視站56號水門旁堤防易淹水地區加設固定式抽水站。	吳通龍	函送市府研辦。	水利局	一、114年7月22日府水工字第1141047341號函復。 二、短期作為： (一)曾文溪56號水門抽水平台原有常佈1部0.3cms 抽水機，本府水利局於114年4月再增加1部因應今年汛期來到，並將老舊管件更新完畢。請六河分署掌握閘門啟閉時機。 (二)為降低起抽水位及增加自動化沉水式抽排功能，將爭取水利署經費應急改善抽水井規格。所需經費約1,000萬元。 三、中長期計畫： (一)曾文溪56號水門上游尖山排水集水區約180.6公頃，參考「曾文溪水系治理規劃檢討」，曾文溪100年重現期水位約為22.75m，高度約與既有農路相當高程做為低地分離界線，高地面積約163.9公頃，低地面積約16.7公頃。 (二)高地工程：尖山排水背水堤加高，長度360m；既有農路增設截流溝，長度850m；低地工程：排水出口北側設置6cms，南側低地透過連通管700公尺引流至北側予以抽排。所需費用1.5億元，持續向中央爭取經費。	錄案辦理
南議工務字第1140006325號	工務議提261號	因應極端氣候及強降雨的狀況層出不窮，建議於大內區內江里36號水門旁堤防易淹水地區加設固定式抽水站。	吳通龍	函送市府研辦。	水利局	一、114年7月22日府水工字第1141047559號函復。 二、短期作為：內江排水出口右岸目前佈設2台移動式抽水機，受限場地及高差大，僅有1台入水管置於內江排水，另1台僅能於曾文溪堤後溝抽水。經洽左岸私有土地所有權人同意無償提供新建前池用地，將評估新建抽水平台及前池降低起抽水位，並爭取水利署應急改善經費1,500萬元。 三、中長期計畫：曾文溪大內堤防36號水門位於內江排水出口，排水長度1,250公尺，集水面積112公頃，Q10流量為14.1cms，規劃報告建議改善工程包含滯洪池、抽水站1cms、收集系統等，所需經費約4.8億元，約可減少淹水面積32公頃，持續向中央爭取經費。	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1140006326號	工務議提262號	建議臺南市政府「鼓勵建置防水閘門(板)補助計畫」，補助金額由350萬增加200萬至550萬元，以降低因暴雨引發的積淹水風險，保護市民的生命財產安全。	蔡育輝、李中岑	函送市府研辦。	水利局	一、114年7月25日府水綜字第1141036436號函復。 二、鑒於凱米颱風為本市帶來強降雨，造成部分低窪地區住戶有積淹水情形，為補助市民於建築物出入口設置防水閘門(板)，本辦理「臺南市政府鼓勵建置防水閘門(板)114年度專案補助計畫」，並於今年度核列補助經費新台幣350萬元。 三、惟考量年度經費有限，依據本補助計畫第二條規定：「補助對象限於本市經區公所認定民國一百十三年七月受凱米颱風降雨而有淹水紀錄超過二十公分在案，且有居住事實，並取得使用執照或合法房屋證明之建築物。」為補助對象。受理案件經費超過原核定額度，本府將另行籌措財源，或研議納入明年度(115年)預算支應。	錄案辦理
南議工務字第1140006333號	工務議提263號	請臺南市政府儘速協助辦理後壁區竹圍後小排1-13內水缺口改善計畫，以提升防洪及排水效能。	王宣貿	函送市府研辦。	水利局	一、114年7月30日府水行字第1141077549號函復。 二、113年凱米颱風後東竹圍後小排1-13因超出保護標準強降雨損壞，經評估採既有半重力式擋土牆補強工法，計畫改善長度521公尺(雙岸)，補強工程總經費460萬元，並委由後壁區公所代辦，工程業於114年5月2日開工，訂於114年8月31日竣工。 三、有關復建段旁，約計有1500公尺石籠護岸(雙岸)，雖防洪高度夠，惟緊鄰農田石籠護岸透水性高無法蓄水種稻導致農民不易耕作，已研議將於既有石籠護岸上增作L 型擋牆高度約1.5尺，長1500公尺(雙岸)，所需經費約3,000萬，本府水利局積極向中央爭取經費辦理。	錄案辦理
南議工務字第1140006334號	工務議提264號	建請儘速核定「114年七股區大埕里港墘中排排水改善工程」，以維護排水系統流暢、用路人安全及提升生活品質。	蔡蘇秋金	照案通過。	水利局	一、114年7月28日府水工字第1141047109號函復。 二、有關七股區大埕里港墘中排排水改善案，於114年1月17日進行現場會勘並於114年3月7日七股區公所提案，後續由水利局錄案研擬經費辦理。	研議中
南議工務字第1140006335號	工務議提265號	為打造安心通學環境並改善社區內步行友善環境，建請市府規劃通學步道延伸進入社區之示範計畫。	朱正軒、余杞青	函送市府研辦。	工務局	一、114年7月31日府工養一字第1141036373號函復。 二、本府亦於114年2月24日內政部國土管理署「永續提升人行安全計畫」第3次提案再爭取17校通學步道改善案，總申請經費約3.89億元，國土管理署已於114年4月17日完成提案審查，目前待國土管理署核定中。其中包括「114年臺南市通學區示範計畫-第1區(南區南寧高中)」及「114年臺南市通學區示範計畫	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
						-第2區(新化區新化高中、新化國中、新化國小)」2案通學區示範計畫，未來將配合中央現行通學區構想與政策方向進行校園周邊學區整體規劃設計。 三、上述案件已於114年7月31日獲得補助，分別由南區公所所與本府都發局辦理規劃設計中。	
南議工務字第1140006337號	工務議提266號	建請市府辦理新化區嗦口里陽光大地社區道路改善工程。	余柷青	函送市府研辦。	工務局	一、114年7月31日府工養二字第1141054682號函復。 二、本府工務局於114年6月13日會同臺南市議員、新化區公所、里長現勘結果，現況路面老舊龜裂破損，新化區公所提報改善道路長度360公尺，本府工務局將先行錄案並視預算情形辦理改善。	研議中
南議工務字第1140006341號	工務議提267號	爭取改善東橋南向交通瓶頸及周邊路網完整銜接。	朱正軒	函送市府研辦。	工務局	一、114年8月6日府工新二字第1141109390號函復。 二、中山南路316巷重劃新闢道路乙案，刻正由本府地政局規劃設計中。 三、中華一路打通銜接忠孝路乙案，本府工務局將俟都市計畫程序完備後辦理。	錄案辦理
南議工務字第1140006344號	工務議提268號	建請市府加速二王重劃進度，針對南北向重要道路-忠孝路進行拓寬及截彎取直。	朱正軒	函送市府研辦。	工務局	一、114年8月6日府工新二字第1141110575號函復。 二、因涉及都市計畫道路系統規劃，本府工務局將俟都市計畫程序完備後辦理。	錄案辦理
南議工務字第1140006352號	工務議提269號	建請市府認養永康三民及蔦松段之防汛道路，改善路面品質並增設標線照明，且完備防汛道路與南科聯絡道路口設計，提升用路安全並紓緩台一線上下班尖峰時段的通勤壓力。	朱正軒	函送市府研辦。	工務局	一、114年8月11日府工養二字第1141036615號函復。 二、本府工務局已於114年6月19日邀集經濟部水利署第六河川分署、本府交通局、永康區公所及里長等相關單位會勘，針對永康區蔦松段防汛道路進行評估，會勘結論如下： (一)該路段倘若以一般道路接管，現況僅足供機車雙向通行，且本案涉經濟部水利署第六河川分署預定119年辦理該段護岸的治理計畫，故請六河分署先行評估全段護岸治理兼可供汽機車通行寬度預估經費。 (二)全案由本府工務局擇期召開會議討論後續接管暨短中長期通行之可行計畫。 三、另永康區三民段防汛道路，考量北外環道路通車後有紓解部分車潮且經濟部水利署第六河川分署之治理計畫一致性，故該段接管可行性後續擇期討論。	研議中

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1140006355號	工務議提270號	本市特色公園遮蔭設施普遍不足，影響孩童遊憩與公共安全，建請市府規劃初期即納入遮蔭設施並研擬設計指引。	朱正軒	函送市府研辦。	工務局	一、114年8月4日府工園二字第1141064641號函復。 二、有關特色公園遮陰設施普遍不足，建議本府規劃特色公園需考量納入遮陰設施，本府工務局將視當地公園條件及實用性與後續維護管理為綜合考量，納入日後特色遊戲場規劃設計。	錄案辦理
南議工務字第1140006356號	工務議提271號	建請市政府制定「臺南市政府人工智慧(AI)作業指引」。	林志展	函送市府研辦。	研考會	一、114年7月18日府研智字第1141036618號函復。 二、辦理情形： (一)針對我國目前人工智慧(AI)作業指引制定情形： 1.我國行政院與臺北市政府先後公布「行政院及所屬機關(構)使用生成式AI參考指引」及「臺北市政府使用人工智慧作業指引」，為公務機關制定人工智慧的內部使用規範。這些指引旨在提供基礎準則與使用注意事項，確保公務機關在應用人工智慧時能遵循適當的規範。 2.國科會為推動臺灣人工智慧推動及城市發展，於去年7月發布「人工智慧基本法草案」，該草案涵蓋範圍更為廣泛，其中包含政府在AI人才培育、資料治理、風險管理、法規調適、人權、隱私保護以及問責機制等面向的規範。 3.目前數位發展部刻正進行草案修訂，未來可能將採取以政府為主體的立法模式，確保政府在推動人工智慧發展的同時能同時兼顧市民權益與社會責任。 (二)依前述發展進程，AI基本法預計2025年下半年有機會完成三讀，本府將參考將來公布之人工智慧基本法，作為評估是否需再制定作業指引，以確保政策與國家規範一致性。	錄案辦理
南議工務字第1140006357號	工務議提272號	建請市政府舉辦智慧城市治理黑客松競賽。	林志展、周嘉韋	照案通過。	研考會	一、114年7月18日府研智字第1141036443號函復。 二、辦理情形： (一)本府過往持續依中央政策發展方向及本府智慧城市發展需求，規劃相關議題導向的黑客松競賽活動，透過跨領域協作平台匯集民間科技人才，共同解決城市治理挑戰。 (二)本府於去(2024)年辦理「AI台南數位城市治理黑客松」，結合數發部公共程式碼政策，已將部分作品上架至數位發展部公共程式平台（code.gov.tw）及本府GitHub開源平台，提供外部運用，今(2025)年專注於專案雛型成果導入機關測試運用，以確保數	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
						位解決方案能真正落地應用，發揮公共價值。	
南議工務字第1140006358號	工務議提273號	建請市政府透過市民專線1999受理之共通性案件，進行數據分析，找出系統性的問題，研擬解決方案，並調整施政方向。	林志展	函送市府研辦。	研考會	一、114年7月21日府研綜字第1141036449號函復。 二、本府 1999、市民信箱及市民服務平台受理陳情案件，錄案分由權責機關處理回復，相關平台並透過大數據分析公布陳情及派工案件之統計資訊，讓市政問題更公開透明，也讓市民共同監督市府的行政效能，對施政更有感。 三、本府各機關對於業管案件除進行檢討分析，以作為施政調整之參考外，研究發展考核委員會按月分析及陳報府層長官人民陳情案件之處理績效、案件類別，及熱門或經常反映之議題，並適時提報局處協調會議研商，以策進施政作為，提升施政效能及滿意度。	錄案辦理
南議工務字第1140006359號	工務議提274號	建請市政府鼓勵市府職員內部創新，落實創新治理。	林志展	函送市府研辦。	研考會	一、114年7月17日府研青字第1141036580號函復。 二、為鼓勵本府及所屬機關、單位、學校員工對於市政發展提出創新思維或興革建議，本府自100年起即訂有「臺南市政府及所屬機關學校創新提案競賽實施計畫」。由本府研考會函請各機關學校員工於每年11月底前，提案可具體實施，提升行政或公共服務效能之計畫。經評審後給予獎勵，並將獲獎計畫公告本府研究發展考核委員會網站。	錄案辦理
南議工務字第1140006360號	工務議提275號	建請市政府建置「民眾公文查詢系統」，以提升為民服務品質。	林志展	函送市府研辦。	研考會	一、114年7月18日府研智字第1141038449號函復。 二、辦理情形： (一)有關建置民眾公文查詢系統之建議，相關機制已納入本府整體數位服務規劃中，並於114年6月20日函文已建置民眾公文查詢系統縣市，詢問系統運作現況及實務作法。 (二)本府業於114年7月9日函文各局處，對於民眾公文查詢系統之建置意願及相關建議提供意見，作為後續研議公文資訊開放之可行性，兼顧資訊安全與個人資料保護。 (三)如民眾有業務申辦及陳情事項，將持續推廣民眾使用本府現有之多元線上申辦與陳情管道（一站式線上申辦、市長信箱、1999市民服務平台等），提供民眾對案件處理進度之查詢便利性與透明度，持續提升為民服務品質。	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1140006363號	工務議提276號	建請市府針對中西區北門路一段123巷路面柏油重新鋪設。	周嘉韋	照案通過。	工務局	一、114年8月12日府工務一字第1141109293號函復。 二、本案為中西區公所權責，後續視道路狀況及該所預算再行辦理路面翻修。	研議中
南議工務字第1140006364號	工務議提277號	建請市府針對中西區北門路一段141巷路面柏油重新鋪設。	周嘉韋	照案通過。	工務局	一、114年8月4日府工園二字第1141109341號函復。 二、本案為中西區公所權責，後續視道路狀況及該所預算再行辦理路面翻修。	研議中
南議工務字第1140006365號	工務議提278號	建請市府針對安平區西門實驗小學周邊通學步道完善規劃且重新鋪設。	周嘉韋、林依婷	照案通過。	工務局	一、114年7月31日府工養一字第1141036327號函復。 二、本府已於114年2月24日提報至內政部國土管理署「永續提升人行安全計畫」第3次提案爭取補助經費，預計安平區西門實驗小學周邊人行道，總經費約1,356萬元。 三、本案已於114年7月31日獲得國土署補助，西門國小辦理規劃設計中。	錄案辦理
南議工務字第1140006366號	工務議提279號	建請市府儘速規劃開闢南區SC-63-10M 其前段都市計畫道路。	周麗津	函送市府研辦。	工務局	一、114年8月1日府工新一字第1141036812號函復。 二、有關本案所陳位址，經查係屬本市南區 SC-63-10m都市計畫道路範圍，本府將先行予以錄案，視財源籌措情形研議辦理。	研議中
南議工務字第1140006367號	工務議提280號	建請市府儘速規劃開闢南區SC-60-8M都市計畫道路。	周麗津	函送市府研辦。	工務局	一、114年8月1日府工新一字第1141036516號函復。 二、有關本案所陳位址，經查係屬本市南區 SC-60-8m都市計畫道路範圍，本府將先行予以錄案，視財源籌措情形研議辦理。	研議中
南議工務字第1140006370號	工務議提281號	建請市府儘速補足永康區西灣滯洪池兒童遊戲區遮陽設施，以提升兒童於炎夏休閒育樂品質。	林燕祝	函送市府研辦。	工務局	一、114年8月4日府工園二字第1141064181號函復。 二、有關永康區西灣滯洪兒童遊戲場，已委由本市永康區公所維護管理，另有關遮陽設施不足部分，擬請本市永康區公所視公園狀況及後續維護情形納入評估研議，再行提案本府工務局辦理。	錄案辦理
南議工務字第1140006371號	工務議提282號	建請市府重新翻作永康區大灣路942巷500弄單號側排水溝，解決附近遇雨易淹水問題。	林燕祝	函送市府研辦。	工務局	一、114年8月14日府工養二字第1141082442號函復。 二、本府工務局已會同議員服務處、里長及永康區公所現場會勘，經現場勘查大灣路942巷500弄單號側溝排水尚順，但遇雨易積淹且溝體已老舊，永康區公所已規劃道路排水改善工程，本府工務局將先行錄案並視115年度經費研議辦理。	研議中

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1140006376號	工務議提283號	建請市府儘速研議辦理永康區文化路(永忠路至永信路段)道路排水重新改善以利排水。	林燕祝	函送市府研辦。	工務局	一、114年8月14日府工養二字第1141083696號函復。 二、本府工務局已會同議員服務處、里長及永康區公所現場會勘，經現場勘查既有道路側溝已遭路樹竄根破壞排水能力不足，永康區公所已規劃道路排水改善工程，本府工務局將先行錄案並視115年度經費研議辦理。	研議中
南議工務字第1140006377號	工務議提284號	建請市府儘速辦理永康區西灣里公園路排水改善工程，以提升排水效率。	林燕祝	函送市府研辦。	工務局	一、114年8月14日府工養二字第1141083959號函復。 二、本府工務局已會同議員服務處及永康區公所現場會勘，經現場勘查公園路北側側溝排水淤積嚴重且溝蓋遭路樹竄根破壞影響排水，永康區公所已規劃道路排水改善工程，本府工務局將先行錄案並視115年度經費研議辦理。	研議中
南議工務字第1140006379號	工務議提285號	建請市府將永康區中山北路461巷7弄道路排水做改善，以保障往來人車之安全。	林燕祝	與工務239號案併案討論，函送市府研辦。	工務局	一、114年8月14日府工養二字第1141084076號函復。 二、本府工務局已會同議員服務處及永康區公所現場會勘，現場勘查既有側溝溝底高程不順以至積水無法排出，永康區公所已規劃道路排水改善工程，本府工務局將先行錄案並視115年度經費研議辦理。	研議中
南議工務字第1140006382號	工務議提286號	建請市府儘速辦理新營區太北里太子宮146之12號旁庄內排水(太子段961地號)改善，並定期進行清淤作業，以維護排水順暢，避免影響居民生活品質。	沈家鳳	函送市府研辦。	水利局	一、114年9月2日府水行字第1141208787號函復。 二、查該河道上游為新營都市計畫區太子宮社區一帶下水道，下游銜接管區排田寮排水，因地勢較高且河道通水斷面足夠，以往未曾發生排水溢淹情形。 三、因現況水面有部分河道浮污及雜草，水利局後續將錄案清理，提升周邊居民生活品質。	錄案辦理
南議工務字第1140006384號	工務議提287號	建請市府推動鹽水溪永康區段水岸縫合計畫時，納入三崁店神社附近區域以及新灣橋以南西勢里區域。	黃肇輝	函送市府研辦。	水利局	一、114年9月1日府水養字第1141233109號函復。 二、水岸縫合意涵在於結合河岸周邊的生態與文化，串聯聚落交通動線，將河岸空間轉化為居民的日常活動場域，並應兼顧防洪功能與環境安全，達成人水共融之目標。 三、本府水利局已於114年完成辦理「鹽水溪永康區段水岸縫合可行性評估及初步規劃」，以鹽水溪永康區段為可行性評估範圍，綜合考量防洪安全、交通、文化資源及人口可觸及性等影響因素進行評估，經前揭條件進行評估後，具可行之規劃方案如右：「開運橋至新灣橋左岸綠色隧道優化計畫」、「永康水資源回收中心與水淨場開放空間活化計畫」、「體一運動公園串聯計畫」，合先敘明。	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
						四、其中「開運橋至新灣橋左岸綠色隧道優化計畫」以現有防汛道路為基礎，強化喬木補植形成連續的水岸綠廊，並改建既有人行步道，營造友善的通行環境。沿線配置休憩座椅、懸臂式觀景平台及生物廊道，兼顧生態棲息與景觀體驗，打造人與自然共融的水岸空間，初步規劃所需工程經費約2,400萬元，且規劃施作位置係屬經濟部水利署第六河川分署轄管範圍，本府水利局已於114年6月30日函請該分署籌編經費辦理，7月25日函復表示本計畫非鹽水溪流域整體改善與調適規劃內容，未核列本工程經費，並提供後續相關規劃設計意見。 五、本府水利局將再持續跟中央單位協調推動鹽水溪水岸縫合相關規劃及辦理經費，三崁店神社周邊區域及新灣橋以南之西勢里地區，後續將一併納入規劃評估範圍。	
南議工務字第1140006385號	工務議提288號	請辦理新化區東榮里冷水埤溢洪道下游護岸改善工程。	余枏青	函送市府研辦。	水利局	一、114年8月26日府水養字第1141190825號函復。 二、本府水利局前於業於113年11會同陳情人等相關單位至現地辦理會勘，了解排水現況與問題情形，新化區公所已於114年6月提送提案單，預計辦理護岸擋土牆74m，以保護排水護岸邊坡，增加排水效益，案件總經費約943萬4,500元，本案已錄案辦理，後續將視市府整體財源狀況辦理。	研議中
南議工務字第1140006387號	工務議提289號	請辦理新化區頂山腳段256-1地號範圍河川邊坡護岸改善工程。	余枏青	函送市府研辦。	水利局	一、114年8月26日府水養字第1141190864號函復。 二、本府水利局業於113年11月會同陳情人辦理現地會勘，了解排水現況與問題情形，新化區公所已於114年5月提送提案單，預計辦理護岸60m，以保護排水護岸邊坡，增加排水效益，案件總經費約152萬7,600元，本案已錄案辦理，後續將視市府整體財源狀況辦理。	研議中
南議工務字第1140006388號	工務議提290號	請辦理新化區那拔里南177區道旁崩溝溪擋土牆(那拔段2019地號)護岸工程。	余枏青	函送市府研辦。	水利局	一、114年8月26日府水養字第1141190570號函復。 二、本府水利局業於114年3月會同陳情人辦理現地會勘，了解排水現況與問題情形，新化區公所已於114年5月提送提案單，預計辦理護岸擋土牆50m，固床工2座，以保護排水護岸邊坡，減少人民生命財產滅失，案件總經費約300萬元，本案已錄案辦理，後續將視市府整體財源狀況辦理。	研議中

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1140006391號	工務議提291號	建請市府辦理新化區武安里忠孝路161巷道路改善工程。	余枙青	函送市府研辦。	工務局	一、114年7月31日府工養二字第1141064917號函復。 二、本府工務局於114年6月13日會同臺南市議員、新化區公所、里長現勘結果，現況路面老舊龜裂破損，新化區公所提報改善道路長度360公尺，本府工務局已於114年7月16日核定區公所辦理改善。	錄案辦理
南議工務字第1140006394號	工務議提292號	建請市府辦理新化區山腳里南169線5K至5.5K間道路改善工程。	余枙青	函送市府研辦。	工務局	一、114年8月18日府工養二字第1141065603號函復。 二、本府工務局於114年6月13日會同臺南市議員、新化區公所、里長現勘結果，現況路面老舊龜裂破損，新化區公所提報改善道路長度865公尺，本府工務局將先行錄案並視115年度預算研議辦理改善。	研議中
南議工務字第1140006397號	工務議提293號	建請市府辦理新化區豐榮里信義路道路改善工程。	余枙青	函送市府研辦。	工務局	一、114年8月18日府工養二字第1141065920號函復。 二、本府工務局於114年6月13日會同臺南市議員、新化區公所、里長現勘結果，現況路面老舊龜裂破損，新化區公所提報改善道路長度325公尺，本府工務局將先行錄案並視115年度預算研議辦理改善。	研議中
南議工務字第1140006399號	工務議提294號	本市安平區安北路道路破損，建請刨除重鋪一案。	盧崑福	照案通過。	工務局	一、114年7月31日府工務一字第114159566號函復。 二、安北路(民權路四段至同平路)總長度約1.25KM，計畫道路寬度15M，研議納入路平專案辦理改善，本府工務局先予錄案，後續視經費籌措情形研議辦理。	研議中
南議工務字第1140006401號	工務議提295號	建請在安平區億載公園石桌椅設置花架一案。	盧崑福	照案通過。	工務局	一、114年7月31日府工園一字第1141047961號函復。 二、本案配合風災經費申請中，後續俟經費核定後加速辦理。	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議議事字第1140006257號	臨時動議001號	面臨教育人力不足之狀況，臺南市政府應保障代理教師合理待遇，參酌教育部114年6月27日正式公告「臺教授國部字第1145502437A號」，修正之《高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法》，建請市府積極研擬建立代理教師之年資提敘制度，用以完善臺南市師資人力網絡，避免因制定辦法不彰導致人才外流至其他縣市，也避免徒增未來教育人才招聘之困難。	余柷青	照案通過。	教育局	一、114年8月5日府教人(二)字第1141087756號函復。 二、辦理情形： (一)教育部業於114年6月27日以臺教授國部字第1145502437A號令修正「高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法」部分條文，其中第16條及第19條規定，代理教師如具代理該教育階段、類（科）別合格教師資格者，其提敘薪級得比照專任教師之規定辦理，並自114年8月1日施行。 (二)現階段本市立各級學校辦理教師敘薪作業手冊，針對代理教師部分，已依教育部修正發布之「高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法」相關條文規定，完成手冊內容之修訂，以確保敘薪作業符合法令規定及作業一致性。 (三)另本府將配合教育部修正後之規定，依限檢視並修訂本市立高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任補充規定，並辦理代理教師敘薪相關事宜。故本府所屬學校具代理該教育階段、類（科）別合格教師資格之代理教師，曾任代理教師年資，每次期間3個月以上累積滿1年且服務成績優良者得比照專任教師提敘職前年資，以保障代理教師權益；另有關經費編列事項，將循會計程序辦理。	錄案辦理
南議議事字第1140006256號	臨時動議002號	建請臺南市政府儘速檢討修正「臺南市新設置畜牧設施管理自治條例」，對公告列入易淹水地區之農牧用地應禁止新設置畜牧設施之申請及刪除第五條第一項第五款但書一併納入規範，以免影響周邊居民、農作物及禽畜安全。	蔡育輝	送市府研議辦理。	農業局	一、114年9月9日府農畜字第1141223068號函復。 二、辦理情形： (一)就本市易淹水地區之農牧用地應禁止新設置畜牧設施之申請案，如申請業者評估設置區位較低窪，可經由填土方式來提高場內之地基高度，若禁止業者申請恐有違其從事畜牧生產之權利及財產權之使用。 (二)臺南市新設置畜牧設施管理自治條例第五條第一項第五款，…「但上列建物總數在三戶以下並設置一年以上者，不在此限。」本府再行研議。	研議中