核定本

計畫總金額	29,631 (千元)	行政院農委會補助	20,741 (千元)
		自籌款	8,890 (千元)
檢附文件或資料（檢附者請勾選）	■1.用地證明影本(土地所有權狀、租賃契約書、土地使用同意書【期限至少為本計畫核定年度後十年】、符合作使用相關證明文件等)。 ■2.設立登記證影本(法人)或申請者(主辦者)身分證正反面影本。 □3.農業用地作農業設施容許使用同意書影本。 □4.生產設施配置圖及現況照片。 ■5.切結書(附件4)。 □6.預定工程進度表。 □7.其他證明文件。		

注意事項：

1. 計畫申請書應檢附合法用地證明。
2. 原設施須檢附農業用地容許作農業設施使用、建築使用、雜項使用等證明影本，新建設施應取得相關使用證明始准予核銷。
3. 法人或團體接受本會補助，其補助金額占採購金額半數以上，且補助金額在公告金額（100 萬元）以上者，須依「政府採購法」第四條辦理採購並於辦理開標、比價、議價、決標及驗收時，應受本會監督。
4. 申請人應依規定檢附其相關資料，並於公佈期限內向本會提出申請，逾期不予受理。
5. 如申請人有虛報不實，提供不實單據，須自負法律責任，如經本會查證，一律報送司法單位處理，本會二年內得不再受理其他獎勵申請。受理編號由本會以序號之流水號進行編寫(例：01)。

SDS20230508101144663O
4 112/05/08 10:11:44

核定本

附件 3 規劃書

肉品批發市場畜產品冷鏈設施(備)補助作業規劃書

一、申請設置設施項目：

□肉品批發市場冷鏈主體設施：

無。

□肉品批發市場其他設施：

無。

二、申請設置設備項目：

■屠體評級及屠宰場(自動化屠宰設備)設施及設備(請詳列)：

1. 更新屠宰第 3 線
2. 更新屠宰第 5 線
3. 更新第 1、3、4、5 線屠體運輸車銜接軌道裝置
4. 更新第 1、3、4、5 線屠宰場牆面至地面 R 角工程

■屠體預冷室(預冷室)(請詳列)：

1. 更新屠宰第 3 線預冷室 30 坪
2. 更新屠宰第 5 線預冷室 25 坪

□冷藏運輸設備等設施與設備(請詳列)：

無。

□大小分切(分切室)、分級(分級室)、包裝(包裝室)

無。

■冷凍庫及物流倉儲(請詳列)：

1. 更新屠宰第 5 線冷凍庫 1 間 25 坪

□冷凍運輸設備等設施與設備(請詳列)：

SDS20230508101144663O
4 112/05/08 10:11:44

核定本

無。

□其他：_____

無。

三、設置目的(請詳述，300 字內)：

本公司屠宰業務自民國 73 年營運至今，屠宰場設施設備老舊，易產生修繕成本、延誤工作效率。爰此，本公司擬申請經費改善冷凍庫與豬隻屠宰線設施設備，用以符合屠宰場現代化及屠宰衛生需求，此次更新欲將各線動線進行適當調整，去骨區和預冷區的溫控條件亦會配合達到肉品冷鏈不斷鏈之要求。

配合農委會政策改善國內肉品產業冷鏈，推動屠宰場現代化及肉品冷鏈升級，預計逐步更新場內設備，同時積極達成肉品冷鏈不斷鏈與人道屠宰。

111 年度完成更新場內第一、四屠宰線及其預冷室；112 年度擬修繕場內第三、五屠宰線及其預冷室與第五線冷凍庫，並更新第一、三、四、五線屠體運輸車銜接軌道裝置，及更新第一、三、四、五線屠宰場牆面至地面 R 角工程，以保障食品衛生安全，提升國產豬肉品質。本案土地為市場的特定用地，土地取得無問題。

四、興建設施之基地地號及興建面積：(民國 96 年 1 月 1 日起免附土地登記謄本及地籍圖謄本，申請人非土地所有權人應附租約或同意書，土地為共有者，應符合土地法第三十四條之一規定)。

土地標示								許可使用細目名稱及面積		備註
鄉鎮	地段	小段	地號	面積(公頃)	使用分區	編定類別	土地所有權人	許可細目名稱	許可細目面積(公頃)	

SDS2023050810114466304 112/05/08 10:11:44

核定本

臺南市善化區	東勢寮段	一小段	0929-0000	4.929	特定農業區	特定目的事業用地	南市肉品市場股份有限公司	建	4.929
合計		1筆							

五、設施建造方式(請詳述)：

以鋼筋水泥結構建造一樓層，地面採用防滑易於清洗之材料，斜度適當，用水能完全流入集水溝後再流向準清潔區、污染區、屠宰室外。

六、設備採購類型及樣態(請詳述)：

本計畫為透過所轄地方政府進行補助、督導查核及執行驗收，計畫補助金額占採購金額半數以上，且補助金額在公告金額（新臺幣一百五十萬元）以上者，將依「政府採購法」第四條辦理採購。

本年度申請相關購買設備與工程項目如概算書所示，申請項目若涉及屠宰場相關設施(備)變更部分，將依畜牧法相關規定送地方主管機關轉行政院農業委員會動植物防疫檢疫局審查。

1. 俟計劃經費核定後，委請專業廠商規劃設計，依政府採購法相關規定辦理招標及招標程序。
2. 竣工後依規定辦理驗收，驗收後辦理決算作業及會計結束報告。

七、對周邊農業環境之影響(請詳述)：

本公司為合法屠宰場，符合屠宰場設置相關法規，汙水處理備有政府核發廢水汙水排放許可證，場內事業廢棄物委託合法廠商清

SDS20230508101144663O
4 112/05/08 10:11:44

核定本

運處理，對週邊農業環境無不良影響。

八、 農業事業廢棄物處理及再利用規劃說明(無者免附)：

無。

九、 財務計畫說明(請詳述)：

依據農產品市場交易法第 12 條「農產品批發市場為公用事業，其設立及業務項目，由各級主管機關規劃，並得編列預算予以補助」辦理申請補助，進行 112 年肉品市場冷鏈處理現代化相關設備（施）改善。**112 年申請計畫經費：農委會：20,741(千元)，本公司配合款：8,890 (千元)，合計：29,631 (千元)**

十、 土地使用配置圖及位置式意圖(申請範圍請於地籍圖上套繪並著色標示)

土地地段及地號 □臺南市善化區東勢寮段一小段 0929-0000 地號。

位置示意圖 □23.149430572096442, 120.33268229207924

（以 google 地圖截圖經緯度座標及地籍圖並標註欲施作範圍）



google 地圖經緯度座標

SDS20230508101144663O
4 112/05/08 10:11:44

核定本



地籍圖

十一、 規劃期程說明(請詳述,並製作時程規劃甘特圖):

重要工作項目	工作比重%	預定進度	112年				備註
			1-3月	4月	5-10月	11-12月	
修繕場內第三、五屠宰線及其預冷室與第五線冷凍庫，更新第一、三、四、五線屠體運輸車銜接軌道裝置，更新第一、三、四、五線屠宰場牆面至地面R角工程	100	工作量或內容	屠宰場登記證書變更審查	評估規劃審核	採業發包、施工	工程驗收，完成	
		累計百分比	10	30	80	100	
累計總進度	百分比		10	30	80	100	

112年甘特圖



SDS20230508101144663O
4 112/05/08 10:11:44

核定本

十二、 預期效益說明(成本及經濟效益請詳述,如表一及表二):

表一、臺南市肉品市場股份有限公司設施(備)成本分析

項目	設施費用(元)	百分比(%)	備註
	0	0	
項目	設備費用(元)	百分比(%)	備註
	29,631,000	100	
合計	29,631,000	100	

註：本建設經費不應包括土地成本

表二、臺南市肉品市場股份有限公司設施(備)經濟效益分析(估算)

項目	系統單價	所佔比例(%)	備註
投資成本(元)	29,631,000	100	結構(設備)造價
年產量	368,615		111 年屠宰毛豬 368,615 頭
單位成本(元/頭)	215		
雜費	1,777,860	6	
人事費	19,260,150	65	
養護費	3,259,410	11	
系統維護費	296,310	1	
水費	296,310	1	
電費	1,777,860	6	
利息	592,620	2	
其他消耗	2,370,480	8	
單位售價(元/頭)	250		代宰每頭 250 元
單位獲利(元/頭)	35		
回收年限(年)	2.3		

社會與其他效益(請詳列):

(一) 配合農委會政策改善國內養豬產業鏈，推動屠宰場現代化及肉品冷鏈升級。

(二) 符合產業趨勢，保障食品衛生安全及防檢局屠宰作業標準，提升國產豬肉品質及消費者用肉衛生安全。

(三) 透過冷鏈、預冷設施的導入，期從屠宰後處理到運輸都能維

SDS20230508101144663O
4 112/05/08 10:11:44

核定本

持一定的品質，為民眾提供更衛生、安全、新鮮的豬肉。

（四）增設預冷室及修繕屠宰設施設備，提升屠宰作業環境與質量，增加屠宰效率，供應大臺南地區之屠宰能量及用肉需求。

十三、 產銷計畫與營運特色規劃說明：

本公司於69年11月開始興建，71年3月完工並成立臺南縣肉品市場管理委員會，71年8月開始拍賣業務，73年3月增加電宰業務，75年7月奉令依照『農產品市場交易法』規定改組設立臺南縣肉品市場股份有限公司。

而99年臺南縣、市合併為直轄市後，本公司於民國101年7月16日由「臺南市善化肉品市場股份有限公司」與「臺南市安南肉品市場股份有限公司」合併，並變更公司名稱為「臺南市肉品市場股份有限公司」，經營家畜（肉品）市場，辦理家畜類批發交易、屠宰、分切加工、銷售等事業。108年更成立自有品牌「上品豚」，透過食品安全衛生機制，為消費者食用加工肉品嚴格把關。

本公司歷史悠久，從71年成立至今，因經費有限，於111年已完成第一線和第四線屠宰線；現有場內第三及第五線屠宰線與其冷鏈相關設備尚需更新，現下適逢「臺南市善化肉品市場股份有限公司」與「臺南市安南肉品市場股份有限公司」遇併案執行中，未來規劃新建2條毛豬屠宰線因應合併後業務量。爰此，針對原本場內舊有4條毛豬屠宰線，將逐年進行屠宰線更新規劃，以期達到合併後二市場提供之肉品品質具一致性，符合現代化屠宰設備之需求。

期望本公司屠宰線冷鏈設備改善升級後，除提升屠宰作業環境與質量，足夠供應大臺南地區之屠宰能量及用肉需求，增加屠宰效率，提升國產豬肉品質及消費者用肉衛生安全，再導入冷鏈相關設備，逐步更新場內設備，同時積極導入人道屠宰與冷鏈不斷鏈技術，並能無縫接軌，使得屠宰端至運輸端都能維持一定的品質，為民眾提供更衛生、安全、新鮮的豬肉類產品，亦期許本公司將來可成為外銷豬肉產品出口商之合作屠宰場。

十四、 補充說明資料：

註：得視審查需求請申請者增列及補充資料


SDS20230508101144663O
4 112/05/08 10:11:44

附件五 臺南市肉品市場股份有限公司屠宰作業區流程圖

核定本

參、作業流程圖及作業流程說明：

1.豬隻作業流程第 1.4. 5.線




20210429修正版

SDS20230508101144663O
4 112/05/08 10:11:44

核定本

2.豬隻作業流程第3線



SDS20230508101144663O
4 112/05/08 10:11:44