執行情形回覆附件	

保安5號案執行內容補充說明

臺南市歸仁區市道182線/台39線等四處路口易肇事路口改善計畫

1. 計畫緣起及目標:

配合行政院道路交通安全精進作為政策推動,精進本市市區道路交通安全,期透過完善之道路交通工程改善,提升路口人車通行安全;本計畫四處路口通勤車流量高且轉向需求高,致路口易發生交通事故,為改善該路口交通安全,爰辦理打除分隔島增設左轉專用車道改善工程並更設號誌管制為左轉保護時相,改善轉向車輛與直行車交織干擾造成的壅塞,減少交通事故之發生。。

2. 改善內容:

(1)於安南區安明路四段安中路六段路口之安明路四段南北向增設左轉專用車道,配合調整路口合適時相增加紓解效率。

(2)於安南區安吉路一、二段本原街一、二段路口之安吉路二段南向增設左轉專用車道,配合調整路口合適時相增加紓解效率。

(3)於安南區北安路三段培安路口之北安路三段南北向增設左轉專用車道,配合調整路口合適時相增加紓解效率。

(4)於歸仁區市道182線台39線路口之市道182線東西向增設左轉專用車道,配合調整路口合適時相增加紓解效率。

3. 預定工作項目:

改善安明路四段、安吉路二段、北安路三段及市道182線分隔島、增設左轉專用車道、移植植栽、移設路燈、移設警局監視系統、移設闖紅燈照相設備、號誌管線重埋設、增設行人燈箱組、更設號誌管制時相及路口標線重繪設。

4. 經費分配: 總經費新台幣30,695.1千元

(1)安南區安明路四段安中路六段路口經費9,820,000元。

(2)安南區安吉路一、二段本原街一、二段路口經費5,340,000元。

(3)安南區北安路三段培安路口經費8,090,100元。

(4)歸仁區市道182線台39線路口經費7,445,000元。

檔　　號:
保存年限:

內政部 函

地址：105404臺北市松山區八德路2段342號(營建署)
聯絡人：柯致正
聯絡電話：02-87712806
電子郵件：qq77415@cpami.gov.tw
傳真：02-87712833

受文者：臺南市政府

發文日期：中華民國112年4月6日
發文字號：台內營字第1120804177號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如主旨 (1121076518_11208041775_112D2014079-01.pdf)

主旨：檢送本部營建署「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」審查案件表，請依說明事項辦理並轉知所屬相關單位知悉，請查照。

說明：

一、檢附旨揭計畫審查案件表，相關審查意見請至本部營建署「市區道路建設評估管理系統」網頁下載（http://cprems.cpami.gov.tw/CPREMS/pagLogin.aspx），核定案件請確實依審查意見據以輔導檢討修正計畫內容及工作項目，並請依「校園周邊暨行車安全道路改善計畫申請協助作業要點」辦理相關配合事宜。

二、旨揭112年度核定案件協助經費，請相對編足地方配合款，本計畫中央協助款比率分別為第1級35%、第2級50%、第3級82%、第4級84%、第5級88%；其中央協助款及地方配合款，請儘速完成納入年度（追加）預算作業或議會同意墊付程

序及完成發包作業，核定經費並應於預算分配年度執行完畢，本部營建署將定期辦理執行進度會議，據以辦理案件撤銷與經費移撥等相關作業。

三、本計畫核定案件之管考催辦、工程品質督導及撥款等三項業務，續由本部營建署及該署中區、南區工程處協助辦理，後續執行請配合辦理，分工如下：

(一)本部營建署：基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹縣（市）、宜蘭縣、花蓮縣、連江縣。

(二)本部營建署中區工程處：臺中市、彰化縣、南投縣、苗栗縣、雲林縣。

(三)本部營建署南區工程處：嘉義縣（市）、臺南市、高雄市、屏東縣、臺東縣、金門縣、澎湖縣。

四、請於文到二週內至本部營建署「工程管理整合資訊系統（http://cpaemis.cpami.gov.tw/cpapms/）」填妥核定工程之相關資料，直轄市、縣（市）政府之帳號及密碼請逕洽本部營建署道路工程組；後續並請提供核定工程案件施工前、中、後同位置、同方向之清晰照片，俾利編纂案例成果彙編資料。

五、有關執行核定案件之配合事項如下：

(一)核定案件未完成相關預算程序前，為配合招標先期作業，招標文件應確實載明：「本採購於招標作業完成前先辦理決標保留，俟計畫經費獲民意機關審議通過並准予動支後，由機關通知辦理決標及簽約，契約始生效力」。

(二)針對人行道或自行車道施作完成後，因汽機車違規停車

造成計畫成效不彰問題，請貴府加強宣導並嚴加取締，本部營建署將不定期抽查完工後之維護管理情形，並納入後續案件核定之參採。

(三)貴府應於案件核定後，請本撙節、減量、易於維管原則，並依本部營建署委員審查意見再行審查，針對過度設計問題確實檢討數量、單價合理性、型式必要性，輔導轄管內各單位修正計畫。

(四)貴府對核定工程之執行，請注意遵循行政院相關政策指示，如全民監督公共工程、建置雙語環境及防杜設施閒置浪費等項，並確實配合執行。

(五)考量本計畫係屬行政院重大政策，且涉及國民用路安全及權益，請貴府應於案件核定後儘速辦理。

六、另為有效針對肇事地點之工程案件改善進行持續追蹤管理，維護用路人用路安全，如貴府尚未提報「碰撞構圖系統開發案件」，應請貴府就本計畫「校園周邊暨行車安全道路改善計畫申請協助作業要點」內規定，儘速提報「碰撞構圖系統開發案件」供本部營建署審查，「碰撞構圖系統開發案件」以中央協助款新臺幣九百萬元為上限。若貴府已有建置現場事故圖及碰撞構圖系統，請針對既有系統進行通盤檢討是否有需要進行新建、更新、擴充，以符合本計畫要點內要求「碰撞構圖系統開發案件」工作項目，需包括事故熱點分析、繪製碰撞構圖、改善建議方案、改善績效追蹤等系統功能，亦可參考本部營建署112年2月4日營署道字第1121023534號函附件內容辦理。

正本：臺北市政府、新竹市政府、新竹縣政府、苗栗縣政府、彰化縣政府、嘉義市政

府、嘉義縣政府、臺南市政府、屏東縣政府

副本：行政院主計總處、交通部公路總局、本部部長室、營建署署長室、公關室、北區工程處、中區工程處、南區工程處、主計室(以上均含附件)、道路工程組



A:規劃設計或系統案
B:工程案
A+B:規劃設計結合工程案

臺南市政府「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」審查案件表

2023年3月20日印製

編號	縣市別	行政區	案件類型	計畫性質	計畫名稱	申請單位	申請經費(仟元)			核定經費(仟元)			審查意見(複審意見)
							總經費	中央協助款	地方配合款	總經費	中央協助款	地方配合款	
1	臺南市	歸仁區	路口類	B	臺南市歸仁區市道182線/台39線等四處路口易肇事路口改善計畫	臺南市政府交通局	30,695	25,169	5,526	30,695	25,169	5,526	1.本案原則匡列中央協助款25,169仟元,後續依據個案進度及實需經費覈實分期編列預算辦理。 2.本案非屬「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」內政部營建署-路口部分列管。 3.請確實依審查意見據以修正計畫內容及工作項目，並依本計畫之申請協助作業要點並完成備查程序，並須經本署規劃設計審議始得辦理發包施工。 4.本提案計畫依「校園周邊暨行車安全道路改善計畫申請協助作業要點」規定，計畫書內容以下資料章節尚有缺漏(或未完整)，後續於本署規劃設計審議時應將文件資料補正： (1)基地現況調查(都市計畫區範圍、周邊公路系統圖及既有設施等現況)、(2)規劃設計構想(平面圖、橫斷圖及簡要圖示說明)、(3)路口改善統計表、(4)肇事資料調查表、(5)號誌標誌標線位置圖、(6)鄰近無號誌路口及盤查路側障礙物。 5.安南區安明路四段/安中路六段路口： (1) 與安中路351巷緊鄰本路口，建議依實需納入一併考量整合交通動線，以提升用路人安全。 6.安南區安吉/本原街口-增設安吉路南向左專道： (1) 本路口為五岔路交通較為複雜，除增設左專道外，建議一併檢視車輛轉向動線，以提升用路人安全。 (2) 本原街兩側/安吉路999巷交會點行人動線建議予以一併連貫完整，並考量適當足夠之庇護空間。 (3) 建議路安吉路2段之左向車江源中央綠帶分隔島部分調整寬分向島，俾使左向車道再偏移以利對向直行。 7. 安南區北安/培安路口-增設北安路南北向左專道： (1) 本路口號誌及台電纜線凌亂，建議依實需納入一併考量整合，以提升用路人安全。 (2) 本路口寬逾40m且略為斜交，請確認各向號誌燈號之可識別度及路口照明亮度，必要時予以放大尺寸或增設。 (3) 本路口與六塊寮排水重疊，請確認北安路兩側鄰排水之橋梁人行道之護欄高度是否符合相關規定或需一併改善。 8. 歸仁區市道182線/臺39路口-增設182線東西向左專道： (1) 本路口地上物桿件及架空纜線凌亂，建議依實需納入一併考量下地及整合更新各類牌面及燈具、監視器等設施，以提升用路人安全。 (2) 本路口寬逾50m，請確認各向號誌燈號之可識別度及路口照明亮度，必要時予以放大尺寸或增設。 (3) 路口西側smile加油站出入口，建議一併檢視實際分隔島開設寬度可否再縮減。 9.有關既有植栽移植/除相關費用是否編列，請確認實際需求。 10.本案改善計畫僅著重於增設左轉專用道及其相關設施之移設，因涉及土建工程及桿件移設，建議將行穿線位置及兩側人行道路緣斜坡重新檢視並留設庇護島。 11. P17改善後之平面圖示應施予繪製標線、標誌及號誌之設置位置及型式，以利檢視其設計之正確性。 12.P18工程預算應標(a)單位(b)數量(c)單價(d)複價(e)備註等量化格式編列以利審核價格之合理性。 13.請檢討路口相關標誌標線行人車行等動線需求與使用型態，並套疊碰撞構圖一併考量。 14.請市府檢討評估是否要提出事故碰撞構圖肇事系統，工程完工後按月提供事故統計，做為後續設計參考意見，俾利後續設計審查及追蹤管考績效作業 15.省道部分不符本計畫協助原則，涉及省道的路口改善，後續應自本案剃除，請市府自籌經費或洽省道中央主管機關辦理。
提報案件計 1 件							30,695	25,169	5,526	30,695	25,169	5,526	

校園周邊暨行車安全道路改善計畫

臺南市政府申請補助計畫

臺南市歸仁區市道182線/台39線等四處路口易肇事路口改善計畫

申請補助單位：臺南市政府

實際執行單位：交通局

補助單位：內政部營建署

中　華　民　國　1　1　2　年　3　月　2　2　日

目　　錄

壹. 計畫摘要..... 1
貳. 計畫緣起及目標..... 2
參. 計畫範圍..... 2
肆. 現況資料調查..... 3
伍. 工程設計構想及預期效果..... 8
陸. 預定工作內容..... 12
柒. 宣導策略..... 18
捌. 聯絡人員名冊等資料..... 18

壹. 計畫摘要

1、計畫優先順序編號：

2、計畫名稱：臺南市歸仁區市道182線/台39線等四處路口易肇事路口改善計畫

3、縣市別：臺南市　　鄉鎮市區別：安南區、歸仁區

4、實際執行單位：交通局

5、實際執行單位主管：

王銘德局長　電話：06-2991111轉1199

方川和科長　電話：06-2998229轉201　傳真：06-2953220

承辦股長：陳玥心　電話：06-2998229轉210　傳真：06-2953220

6、計畫內容：

（1）計畫主題：

1.於安南區安明路四段安中路六段路口之安明路四段南北向增設左轉專用車道，提升既有左轉保護時相紓解效率。

2.於安南區安南區安吉路一、二段本原街一、二段路口之安吉路二段南向增設左轉專用車道，並更設號誌管制為左轉保護時相。

3.於安南區北安路三段培安路口之北安路三段南北向增設左轉專用車道，並更設號誌管制為左轉專用時相。

4.於歸仁區市道182線台39線路口之市道182線東西向增設左轉專用車道，並更設號誌管制為左轉專用時相。

（2）基地位置及規模：本市安南區安明路四段安中路六段路口、安吉路一、二段本原街一、二段路口、北安路三段培安路口及歸仁區市道182線台39線路口。

（3）預定工作項目：改善安明路四段、安吉路二段、北安路三段及市道182線分隔島、增設左轉專用車道、移植植栽、移設路燈、移設警局監視系統、移設闖紅燈照相設備、號誌管線重埋設、增設行人燈箱組、更設號誌管制時相及路口標線重繪設。

（4）經費需求及分配：

總經費：新台幣30,695.1千元

（中央款：25,170　82 %，地方款：5,525.1　18% ，民間捐贈　 %）

（5）執行期程：自 112 年 4 月 1 日起至 112 年 11 月 30 日止

備註：