臺南市新化區 113 年飛彈營區敦親睦鄰補助款工作計畫書

一、 依據：依國防部空軍司令部飛彈營區敦親睦鄰補助工作要點辦理

二、 計畫名稱：臺南市新化區 113 年飛彈營區敦親睦鄰補助款工作計畫書。

三、 經費來源：國防部空軍司令部補助

四、 補助經費額度：新臺幣 180 萬元整

五、 計畫緣由：

臺南市新化區區總面積 62.0579 平方公里，轄內山區、平地約略各半，以農業為主，工商為輔，共劃分行政區域 16 里 185 鄰，人口數約 4 萬 2,897 人；其中訓練場涵蓋範圍為山腳里，佔地面積大，造成區內廣大土地無法利用，影響地方整體建設及經濟發展，另區內地價無法提昇，限制附近土地的經濟價值，影響當地居民權益至鉅，



部隊軍用車輛進出，影響當地公共設施損壞情形相對提高。因此依據「國軍主要武器訓練場影響地方睦鄰工作要點」規定，向國防部申請敦親睦鄰經費，已改善本區相關生活設施，促進地方發展，增進區民福祉。

本區地處偏鄉地區，工商業不發達，近年來因地方財政拮据、經費短絀，至改善社區環境、各鄰里道路改善工程進度延緩，因此藉由「國防部空軍司令部飛彈營區敦親睦鄰補助工作要點」計畫，向空軍申請睦鄰經費改善區民生活環境，促進地方發展。

六、 效益評估：

藉由本計畫得以整修新化區各鄰里基礎建設（道路、排水溝、路燈、公園等）及社區環境，使當地農業產品生產及運輸更加便利，並提供民眾休閒活動場所更舒適、增進當地區民生活經濟，並提升生活環境品質。

七、 申請補助款項總表

臺南市新化區申請113年度飛彈營區敦親睦鄰補助款項總表 單位：新臺幣(元)						
申請單位	項目	編號	計畫內容	承辦單位	申請金額	備註
新化區公所	專案改善	1	臺南市新化區山腳里轄區內道路改善工程	臺南市新化區公所	1,800,000	
					合計：1,800,000	

附註：

1.計畫合計新臺幣 1,800,000 元整。

2.國防部空軍司令部補助款，計新臺幣 1,800,000 元整。

八、 工作計畫內容：

（一）專案改善第 1 案

1、計畫名稱：臺南市新化區山腳里轄區內道路改善工程。

2、計畫目的：

（1）本路段為本區周邊不特定人士使用該道路，為本區通往鄰近區必經道路，並亦為附近周邊居民散步運動路線，屬既定道路為本所維護，惟道路路面凹坑裂縫破損年久，影響居民人身及行車安全，藉以空軍睦鄰經費擬定本計畫，改善地方基礎建設。

（2）本計畫改善山腳里轄區內道路設施改善，以維護居民用路安全，藉以彰顯空軍照護人民，充分發揮愛民、助民的精神。

3、計畫類別：專案改善計畫。

4、計畫內容：

（1）新化區山腳里頂山腳段 1168-1 地號(座標起點 181597,2546237；終點 181392,2546315)及頂山腳段 1304 地號(座標起點 181393,2545553；終點 TWD97：181511,2545538)上道路路面施工，分別施作長度 253 公尺、寬度 4.3 公尺、厚度 15 公分及長度 93 公尺、寬度 5.7 公尺、厚度 15 公分並以鋼筋混凝土鋪面方式施作，藉以改善路面長期凹坑裂縫破損情況，以維用路人行車安全。

（2）以上工程施作均於施工完畢後，設立竣工名牌以宣達由空軍司令部飛彈營區敦親睦鄰款項補助，彰顯空軍愛民之成效。

5、主辦單位：臺南市新化區公所。

6、協助單位：山腳里辦公處。

7、辦理時間：113 年 5 月至 10 月。

8、辦理內容及地點：

計畫編號	工程內容	座標	工程位置
工區(一)	**鋼筋混凝土路面** 長度 253 公尺 寬度 4.3 公尺 厚度 15 公分	起 TWD97: 181597,2546237 終 TWD97： 181392,2546315	山腳里 頂山腳段 1168-1 地號
工區(二)	**鋼筋混凝土路面** 長度 93 公尺 寬度 5.7 公尺 厚度 15 公分	起 TWD97: 181393,2545553 終 TWD97： 181511,2545538	山腳里 頂山腳段 1304 地號

9、計畫金額：

（1）空軍司令部敦親睦鄰補助款，計新臺幣 1,800,000 元整。

10、計畫需求：如經費概算表。

11、經費概算表：

計畫名稱	113年飛彈營區敦親睦鄰補助款專案改善-臺南市新化區山腳里轄區內道路改善工程			會計科目		
施工地點	山腳里頂山腳段1168-1地號及山腳里頂山腳段1304地號(詳如位置圖)			工程編號	01	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	總價	備註
壹	發包工作費					
一	主體工程					
1	原有路面打(挖)除	M3	243	103	25,029	
2	175kgf/cm2預拌混凝土(含澆置)	M3	243	3,100	753,300	
3	點焊鋼絲網8mm@20	M2	1,619	230	372,370	
4	軀體模板(木板)製作及裝拆	M2	104	370	38,480	
5	路基整理及原有路面打(挖)除料就地夯實回填處理	M2	1,619	21	33,999	
6	路面伸縮縫	道	44	700	30,800	
7	既有格柵板調升降(含框座更換)	處	1	2,400	2,400	
	小計				1,256,378	
二	雜項工程					
1	施工告示牌（租用）	座	1	2,000	2,000	
2	竣工銘牌	座	2	3,500	7,000	
3	施工中安全設施費(含夜間照明及交通維持)	式	1	17,900	17,900	詳分析3
4	機械搬運費(含材料搬運、臨時鐵板鋪設、路面切割)	式	1	25,000	25,000	詳分析4
5	道路及環境維護費(含雜草及枯木清除)	式	1	11,000	11,000	詳分析5
6	與既有設施、路面銜接平順處理與路面損壞修復(含洩水高程調整、管線損壞修復)	式	1	10,000	10,000	詳分析6
	小計				72,900	
三	職業安全衛生設備費	式	1	39,878	39,878	(壹一+壹二)*3%
四	工程品質管理作業費	式	1	26,586	26,586	(壹一+壹二)*2%

五	包商利潤及管理費	式	1	107,472	107,472	(壹一~壹四)*7.7%
六	保險費	式	1	4,119	4,119	(壹一~壹二)*0.3099%
七	營業稅	式	1	75,367	75,367	(壹一~壹六)*5%
	發包費合計				1,582,700	
貳	空氣污染防制費	式	1	8,626	8,626	發包費合計*0.545%
參	委託設計監造費	式	1	150,021	150,021	發包費合計-壹六-壹七)*9.98%
肆	工程管理費	式	1	52,612	52,612	(發包費合計-壹六-壹七)*3.5%)
伍	材料試驗費	式	1	6,041	6,041	
總計		**1,800,000**				
本計畫經費概算：新臺幣 **1,800,000** 元整						

分析	3	工程項目	施工中安全設施費(含夜間照明及交通維持)			單位	式
工料項目及說明			單位	數　量	單　價	總　價	
警示帶			捲	1.00	200.00	200	
交通錐，高 70cm[含連桿]			個	50.00	100.00	5,000	
活動型拒馬			架	4.00	500.00	2,000	
警示閃光燈			組	50.00	70.00	3,500	
施工安全標誌			座	2.00	800.00	1,600	
宣導牌面			座	2.00	1,300.00	2,600	
交通指揮人員			位	2.00	1,500.00	3,000	
小計						17,900	
分析	4	工程項目	機械搬運費(含材料搬運、臨時鐵板鋪設、路面切割)			單位	式
工料項目及說明			單位	數　量	單　價	總　價	
施工機械機具搬運費(板車)			趟	1.00	5,000.00	5,000.00	
技工			工	0.06	2,200.00	132.00	
小工			工	0.04	1,800.00	72.00	
租用，吊放鐵鈑(含運費)			式	1.00	17,000.00	17,000.00	
切割機械與工資			式	1.00	2,700.00	2,700.00	
工具損耗			式	1.00	96.00	96.00	
小計						25,000.00	
分析	5	工程項目	道路及環境維護費(含雜草及枯木清除)			單位	式
工料項目及說明			單位	數　量	單　價	總　價	
挖土機(含油資、駕駛與操作人員費用)			式	1.00	9,000.00	9,000.00	
車輛載運費(3.5 噸)			式	1.00	700.00	700.00	
垃圾場處理費			式	1.00	500.00	500.00	
操作工			時	1.00	300.00	300.00	
小工			時	1.00	300.00	300.00	
零星工料及損耗			式	1.00	200.00	200.00	
小計						11,000.00	

分析	6	工程項目	與既有設施、路面銜接平順處理與路面損壞修復(含洩水高程調整、管線損壞修復)		單位	式
工料項目及說明			單位	數　量	單　價	總　價
路面損壞打除及整理費			式	1.00	4,600.00	4,600
預拌混凝土 175kgf/cm^2（運至工地）			m^3	1.00	3,100.00	3,100
技工			工	0.05	2,200.00	110
小工			工	0.09	1,800.00	162
洩水高程調整費			式	1.00	600.00	600
管線損壞修復費			式	1.00	800.00	800
零星工料及損耗			式	1.00	628.00	628
小計						10,000

12、預期成效：

本計畫屬於空軍飛彈睦鄰居段經費中基礎建設的一環，計畫完成後，將可提供安全、舒適、便捷的通行道路並提升該區域產業發展，並提升居民更舒適生活品質，藉以達成空軍敦親睦鄰之美意。

13、執行地點及現況圖片：

（1）工區 1 地點及現況圖片

執行地點：山腳里頂山腳段 1168-1 地號上道路路面施工位置圖
(起 TWD97: 181597,2546237 終 TWD97：181392,2546315）







（2）工區 2 地點及現況圖

執行地點：新化區山腳里頂山腳段 1304 地號上道路路面施工位置圖
(起 TWD97: 181393,2545553 終 TWD97：181511,2545538）



