直轄市、縣(市)	計畫名稱	核定執行項目	核定金額 單位：新臺幣（元）
臺南市	編號34-臺南市東山區公所行政中心之綜合大樓電梯裝修整建計畫	增設行政中心1至3樓電梯	4,200,000
臺南市	編號39-臺南市龍崎區楠坑里集會所無障礙廁所整修計畫	改善為無障礙廁所	570,000

臺南市歸仁區公所行政中心及村里集會所（活動中心）室內外裝修整建計畫申請書

一、計畫名稱：臺南市歸仁區公所辦公廳舍防水整修及設備汰購計畫

二、計畫適用原則：（請擇主要原則勾選）

■意外災害發生時，可發揮指揮應變、救災救護、安置收容功能

□保障弱勢族群或促進性別友善

□平時維護民眾或建物使用安全、提升行政效能

□提升民眾接近使用意願

三、計畫執行項目：主棟頂樓防水整修、老舊鐵捲門汰換、老舊冷氣汰換、門首字幕機汰換及會議室(災害應變中心)字幕機購置。

四、執行期程：113年5月至12月

五、計畫緣起：

（一）計畫緣由：本案係發現頂樓地板防水層老舊破損，為避免發生漏水及損壞建物結構，致廳舍空間無法使用或避難收容處所無法開設，擬辦理本案改善工程。

另因本所建物年代已久，防災物資倉庫鐵捲門易故障維修費高、冷氣老舊電費居高不下、門首字幕機故障無法正常播放，影響政令宣導之執行，另為強化本所應變中心功能，加強相關設備需增設字幕機，顯示當下召開會議名稱，增加施政能見度。

綜上，以落實意外災害發生時 可發揮救災救護、安置收容功能，維護建物使用安全、節能減碳、提升行政效能，擬辦理本案設備汰購。

（二）計畫目標：完成防水層改善、改善相關硬體設備，以提供良善辦公環境。

六、執行項目現況：（僅供參考，請自行依執行項目調整）

建物名稱	歸仁區公所辦公大樓(主棟)

建物所有權人	臺南市
使用面積	1509.49 平方公尺
最大容納人數	200 人
平常使用情形	歸仁區政辦洽公、避難收容處所使用
現有設備	相關辦公設備
執行現況	各項區政業務辦理

建物名稱	歸仁區公所辦公大樓(後棟)
建物所有權人	臺南市
使用面積	519.36 平方公尺
最大容納人數	200 人
平常使用情形	歸仁區政辦洽公使用
現有設備	相關辦公設備
執行現況	各項區政業務辦理

建物名稱	歸仁區公所辦公大樓(調解會棟)
建物所有權人	臺南市
使用面積	287.23 平方公尺
最大容納人數	50 人
平常使用情形	歸仁區政辦洽公、調解使用
現有設備	相關辦公設備
執行現況	各項區政業務辦理

建物名稱	歸仁區公所辦公大樓(檔案室棟)
建物所有權人	臺南市
使用面積	311.96 平方公尺
最大容納人數	10 人

平常使用情形	錦仁區公所檔案室等各類倉庫、各項防災器具、避寒、沙包等存放使用
現有設備	相關辦公設備
執行現況	各項區政業務辦理

七、計畫內容

(一)計畫內容：

1. 刨除本棟頂樓舊防水層，重新鋪設，以強化防水功能。
2. 汰購硬體設備以提升廳舍使用安全及效能，並有效提供相關政令宣導。

(二)計畫之緊急重大性：

1. 頂樓地板防水層破損，為避免發生漏水及損壞建物結構，致廳舍空間無法使用或三樓避難收容處所於災時無法正常開設。
2. 防災物資倉庫(存放發電機、防水擋板、砂包等災害搶修物資及工具)鐵捲門老舊常有突發性卡住動彈不得情形，廠商維修費高。
3. 汰換老舊逾 10-17 年冷氣，打造節能減碳及舒適友善洽辦公環境，提升行政效能。
4. 門首字幕機老舊常故障，無法正常播放，影響政令宣導之執行。
5. 強化本所應變中心功能，增設字幕機顯示當下召開會議之名稱，增加施政能見度。

(三)計畫執行項目之具體內容：

1. 本棟頂樓既有舊 PU 鋪面移除並重新調整洩水坡度(約 532 平方公尺)、新設 PU 鋪面並塗設至女兒牆(約 724 平方公尺)、既有排水孔重新整理。
2. 汰換老舊鐵捲門 3 座。
3. 汰換老舊冷氣 19 台。
4. 汰購字幕機 2 座。

八、預定進度：計畫核定後至 113 年 12 月 31 日。

九、預期績效目標

（一）工作目標：

1. 完成頂樓防水層鋪設，改善漏水情形。

2. 妥善廳舍設施設備，提升為民服務品質。

（二）量化指標：（僅供參考，請自行視執行項目另定）

漏水情形	次／年
現況	1
完成後	0
漏水率比較%	0

設備使用故障情形	次／月
現況	22
完成後	0
設備使用故障率比較%	0

（三）效益指標：

1. 無漏水情形發生，提供良善辦公環境。

2. 降低設施設備故障率及有效達成節能減碳之目標。

十、資源需求及財務方案：申請中央專案補助。

十一、預算說明

（一）經費來源（包括自籌部分）：新臺幣 2,957,523 元(申請中央專案補助)

（二）支用明細：

1. 防水整修

工作項目	經費分配（新臺幣/元）	經費合理性及必要性說明	備註

既有PE鋪面移除並重新調整澆水坡度	351,120	評估必要工項	約532平方公尺（含廢棄物運棄處理）
新設PU鋪面(厚5mm)塗佈至四周女兒牆1.5m處	1,013,600	評估必要工項	約724平方公尺
既有排水孔重新整理(所有水管疏通)	30,000	評估必要工項	
職安衛、利潤及規金	64,000	評估必要費用	
雜費及管理費	63,680	評估必要費用	
合計	1,522,400元		

2.設備汰換

工作項目	經費分配（新臺幣/元）	經費合理性及必要性說明	備註
老舊機械門汰換	144,900	已洽廠商報價比價應符市場價格。機械門經常故障維修，不符經濟效益。	
老舊冷氣汰換	1,163,247	以共同供應契約採購，價格合理。冷氣均已老舊(使用10-17年)無法達節能減碳效益。	
門首字幕機汰換	88,064	以共同供應契約採購，價格合理。門首字幕機已使用逾10年，屢經故障，無法完整顯示政令宣導內容，且該機型已停產，無零件可更換。	
台鐵室(災害應變中心)字幕機購置	38,012	以共同供應契約採購，價格合	

		理，購買後可於現會議室會議上題，增加施政能見度。	
合計	1,435,123 元		

十二、辦理機關與人員：

機關	單位	姓名	職稱	電子信箱	聯絡電話
歸仁區公所	行政課	李雪昭	課長	shirley887@mail.tainan.gov.tw	2301518#201 專線 2396002
歸仁區公所	行政課	吳建旭	課員	BB0821@mail.tainan.gov.tw	2301518#210

十三、附件：


(一)現況圖（照）片。

(二)建物所有權證明。

(三)相關工程施作圖說及初步時程（如非工程採購免附）。

1.防水整修工程施作圖說及初步時程

工程施工圖:示意如下



2. 初步時程

工作項目	113年 5月	113年 6月	113年 7月	113年 8月	113年 9月	113年 10月
計畫核定 現況使用性分析及測量	———					
設計方案研擬及討論	———	———				
細部設計書圖製作		———	———			
招標文件製作			———			
工程採購發包				———		
工程施工及完工				———	———	———

臺南市歸仁區公所頂樓防水層老舊破損現況照片









臺南市歸仁區公所鐵捲門現況照片





防災物資倉庫老舊鐵捲門變形卡住無法動彈



老舊鐵捲門變形卡住