臺南市政府環境保護局
「歸仁將軍區域性垃圾掩埋場設施及設備改善計畫」補助計畫書
審查意見補充說明辦理情形

1、 柳營六甲區域性垃圾掩埋場及歸仁將軍區域性垃圾掩埋場，皆是掩埋飛灰穩定化物，請釐清說明設置消防砲塔等設施的必要性。

說明：柳營六甲區域性垃圾掩埋場及歸仁將軍區域性垃圾掩埋場目前因應本市更新爐興建期間之垃圾處理缺口問題，規劃以分類、打包、堆置方式處理轄內垃圾以維護環境，為緊急應變火災發生時即時救災所需消防設備，皆尚未掩埋飛灰穩定化物，擬於場內設置消防砲塔等設施，以利過渡期間即時救災所需。

2、 歸仁將軍區域性垃圾掩埋場：

(1) 本場活化後暫置可燃打包物，請說明暫置區位及規劃、是否分區暫置，如飛灰穩定化物掩埋面上或自活化底部暫置，以利釐清消防砲塔位置及數量。

說明：本場打包物預計自活化空間底部起堆疊暫置，經評估該活化空間可堆置可燃打包物數量約4萬噸，另後續於通行路徑預留臨時消防通道，以利進入救災。

(2) 照片三中，原有排水管線是否仍可使用，與本案工程設置範圍是否重疊，如有，建請評估改善續用。

說明：本場原有排水系統及消防設施已部份阻塞、崩塌、喪失原有功能，後續擬依整體現況納入改善範圍。

壹、計畫說明

一、計畫名稱：歸仁將軍區域性垃圾掩埋場設施及設備改善工程

二、計畫期程：核定日起至113年12月31日

三、計畫緣起：

本市歸仁將軍區域性垃圾掩埋場消防、照明設備老舊損壞，難以有效管理，易導致災害產生。目前掩埋場活化工程後暫置可燃性廢棄物打包物及未打包物，因位處偏遠，經現勘本場既有照明路燈、消防管線、即時救災消防水帶箱、消防泵等設施已損壞，將使人員救災管理上較為困難，為因應火災發生時即時救災所需消防設備，擬將場內既有設施汰換更新，以求提高救災效率，避免大規模的火災事件發生，影響當地環境，另場內原有環場排水系統已部份阻塞、崩塌、喪失排水功能，後續將一併納入本案改善。

貳、場址現況及補助內容：

<table>
<tr><td>場址名稱</td><td colspan="2">歸仁將軍區域性垃圾掩埋場</td><td>提案日期</td><td>113年1月29日</td></tr>
<tr><td rowspan="3">場址位置</td><td colspan="4">地號：
歸仁區大苓段637-2、664、668、667、666、665、664-1 等地號</td></tr>
<tr><td colspan="4">掩埋場名稱及址場座標(TWD97)(掩埋場大門口座標)
址場座標：X：178781.0715；Y：2534470.0788</td></tr>
<tr><td colspan="4">一、現有掩埋場環境現況及問題(請重點條列說明，如使用現況、主要用途、掩埋廢棄物種類、廢棄物暫置情形等)
目前場地暫置垃圾打包場所。
二、整體規劃目標(請重點條列說明)
(一) 設置消防設備，如水塔、消防泵浦、消防砲塔及水帶，管理單位於接獲系統回報達到火災警示或其他條件時，即時派員進行降溫及撲滅動作，以利管理單位即早因應，防止災害擴大。
(二) 設置照明及排水系統設置，加強環境安全性。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">管理設備
現況盤點</td><td></td><td colspan="3">■A1監視系統：攝影機共8台；建立年份112年
主要品牌及型號：BF-IP1080/200萬畫素
能否遠端觀看：■能 □否
影像保存方式：□沒有 ■單機個人電腦 □雲端空間 □DVR/NVR 主機/NAV 伺服器</td></tr>
<tr><td>門禁區 A</td><td colspan="3">■A2地磅系統：建立年份112年；
品牌及型號：JJ-IDT
地磅資料保存方式：□沒有 ■紙本 □單機電腦 □雲端空間
□A3車辨系統：建立年份____年；
品牌及型號：_____；
資料保存方式：□沒有 □紙本 □單機電腦 □雲端空間
□A4其他：</td></tr>
<tr><td>作業區 B
(掩埋區、活化區、暫置區等)</td><td colspan="3">□B1監視系統：
區域：活化、暫置 區(若其他調查區域有，請自行增加)
攝影機共 8 台；最早建立年份 112 年
主要品牌及型號：BF-IP1080/200萬畫素
能否遠端觀看：■能 □否
影像保存方式：□沒有 ■單機個人電腦 □雲端空間 □DVR/NVR 主機/NAV 伺服器
□B2車辨系統：</td></tr>
</table>

		區域：____區(若其他調查區域有，請自行增加) 建立年份____年 品牌及型號：_____； 資料保存方式：□沒有 □紙本 □單機電腦 □雲端空間 □B3熱顯儀器： 區域：____區(若其他調查區域有，請自行增加) 共____台；最早建立年份____年 主要品牌及型號：_____； 能否遠端觀看：□能 □否 影像保存方式：□沒有 □單機個人電腦 □雲端空間 □DVR/NVR 主機/NAV 伺服器 □B4傾斜儀器： 區域：____區(若其他調查區域有，請自行增加) 共____台；最早建立年份____年 主要品牌及型號：_____； 資料保存方式：□沒有 □紙本 □單機電腦 □雲端空間 □B5灑水系統： 區域：____區(若其他調查區域有，請自行增加) 主要品牌及型號：_____； 共____台；最早建立年份____年 是否為物聯網設備：□是 □否 控制開關方式： □B6其他： 區域：____區(若其他調查區域有，請自行增加) 智慧設備名稱： 智慧設備主要功用： 主要品牌及型號：_____； 共____台；最早建立年份____年 是否為物聯網設備：□是 □否 控制開關方式：
本次提報 預計工程內容	門禁區 A	□A1監視系統：攝影機共__台，DVR/NVR /NAV 共__台(影像資料應能整合至本署指定系統資料庫中) □A2車辨系統(辨識資料應能整合至本署指定系統資料庫中)

	作業區 B	區域：作業區(若其他調查區域有，請自行增加) □B1監視系統： □B2熱顯儀器(影像資料應能整合至本署指定系統資料庫中) □B3傾斜儀器(監測資料應能整合至本署指定系統資料庫中)
	資訊整合 C	□D1整合規劃及服務 □D2智慧管理程式開發建模 □D3伺服器：共1台；主要功用：上網連線用 □D4資訊軟體：共1套；主要功用：判斷溫度及火焰形狀電子回報相關單位。 □D5網路資料傳輸建設 ■D6其他： 設備名稱：消防(含砲塔及水帶箱等設備平台)、照明、排水 主要功用：即早發現災害，作為滅火使用。
經費需求	總經費11,300(仟元)	
申請書及附件(請依序排列裝訂)	■1.本申請書	
	■2.附件一：掩埋場配置圖(套疊航拍圖或清晰衛星影像圖)	
	■3.附件二：工程施作配置圖(圖面應標示各施作項目位置)	
	■4.附件三：現況彩色照片(施工區的每區至少4張彩色照片)	
	■5.附件四：經費概算表(應分區列出所需工程直接及間接經費)	
計畫聯絡人	提案縣市：臺南市 單位：環境保護局 管理單位：一般廢棄物管理科	
	職稱：技士　　姓名：郭尚勳	
	電話：06-2686751 #1652 傳真：06-2882102	
	e-mail：10553@mail.tnepb.gov.tw	

請提案單位確認計畫申請書之資料正確後核章。

承辦：　　**單位主管：**

參、掩埋場配置圖及施工配置圖

歸仁將軍區域性垃圾掩埋場



肆、現況彩色照片

歸仁將軍區域性垃圾掩埋場

照片一、二





工區	作業區	拍攝點位置說明	掩埋場活化區	說明	放置打打包物區域設置消防、照明設備

照片三



工區	作業區	拍攝點位置說明	環場排水	說明	設置環場排水系統

照片四						
	工區	資訊區	拍攝點位置說明	區隊辦公室	說明	設置消防泵
照片五						
	工區	資訊區	拍攝點位置說明	辦公室	說明	放置伺服器及主機等系統

陸、經費概算表

項次	工程項目與說明	單位	數量	單價	總價	備註
壹	**發包工程費**					
壹.一	假設及雜項工程					
壹.一.1	施工測量及放樣	式	1.0	30,000	30,000	
壹.一.2	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌	座	1.0	3,500	3,500	
壹.一.3	工區結構物及設施復原	式	1.0	20,000	20,000	
壹.一.4	臨時設施，施工便道	M	670.0	300	201,000	
壹.一.5	開挖臨時覆蓋板及其支撐，鋼質覆蓋板	式	1.0	50,000	50,000	
壹.一.6	施工架	M2	300.0	520	156,000	
	小計(壹.一)				460,500	
壹.二	直接工程					
壹.二.1	既有鋼管拆除及清運	M	780.0	150	117,000	
壹.二.2	機械整地(含雜木、雜草清除)	M2	3,800.0	100	380,000	
壹.二.3	截水溝，W=100cm H=100cm	M	650.0	3,200	2,080,000	
壹.二.4	210kgf/cm2混凝土路面，t=20cm	M2	550.0	1,100	605,000	
壹.二.5	鍍鋅烤漆鋼管，標稱管徑4"，含管配件，連工帶料	M	780.0	1,350	1,053,000	
壹.二.6	鍍鋅鋼管管墊或管架	組	520.0	500	260,000	
壹.二.7	鍍鋅烤漆鋼管，標稱管徑2.5"，含管配件，連工帶料	M	90.0	800	72,000	
壹.二.8	消防泵，額定馬力30HP，含機組配件	組	2.0	280,000	560,000	
壹.二.9	不鏽鋼室外水帶箱(含水帶x2組、瞄子x1組、吊架x1組)	組	17.0	33,000	561,000	
壹.二.10	拉桿式砲塔 4"，含配件	組	17.0	38,000	646,000	
壹.二.11	380V 總電源配線配管，連工帶料	M	80.0	2,500	200,000	
壹.二.12	電源控制盤及箱體	組	1.0	80,000	80,000	
壹.二.13	給水、送電責任施工費	式	1.0	50,000	50,000	
壹.二.14	砲塔及水帶箱等設備平台	座	17.0	15,000	255,000	
壹.二.15	LED 單臂，8M 路燈，含基礎	組	10.0	35,000	350,000	
壹.二.16	路燈開關箱	組	2.0	38,000	76,000	
壹.二.17	XLPE 電力電纜，(600V，3/C)，8mm2	M	800.0	150	120,000	
壹.二.18	PVC 管(28mm)，含配管另	M	800.0	100	80,000	

	件、固定件					
壹.二.19	電力纜線配線工資	M	800.0	310	248,000	
	小計(壹.二)				7,793,000	
	小計(壹.一~壹.二)				**8,253,500**	
壹.三	工程品質管制作業費(約壹.一~壹.二之2%)	式	1.0	165,070	165,070	含品質管理人員費用、相關計畫、製作竣工圖及結算文件
壹.四	環境保護，環境清潔維護費	式	1.0	165,070	165,070	
壹.五	交通安全維護費	式	1.0	123,803	123,803	
壹.六	職業安全設施費	式	1.0	165,070	165,070	
壹.七	材料品管試驗費	式	1.0	50,000	50,000	
壹.八	包商利潤管理費(約壹.一~壹.七之6%)	式	1.0	535,351	535,351	
	小計(壹.一~壹.八)				**9,457,864**	
壹.九	營造綜合保險費(約壹.一~壹.八之0.3%)	式	1.0	28,374	28,374	
壹.十	營業稅(約壹.一~壹.九之5%)	式	1.0	474,312	474,312	
	合計(壹)				**9,960,550**	
貳	**自辦工程費**					
貳.一	空氣污染防制費(約壹.一~壹.九之0.3%)	式	1.0	28,458	28,458	
貳.二	二、三級品管材料試驗費	式	1.0	27,780	27,780	
貳.三	機關用工程管理費					
貳.三.1	伍佰萬元以下(約一～九3.5%)	式	1.0	175,000	175,000	
貳.三.2	伍佰萬元至貳仟伍佰萬元(約一～九3%)	式	1.0	134,588	134,588	
	小計(貳.三)				309,588	
貳.四	委託設計監造服務費					
貳.四.1	伍佰萬元以下(約一～九10.5%)	式	1.0	525,000	525,000	
貳.四.2	伍佰萬元至壹仟萬元(約一～九10%)	式	1.0	448,624	448,624	
	小計(貳.四)				973,624	
	合計(貳)				**1,339,450**	
	總計				**11,300,000**	