柒、計畫期程

時間項目	112年12月	113年4月	113年6月	113年10月	113年12月
計畫提報與核定					
辦理招標					
完成發包					
計畫執行					
驗收及付款作業					
驗收結算					

捌、財務計畫檢核基礎

本計畫共需經費新臺幣1,130萬元，其中環保署補助949萬2,000元(84%)，本機關配合款180萬8,000元(16%)，計畫經費分配如下：

年度別	環保署補助款（元）	本機關配合款（元）	小計（元）
113	949萬2,000	180萬8,000	1,130萬
合計	949萬2,000	180萬8,000	1,130萬

玖、預期效益

因應焚化廠量能不足，目前掩埋場活化工程後暫置可燃性廢棄物打包物及未打包物，規劃以改善消防、照明及排水等設施，配合監視設備可即時及連續不間斷方式掌握掌握掩埋場現況，快速針對災害因子進行反應及預防，以維護掩埋場安全及提升大眾對鄰避設施之信心。

「鄰仁將軍區域性垃圾掩埋場設施及設備改善計畫」經費審查核定表										
申請補助經費項目說明						核定補助金額及說明				
項次	項目	單位	數量	單價(元)	複價(元)	審查說明	單位	核定數量	核定單價	複價(元)
壹	發包工程費									
壹、一	假設及雜項工程									
一、1	施工測量及放樣	式	1	30,000	30,000	同意照列。	式	1	460,500	460,500
一、2	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌	座	1	3,500	3,500					
一、3	工區結構物及設施復原	式	1	20,000	20,000					
一、4	臨時設施，施工便道	M	670	300	201,000					
一、5	開挖臨時覆蓋板及其支撐，鋼質覆蓋板	式	1	50,000	50,000					
一、6	施工架	M²	300	520	156,000					
				申請小計(A)	460,500				核列小計(A)	460,500
壹、二	直接工程									
二、1	既有鋼管拆除及清運	M	780	150	117,000	同意照列。	M	780	150	117,000
二、2	機械整地(含雜木、雜草清除)	M²	3,800	100	380,000	同意照列。	M²	3,800	100	380,000
二、3	截水溝，W=100cm H=100cm	M	650	3,200	2,080,000	同意照列。	M	650	3,200	2,080,000
二、4	210kgf/cm2混凝土路面，t=20cm	M²	550	1,100	605,000	同意照列。	M²	550	1,100	605,000
二、5	鍍鋅烤漆鋼管，標稱管徑4"，含管配件，連工帶料	M	780	1,350	1,053,000	設置消防設備，強化本場救災消防設施，有助於提升現場作業人員防災緊急應變能力，本項同意照列。	式	1	3,737,000	3,737,000
二、6	鍍鋅鋼管管墊或管架	組	520	500	260,000					
二、7	鍍鋅烤漆鋼管，標稱管徑2.5"，含管配件，連工帶料	M	90	800	72,000					
二、8	消防泵，額定馬力30HP，含機組配件	組	2	280,000	560,000					
二、9	不鏽鋼室外水帶箱(含水帶x2組、瞄子x1組、吊架x1組)	組	17	33,000	561,000					
二、10	拉桿式砲塔4"，含配件	組	17	38,000	646,000					
二、11	380V 總電源配線配管，連工帶料	M	80	2,500	200,000					
二、12	電源控制盤及箱體	組	1	80,000	80,000					
二、13	給水、送電責任施工費	式	1	50,000	50,000					
二、14	砲塔及水帶箱等設備平台	座	17	15,000	255,000					
二、15	LED單臂，8M路燈，含基礎	組	10	35,000	350,000	同意照列。	組	10	35,000	350,000
二、16	路燈開關箱	組	2	38,000	76,000	同意照列。	組	2	38,000	76,000
二、17	XLPE電力電纜，(600V，3/C)，8mm2	M	800	150	120,000	同意照列。	M	800	150	120,000
二、18	PVC管(28mm)，含配管另件、固定件	M	800	100	80,000	同意照列。	M	800	100	80,000
二、19	電力纜線配線工資	M	800	310	248,000	同意照列。	M	800	310	248,000
				申請小計(B)	7,793,000				核列小計(B)	7,793,000
壹、三	工程品質管制作業費(約壹、一～壹、二之2%)	式	1	165,070	165,070	本項同意補助，依所提比率核列(壹、一+壹、二之2%)。	式	1	165,070	165,070
壹、四	環境保護，環境清潔維護費	式	1	165,070	165,070	同意照列。	式	1	165,070	165,070
壹、五	交通安全維護費	式	1	123,803	123,803	同意照列。	式	1	123,803	123,803
壹、六	職業安全設施費	式	1	165,070	165,070	同意照列。	式	1	165,070	165,070
壹、七	材料品管試驗費	式	1	50,000	50,000	同意照列。	式	1	50,000	50,000
壹、八	包商利潤管理費(約壹、一～壹、七之6%)	式	1	535,351	535,351	本項同意補助，依所提比率核列(壹、一～壹、七之6%)。	式	1	535,351	535,351
壹、九	營造綜合保險費(約壹、一～壹、八之0.3%)	式	1	28,374	28,374	本項同意補助，依所提比率核列(壹、一～壹、八之0.3%)。	式	1	28,374	28,374
壹、十	營業稅(約壹、一～壹、九之5%)	式	1	474,312	474,312	本項同意補助，依所提比率核列(壹、一～壹、九之5%)。	式	1	474,312	474,312
				申請小計(C)	1,707,050				核列小計(C)	1,707,050
貳	自辦工程費									
貳、一	空氣污染防制費(約壹、一～壹、九之 0.3%)	式	1	28,458	28,458	本項同意補助，依所提比率核列(壹、一～壹、九之0.3%)。	式	1	28,459	28,459
貳、二	二、三級品管材料試驗費	式	1	27,780	27,780	同意照列。	式	1	27,780	27,780
貳、三	機關用工程管理費									

貳、三、1	伍佰萬元以下(約一～九3.5%)	式	1	175,000	175,000	參考中央政府各機關工程管理費支用要點核列（500萬以下3%、500萬至2,500萬1.5%、2,500萬以上1%）。	式	1	216,868	216,868
貳、三、2	伍佰萬元至貳仟伍佰萬元(約一～九 3%)	式	1	134,588	134,588					
貳、四	委託設計監造服務費									
貳、四、1	伍佰萬元以下(約一～九10.5%)	式	1	525,000	525,000	參考工程會建築物工程技術服務建造費用百分比參考表核算（500萬以下10.5%、500萬至1,000萬10%、1,000萬至5,000萬8.9%）。	式	1	973,624	973,624
貳、四、2	伍佰萬元至壹仟萬元(約一～九10%)	式	1	448,624	448,624					
申請小計(D)					**1,339,450**	**核列小計(D)**				**1,246,730**
申請總計(A+B+C+D)					**11,300,000**	**核列總計(A+B+C+D)**				**11,207,280**
									核列金額	**11,200,000**
審核結果：計畫總經費為1,120萬元，本署補助940萬8,000元(84%)，地方另需配合編列179萬2,000元（16%），自計畫核定後開始執行。										

臺南市議會第4屆第3次定期會提案

類別	環保衛生	編號	5	提案單位	臺南市政府（環境保護局）	中華民國113年3月28日 府環廢字第1130457151號
案由	環境部環境管理署核定本市「柳營六甲區域性垃圾掩埋場設施及設備改善計畫」經費新台幣670萬元整乙案（中央補助562萬8,000元；市配合款107萬2,000元），為爭取時效，謹請貴會同意先行墊付，俾憑辦理後續相關作業事宜，俟114年度總預算時辦理轉正，敬請審議。					
說明	一、依據環境部環境管理署113年3月12日環管廢字第1137002841號函辦理。 二、本案符合「各機關單位預算執行要點」第44點第4、6款，經上級政府核定之補助款所使用之支出與配合上級或同級政府施政需要而核定必須分擔且須及時使用之支出。 三、本案相關說明：本案總經費新台幣670萬元整（中央補助款562萬8,000元，市配合款107萬2,000元），因未及納入本府113年度總預算，為爭取時效，謹請貴會同意先行墊付，俟114年度總預算時辦理轉正。 四、本案業經本府113年3月26日第639次市政會議通過。 五、提送墊付案緊急性理由：因應掩埋場易發生火災事件，擬接續於掩埋場設置消防設備及監視設備，提升空間運用及管理功能，故於本會期提出墊付案申請。					
辦法	請貴會同意先行辦理墊付，俟114年度總預算時辦理轉正。					
審查意見	聯席審查意見：同意墊付。					
大會決議	照聯席審查意見同意墊付。					

臺南市政府環境保護局

柳營六甲區域性垃圾掩埋場

設施及設備改善計畫

（第一次修正）

臺南市政府環境保護局

113年1月

臺南市政府環境保護局
「柳營六甲區域性垃圾掩埋場設施及設備改善計畫」補助計畫書
審查意見補充說明辦理情形

1、 柳營六甲區域性垃圾掩埋場及歸仁將軍區域性垃圾掩埋場，皆是掩埋飛灰穩定化物，請釐清說明設置消防砲塔等設施的必要性。

說明：柳營六甲區域性垃圾掩埋場及歸仁將軍區域性垃圾掩埋場目前因應本市更新爐興建期間之垃圾處理缺口問題，規劃以分類、打包、堆置方式處理轄內垃圾以維護環境，為緊急應變火災發生時即時救災所需消防設備，皆尚未掩埋飛灰穩定化物，擬於場內設置消防砲塔等設施，以利過渡期間即時救災所需。

2、 柳營六甲區域性垃圾掩埋場：

(1) 本場活化後暫置可燃打包物、廢樹枝及廢傢具等，請說明暫置區位及規劃、是否分區暫置，如飛灰穩定化物掩埋面上或自活化底部暫置，以利釐清消防砲塔規劃設置位置及數量。

說明：本場打包物預計自活化空間底部起堆疊暫置，經評估該活化空間可堆置可燃打包物數量約1萬5,000噸，另後續於活化空間週邊預留臨時消防通道，以利環場救災。

(2) 本案提報預計工程內容包含 D2 智慧管理程式開發建模，請確認經費概算表對應工程項目為何。

說明：本項為誤植，本工程尚有編列 B1監視系統（熱成像網路攝影機），其影像資料能整合至環管署指定系統資料庫中，其經費概算表對應為項次壹（經費為135萬元整）。

(3) 請確認本案消防設備，30 噸 PE 水塔材質為一般 PE 或是 HDPE，單價是否偏高；另配置圖規劃砲塔及水帶箱 10 處，惟提報內容及經費概算表數量為 17 座，又不鏽鋼室外水帶箱及拉桿式砲塔數量為 11 組，請確認配置數量。

說明：本案所規劃30噸（PE）消防水塔單價經檢討後修正為15萬元，有關

砲塔及水帶箱修正為10處，另不鏽鋼室外水帶箱及拉桿式砲塔數量修正為10組。

(4) 經費概算表，熱成像攝影機，請說明其解析度及有效距離等，另網路回傳系統單價 58 萬元，請說明其規格。

說明：其解析度為雙鏡頭400萬畫素實況影像，另攝影機視野範圍84° × 44.8°(H × V)、白光射距最遠至30公尺，其經費概算表對應為項次壹（經費為135萬元整）。

壹、計畫說明

一、計畫名稱：柳營六甲區域性垃圾掩埋場設施及設備改善計畫

二、計畫期程：核定日起至113年12月31日

三、計畫緣起：

本工程位於臺南市柳營、六甲區域性垃圾掩埋場，本場區於111年辦理活化工程完成並啟用，因應本局更新爐完工前（預計115年），提供本市廢棄物妥適處理管道，並因應每年數千公噸以上之風災緊急廢棄物清運需求，未來將規劃作為垃圾打包暫置用途，其儲放物品皆為易燃物。

經查勘本場無相關即時救災設施，如消防管線、即時救災消防水帶箱、消防泵及照明設備等，使人員救災管理上較為困難，為因應火災發生時有即時救災之消防設備使用，擬建置環場即時救災系統。

另場內原有排水系統由於場內持續運作下，致場內排水統已有阻塞情形，且場區地形為山坡地，每遇雨季來臨季節，場內環境泥濘、積水，無法有效管理，建議於本案納入一併更新。

貳、場址現況及補助內容：

<table>
<tr><td>場址名稱</td><td colspan="2">柳營六甲區域性垃圾衛生掩埋場</td><td>提案日期</td><td>113年1月29日</td></tr>
<tr><td rowspan="4">場址位置</td><td colspan="4">地號：
柳營區果毅後段0096-0000、1544-0057、1544-0058、1544-0085、1544-0261、1544-0262、1544-0263、1544-0264、1544-0269、1544-0270地號等10筆地號</td></tr>
<tr><td colspan="4">掩埋場名稱及址場座標(TWD97)(掩埋場大門口座標)
址場座標：23°14'10.1"N 120°23'09.9"E</td></tr>
<tr><td colspan="4">一、現有掩埋場環境現況及問題(請重點條列說明，如使用現況、主要用途、掩埋廢棄物種類、廢棄物暫置情形等)
掩埋場使用現況為轉運家戶垃圾、暫置垃圾打包物、廢傢俱及廢樹枝。
二、整體規劃目標(請重點條列說明)
(一) 設置消防設備及監控設備（熱顯像儀等），如水塔、消防泵浦、消防砲塔及水帶，管理單位於接獲系統回報達到火災警示溫度或其他條件時，即時派員進行降溫及撲滅動作，以利管理單位即早因應，防止災害擴大。
(二) 設置集水井一座，改善場內排水系統。
(三) 設置照明設備，改善場內環境昏暗，且夜間如有緊急需求可提供照明。</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">管理設備現況盤點</td><td>門禁區 A</td><td colspan="3">■A1監視系統：攝影機共8台；最早建立年份111年
主要品牌及型號：DJS/200萬畫素
能否遠端觀看：□能 ■否
影像保存方式：□沒有 ■單機個人電腦 □雲端空間 □DVR/NVR 主機/NAV 伺服器
■A2地磅系統：建立年份82年；
品牌及型號：Holbright/HB-8228
地磅資料保存方式：□沒有 ■紙本 □單機電腦 □雲端空間
□A3車辨系統：建立年份____年；
品牌及型號：_____；
資料保存方式：□沒有 □紙本 □單機電腦 □雲端空間
□A4其他：</td></tr>
<tr><td>作業區 B
(掩埋區、活化區、暫置區等)</td><td colspan="3">□B1監視系統：
區域：____區(若其他調查區域有，請自行增加)
攝影機共__台；最早建立年份____年
主要品牌及型號：_____；
能否遠端觀看：□能 □否
影像保存方式：□沒有 □單機個人電腦 □雲端空間</td></tr>
</table>

		□DVR/NVR 主機/NAV 伺服器 □B2車辨系統： 區域：____區(若其他調查區域有，請自行增加) 建立年份____年 品牌及型號：_____； 資料保存方式：□沒有 □紙本 □單機電腦 □雲端空間 □B3熱顯儀器： 區域：____區(若其他調查區域有，請自行增加) 共____台；最早建立年份____年 主要品牌及型號：_____； 能否遠端觀看：□能 □否 影像保存方式：□沒有 □單機個人電腦 □雲端空間 □DVR/NVR 主機/NAV 伺服器 □B4傾斜儀器： 區域：____區(若其他調查區域有，請自行增加) 共____台；最早建立年份____年 主要品牌及型號：_____； 資料保存方式：□沒有 □紙本 □單機電腦 □雲端空間 □B5灑水系統： 區域：____區(若其他調查區域有，請自行增加) 主要品牌及型號：_____； 共____台；最早建立年份____年 是否為物聯網設備：□是 □否 控制開關方式： □B6其他： 區域：____區(若其他調查區域有，請自行增加) 智慧設備名稱： 智慧設備主要功用： 主要品牌及型號：_____； 共____台；最早建立年份____年 是否為物聯網設備：□是 □否 控制開關方式：