本次提報預計工程內容	門禁區 A	□A1監視系統：攝影機共__台，DVR/NVR /NAV 共__台(影像資料應能整合至本署指定系統資料庫中) □A2車辨系統(辨識資料應能整合至本署指定系統資料庫中)
	作業區 B	區域：作業區(若其他調查區域有，請自行增加) ■B1監視系統：熱成像網路攝影機(含支架、基座)共4台（攝影機視野範圍84° × 44.8°(H × V)、白光射距最遠至30 公尺、間距為50公尺1台），NVR 共1台(影像資料應能整合至本署指定系統資料庫中) ■B2熱顯儀器(影像資料應能整合至本署指定系統資料庫中) □B3傾斜儀器(監測資料應能整合至本署指定系統資料庫中)
	資訊整合 C	□D1整合規劃及服務 □D2智慧管理程式開發建模 □D3伺服器：共1台；主要功用：上網連線用 □D4資訊軟體：共1套；主要功用：判斷溫度及火焰形狀電子回報相關單位。 □D5網路資料傳輸建設 ■D6其他： 設備名稱：消防泵1組、消防水塔1座、砲塔及水帶箱10座（砲塔射程半徑為40公尺）、照明設備10組及相關管線。 主要功用：即早發現災害，作為滅火使用。
經費需求	總經費7,000.232(仟元)	
申請書及附件(請依序排列裝訂)	■1.本申請書	
	■2.附件一：掩埋場配置圖(套疊航拍圖或清晰衛星影像圖)	
	■3.附件二：工程施作配置圖(圖面應標示各施作項目位置)	
	■4.附件三：現況彩色照片(施工區的每區至少4張彩色照片)	
	■5.附件四：經費概算表(應分區列出所需工程直接及間接經費)	
計畫聯絡人	提案縣市：臺南市 單位：環境保護局 管理單位：一般廢棄物管理科	
	職稱：衛生稽查員　　姓名：許立翰	
	電話：06-2686751 #1653 傳真：06-2882102	
	e-mail：liharn@mail.tnepb.gov.tw	

請提案單位確認計畫申請書之資料正確後核章。

承辦單位：衛生課 課員許立翰　代理股長林佩瑩　專員林佩瑩

單位主管：代理課長鄭華安

參、掩埋場配置圖及施工配置圖

柳營六甲區域性垃圾衛生掩埋場




肆、現況彩色照片

柳營六甲區域性垃圾衛生掩埋場

照片一





工區	作業區	拍攝點位置說明	掩埋場活化區	說明	規劃放置垃圾打包物設置砲塔及熱顯像儀

照片二



工區	作業區	拍攝點位置說明	垃圾轉運區	說明	設置集水井

照片三



工區	作業區 B	拍攝點位置說明	機電設備區	說明	設置消防泵

照片四



工區	資訊區	拍攝點位置說明	辦公室	說明	設置伺服器及主機

陸、經費概算表

本計畫依實際配置並依據最新公共工程營建物價暨各項消防設施費用及監督營運成本推估：

項次	工程項目與說明	單位	數量	單價	總價	備註
壹	**熱顯像儀器及系統**					
壹.一	熱成像網路攝影機	式	4	100,000	400,000	雙鏡頭400萬畫素實況影像+熱像儀
壹.一	影像分析伺服器	式	1	120,000	120,000	
壹.二	16埠PoE網路交換器	式	1	10,000	10,000	
壹.三	影像接入軟體授權費	式	4	50,000	200,000	
壹.四	15U伺服器機櫃	式	1	20,000	20,000	
壹.五	另料五金/設備施工/技術設定/安裝教學/設備線材	式	4	150,000	600,000	立柱高度約5公尺，實際高度依設計辦理
	小計(壹)				1,350,000	
貳	**消防設備**					
貳.一	消防泵	式	1	220,000	220,000	30HP
貳.二	抽水泵	式	1	80,000	80,000	5HP
貳.三	消防及電纜管線	公尺	550	2,700	1,485,000	鍍鋅鋼管及電纜線
貳.四	消防水塔，PE	式	1	150,000	150,000	30T
貳.五	消防箱及消防水帶	式	10	150,000	1,500,000	含砲塔
貳.六	雜項設備	式	1	150,000	150,000	開關箱、試運轉等
	小計(貳)				3,585,000	
參	**照明設備及雜項工程**					
參.一	LED投射燈	式	10	25,000	250,000	
參.二	另料五金/設備施工/設備線材	式	10	30,000	300,000	立柱高度約5公尺，實際高度依設計辦理
參.三	施工環境雜木、雜草整理及清除	式	1	90,000	90,000	
參.四	集水井，1.5x1.5x1m	式	1	15,897	15,897	
	小計(參)				655,897	

肆	包商利潤費用	式	1	279,545	279,545	(壹+貳+參)*5%
伍	營業稅	式	1	293,522	293,522	(壹+貳+參+肆)*5%
陸	空污費	式	1	17,611	17,611	(壹+貳+參+肆)*0.3%
柒	品管材料試驗費	式	1	5,500	5,500	
捌	機關用工程管理費					
捌.一	伍佰萬元以下(約3.5%)	式	1	175,000	175,000	
捌.二	伍佰萬元至壹仟萬元(約3%)	式	1	26,113	26,113	
	小計(捌)				201,113	
玖	設計監造費用	式	1	612,044	612,044	依公共工程(不包括建築物工程)技術服務建造費用百分比參考表 500萬*10.5%+(壹+貳+參+肆-500萬)*10%
				總計	7,000,232	

柒、計畫期程

時間項目	112年12月	113年1月-3月	113年4月-6月	113年7月-10月	113年10月-12月
計畫提報與核定					
辦理招標					
完成發包					
計畫執行					
驗收及付款作業					
驗收結算					

捌、財務計畫檢核基礎

本計畫共需經費新臺幣700萬0,232元，其中環保署補助588萬0,195元(84%)，本機關配合款112萬0,037元(16%)，計畫經費分配如下：

年度	環保署補助款（元）	本機關配合款（元）	小計（元）
113	588萬0,195	112萬0,037	700萬0,232
合計	588萬0,195	112萬0,037	700萬0,232

玖、預期效益

因應焚化廠量能不足，目前掩埋場活化工程後暫置可燃性廢棄物打包物及未打包物，規劃以改善消防、照明及排水等設施，配合監視設備（熱顯像儀器等）可即時及連續不間斷方式掌握掩埋場現況，快速針對災害因子進行反應及預防，以維護掩埋場安全及提升大眾對鄰避設施之信心。

「柳營六甲區域性垃圾掩埋場設施及設備改善計畫」經費審查核定表

申請補助經費項目說明						核定補助金額及說明				
項次	項目	單位	數量	單價(元)	複價(元)	審查說明	單位	核定數量	核定單價	複價(元)
壹	熱顯像儀器及系統									
一	熱成像網路攝影機 (雙鏡頭400萬畫素實況影像+熱像儀)	式	4	100,000	400,000	設置熱顯像監控系統，有助於暫置區達警示溫度時系統即時回報掌握現況及因應，避免災害擴大，本項同意照列。	式	1	1,350,000	1,350,000
二	影像AI分析伺服器	式	1	120,000	120,000					
三	16埠PoE網路交換器	式	1	10,000	10,000					
四	影像接入軟體授權費	式	4	50,000	200,000					
五	15U伺服器機櫃	式	1	20,000	20,000					
六	另料五金/設備施工/技術設定/安裝教學/設備線材 (立柱高度約5公尺，實際高度依設計辦理)	式	4	150,000	600,000					
				申請小計(A)	**1,350,000**				**核列小計(A)**	**1,350,000**
貳	消防設備									
一	消防泵 (30HP)	式	1	220,000	220,000	設置消防設備，強化本場救災消防設施，有助於提升現場作業人員防災緊急應變能力，本項同意照列。	式	1	3,585,000	3,585,000
二	抽水泵 (5HP)	式	1	80,000	80,000					
三	消防及電纜管線 (鍍鋅鋼管及電纜線)	公尺	550	2,700	1,485,000					
四	消防水塔，PE (30T)	式	1	150,000	150,000					
五	消防箱及消防水帶 (含砲塔)	式	10	150,000	1,500,000					
六	雜項設備 (開關箱、試運轉等)	式	1	150,000	150,000					
				申請小計(B)	**3,585,000**				**核列小計(B)**	**3,585,000**
參	照明設備及雜項工程									
一	LED投射燈	式	10	25,000	250,000	鋼棚上照明設備立柱不予補助，本項酌減立柱數量為4，本項同意補助47.5萬。	式	1	475,000	475,000
二	另料五金/設備施工/設備線材 (立柱高度約5公尺，實際高度依設計辦理)	式	10	30,000	300,000					
三	施工環境雜木、雜草整理及清除	式	1	90,000	90,000					
四	集水井，1.5x1.5x1m	式	1	15,897	15,897					
				申請小計(C)	**655,897**				**核列小計(C)**	**475,000**
肆	包商利潤費用**(壹+貳+參)*5%**	式	1	279,545	279,545	本項同意補助，依所提比率核列((壹+貳+參)之5%)。	式	1	270,500	270,500
伍	營業稅**(壹+貳+參+肆)*5%**	式	1	293,522	293,522	本項同意補助，依所提比率核列((壹+貳+參+肆)之5%)。	式	1	284,025	284,025
陸	空污費**(壹+貳+參+肆)*0.3%**	式	1	17,611	17,611	本項同意補助，依所提比率核列((壹+貳+參+肆)之0.3%)。	式	1	17,042	17,042
柒	品管材料試驗費	式	1	5,500	5,500	同意照列。	式	1	5,500	5,500
捌	工程管理費	式	1	201,113	201,113	參考中央政府各機關工程管理費支用要點核列（500萬以下3%、500萬至2,500萬1.5%、2,500萬以上1%）。	式	1	160,208	160,208
玖	設計監造費用	式	1	612,044	612,044	參考工程會建築物工程技術服務建造費用百分比參考表核算（500萬以下10.5%、500萬至1,000萬10%、1,000萬至5,000萬8.9%）。	式	1	593,050	593,050
				申請小計(D)	**1,409,335**				**核列小計(D)**	**1,330,324**
				申請總計(A+B+C+D)	**7,000,232**				**核列總計(A+B+C+D)**	**6,740,324**
									核列金額	**6,700,000**

審核結果：計畫總經費為670萬元，本署補助562萬8,000元(84%)，地方另需配合編列107萬2,000元（16%），自計畫核定後開始執行。

檔　　號:
保存年限:

環境部環境管理署 函

地址：408281臺中市南屯區黎明路二段497號
聯絡人：王淑亭
電話：04-22521718#53107
電子信箱：shuting.wang@moenv.gov.tw

受文者：臺南市政府環境保護局

發文日期：中華民國113年3月12日
發文字號：環管廢字第1137002841號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：經費審查核定表、預定作業期程

裝

主旨：貴府申請「歸仁將軍區域性垃圾掩埋場設施及設備改善計畫」及「柳營六甲區域性垃圾掩埋場設施及設備改善計畫」補助案，核定2案計畫總經費合計新臺幣（下同）1,790萬元（含本署補助1,503萬6,000元、貴府負擔286萬4,000元），請查照。

訂

說明：

一、依據貴府113年2月7日府環廢字第1130127242號函辦理。

二、本署核列旨揭2案計畫總經費1,790萬元，其中本署補助比率84%計1,503萬6,000元，地方政府負擔16%計286萬4,000元（經費審查意見核定表如附件），經費額度係為預算匡列，依合約數額核實補助，超出核列數額，由地方自行負擔。

線

三、請貴府配合辦理下列事項：

(一)本計畫補助經費以納入預算方式執行，請依「環境部補助地方機關經費會計作業注意事項」規定辦理，並確實依核定之計畫內容審慎研訂招標文件，不得有限制特定