北門區頭港排水防潮閘門治理工程

- 工程內容：直提電動防潮閘5門
  (W*H=8m*5m)
- 工程經費：7,500萬元





參考閘門示意圖



一門寬度20公尺、高度4.3公尺之直提式閘門，
及左右兩門寬度6公尺、高度3公尺之直提式閘門



三門水閘門寬8米、深5.5米


學甲區北學甲排水治理工程(瓦寮匯流段)

◆辦理依據：頭港排水系統規劃報告。
◆保護對象：學甲區秀昌里、宅港里(德安寮社區)。
◆整治情形：學甲市區已新建20cms抽水站及調節池，114年預計學甲工業區再增加16cms及滯洪池。
◆用地問題：以取得土地同意書方式施作RC護岸。
◆工程經費：4,800萬元。
◆工程內容：RC護岸215m(雙岸合計430m)










3.5 北門地區排水系統



項次	工程名稱	工程內容	總經費（仟元）	工程費	用地費
1	學甲區鹽原排水治理工程(自治橋至2k+450)	排水路改善1660公尺	130,000	10,000	120,000
2	北門區蘆竹溝抽水站治理工程	新建抽水站1cms	16,000	16,000	0

學甲區鹽原排水治理工程(寶發橋上游段)


◆辦理依據：北門地區排水系統規劃報告。
◆保護對象：北門區玉港里(灰瑤港聚落)、仁里里、光華里。
◆整治情形：僅權責起點到台17線自治橋為RC護岸。
◆用地問題：需辦理用地取得作業。
◆預期效益：避免鹽原排水溢堤造成區域性淹水，保護人口約400人及改善淹水面積約296.6公頃。



學甲區鹽原排水治理工程(寶發橋上游段)

- 改善原因：既有護岸多為土堤或老舊漿砌卵石且通水斷面不足，計畫渠寬15m，現況渠寬11m，無維護通道。
- 工程內容：寶發橋~2K+627無名橋，長約1.4km
- 工程經費：1,000萬元、用地經費：1億2,000萬元
- 施工斷面示意圖：









北門區蘆竹溝抽水站治理工程


- 改善原因：改善移動式抽水機組及在槽式管件阻水，增加抽水備源
- 工程內容：新建抽水站1cms
- 工程經費：1,600萬元
- 施工斷面示意圖：







3.6 劉厝排水系統



項次	工程名稱	工程內容	總經費（仟元）	工程費	用地費
1	七股區三股抽水站及滯洪池治理工程	新建抽水站體4cms及前池1座	70,000	60,000	10,000
2	七股區大塭寮排水護岸治理工程	排水路改善180公尺	10,000	10,000	0

七股區三股抽水站及滯洪池治理工程

- 計畫內容：因凱米颱風造成七股區三股里社區抽排不及，造成聚落低窪處積淹水。
- 工程內容：考量集水面積加大抽水量能（增加4cms），並增設滯洪池約9000平方公尺。
- 計畫總經費：7,000萬元







七股區大塭寮排水護岸治理工程

- 計畫內容：因大塭寮排水護岸高度不足，於本次凱米颱風溢堤導致原太空包損壞，上游聚落淹水無法排除。
- 工程內容：新建護岸(H=3.5m)，L=180m。
- 計畫總經費：1,000萬元







3.7 將軍溪排水系統



3.7 將軍溪排水系統

項次	工程名稱	工程內容	總經費（仟元）	工程費	用地費
1	佳里區佳里排水支線護岸治理工程(南24上游段)	排水路改善350公尺	50,000	50,000	0
2	佳里區海埔排水護岸治理工程(第二期)	排水路改善1136公尺	253,500	213,500	40,000
3	麻豆區總爺及東北勢排水護岸治理工程	排水路改善2075公尺	535,002	360,000	175,002
4	麻豆區海埔中排抽水站治理工程	新建抽水站體5cms及前池1座	180,000	175,000	5,000
5	麻豆區埤頭排水護岸及抽水設備治理工程	排水路改善600公尺及抽水機組1cms	20,000	20,000	0
6	學甲區豐和里營後抽水站治理工程	1. 新建社區截流水路1.3公里 2. 新建抽水站3cms抽水站及0.15ha調節池	160,000	152,500	7,500

佳里區佳里排水支線護岸治理工程(南24上游段)

◆辦理依據：將軍溪排水系統規劃報告
◆保護對象：佳里區蘇厝寮、佳里工業區
◆整治情形：尚未系統整治，現況仍為土渠
◆用地問題：用地範圍內皆為公有土地
◆預期效益：
計畫分段治理，保護人口約500人及改善佳里工業區淹水情形。





佳里區佳里排水支線護岸治理工程(南24上游段)

- 改善原因：既有土堤渠寬不足、防洪高度不足
- 工程內容：兩岸護岸合計700m(高度約4.6m)
- 工程經費：5,000萬元
- 施工斷面示意圖：





佳里區海埔排水護岸治理工程(第二期)

◆辦理依據：將軍溪排水系統規劃報告
◆保護對象：佳里區營頂、佳里興聚落
◆整治情形：已辦理第1期工程A、B
◆用地問題：需辦理用地徵收
◆預期效益：
計畫分段治理，保護人口約5000人



既有排水渠道溢堤現況





佳里區海埔排水護岸治理工程(第二期)

- 改善原因：既有土堤渠寬不足、防洪高度不足
- 工程內容：
  兩岸護岸合計2,272m(高度約3.8m)
- 工程經費：2億1,350萬元
- 用地費：4,000萬元
- 施工斷面示意圖：





麻豆區總爺及東北勢排水護岸治理工程

◆辦理依據：將軍溪排水系統規劃報告。

◆保護對象：麻豆區埤頭里(小埤社區)。

◆整治情形：東北勢抽水站到北勢國小已核定經費3,000萬，目前左岸發包施作中。

◆用地問題：需辦理用地取得作業。


◆預期效益：
避免排水溢堤造成區域性淹水，保護人口約2,200人及改善淹水面積約190公頃。



麻豆區總爺及東北勢排水護岸治理工程

- 改善原因：既有護岸為土堤且防洪高度不足
- 工程內容：雙岸護岸合計3,610m(高度約4.0m)
- 工程經費：5億3500萬2,000元(含用地費用)
- 施工斷面示意圖：





麻豆區海埔中排抽水站治理工程



◆辦理依據：
臺南市管區域排水將軍溪排水系統中上游支流規劃檢討、將軍溪排水系統中上游支流-蔥子寮排水、海浦中排及埤頭排水治理計畫。

◆保護對象：
麻豆區海埔里海埔與莊禮寮聚落。

◆整治情形：應急站2cms。


◆用地問題：需辦理用地取得作業

◆工程內容：
海埔中抽水站2cms擴充5cms
抽水站前池0.225ha


◆預期效益：
避免麻豆排水水位高漲無法排放造成區域性淹水，保護人口約500人及改善淹水面積約24公頃。

◆工程經費:1.75億元

◆用地經費:500萬元



麻豆區埤頭排水護岸及抽水設備治理工程



◆辦理依據：
臺南市管區域排水將軍溪排水系統中上游支流規劃檢討、將軍溪排水系統中上游支流-蔥子寮排水、海浦中排及埤頭排水治理計畫。

◆保護對象：
麻豆區埤頭里小埤、埤頭與苓子林聚落。

◆整治情形：應急站2cms及護岸。

◆用地問題：無需辦理用地取得。

◆工程內容：
苓子林抽水站2cms擴充至3cms
埤頭排水600m防洪牆改善

◆預期效益：
避免埤頭排水水位高漲無法排放造成區域性淹水，保護人口約300人及改善淹水面積約50公頃。

工程經費:2000萬元



學甲區豐和里營後抽水站治理工程

◆辦理依據：
臺南市管區域排水將軍溪排水系統營後及養魚排水規劃檢討

保護對象：
學甲區豐和里聚落。

◆整治情形：聚落低地排水不易進入草坐小排八部分，規劃於小排1出口前新建截流水路並搭配抽水站將水抽入麻豆大排。

◆用地問題：前池0.15ha需辦理用地取得。

◆工程內容：
- 新建水路1,298m
- 連通閘門1座
- 新建抽水站1座(3cms)

◆預期效益：
避免營後排水水位高漲無法宣洩，造成豐和社區及171線區域性淹水，保護人口約1000人及改善淹水面積約35公頃。

