審查意見	聯席審查意見：同意墊付。
大會決議	照聯席審查意見同意墊付。

檔　　號:
保存年限:

教育部 函

地址：100217 臺北市中正區中山南路5號
承辦人：李佩倫
電話：02-7736-5690
電子信箱：pei77307@mail.moe.gov.tw

受文者：臺南市政府

發文日期：中華民國114年2月25日
發文字號：臺教社(四)字第1140003554A號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：經費核定表、審查意見、審查意見回復表、經費請撥單、撥款原則表
(A09000000E_1140003554A_senddoc6_Attach1.pdf、
A09000000E_1140003554A_senddoc6_Attach2.pdf、
A09000000E_1140003554A_senddoc6_Attach3.odt、
A09000000E_1140003554A_senddoc6_Attach4.pdf、
A09000000E_1140003554A_senddoc6_Attach5.ods)

主旨：貴府申請本部114年度「補助公共圖書館耐震能力改善實施計畫」第4階段經費一案，復如說明，請查照。

說明：

一、本部同意部分補助旨案計畫第4階段114年經費新臺幣(以下同)1,788萬4,000元(資本門)，核定計畫金額2,104萬元（資本門），補助比率85%。

二、旨揭計畫補助經費以納入預算方式辦理，請依據「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」及「各直轄市及縣（市）政府財力級次分級」，編列相對配合款。

三、請依據審查意見修改計畫書及經費申請表（含明細表），並於114年4月30日前函送修正經費申請表至本部核定。本案以地方政府分館子計畫為主體認定撥款級距，依「教育部補（捐）助及委辦經費核撥結報作業要點」辦理請款事宜。本案屬設計、工程發包者，應依計畫核定補助總額級

距，按完成發包後金額辦理分期撥付，詳見本計畫「撥款原則表」(如附件)。

四、請務必督導及輔導獲補助所轄公共圖書館依計畫內容詳實執行，並應於114年12月31日前執行完畢。經費支用應依「前瞻基礎建設特別條例」、「教育部補（捐）助及委辦經費核撥結報作業要點」及「政府採購法」等相關規定辦理。計畫結束後2個月內請檢附經費收支結算表、成果報告書紙本及電子檔送部核結，並將副本函送國立公共資訊圖書館。另餘款依「前瞻基礎建設特別條例」第6條第3項規定，應全數繳回。

五、考量本案核定日期及地方政府辦理納入當年度預算追加減作業時程，為免影響本案撥款執行進度，爰擬同意獲補助地方政府倘不及於請款時檢附納入預算證明者，至遲得於計畫期程結束前檢送納入預算證明補正程序，並請貴府督促獲補助館加速辦理耐震補強規劃設計、工程發包及請款事宜。

六、本計畫之補助經費應專款專用，不得任意變更用途或挪至其他用途，如有上述情事，除撤銷補助資格，補助款應全數繳回，並作為爾後補助之參據；已支出部分則由貴府自籌經費支應。

七、114年度預算如未獲立法院審議通過或經部分刪減，本部得重新核定額度，並依「預算法」第54條辦理。

八、檢附經費核定表、計畫審查意見、審查意見回復表、經費請撥單及本計畫「撥款原則表」各1份。請於114年7月31日前備文提送核定經費表含明細表（明細表請註明獲補助各

館發包及非發包金額）、經費請撥單、納入預算證明、發包佐證資料請款。

正本：臺南市政府
副本：國立公共資訊圖書館(含附件) 

教育部補助公共圖書館耐震能力改善實施計畫 第4階段(114年度)核定表-臺南市		
公共圖書館	114年	
	核定計畫經費	核定補助經費
七股區圖書館	**15,540,000**	**13,209,000**
佳里區圖書館	**5,500,000**	**4,675,000**
合計	**21,040,000**	**17,884,000**

教育部

114 年度「補助公共圖書館耐震能力改善實施計畫」

第4階段計畫書

實施期程：114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日

申請單位：臺南市政府

（執行單位：七股區圖書館、佳里區圖書館）

中華民國 114 年 3 月 24 日

一、申請資料表

<table>
<tr><td>計畫名稱</td><td colspan="6">臺南市114年教育部補助公共圖書館耐震能力改善計畫</td></tr>
<tr><td rowspan="4">申請單位</td><td>局長</td><td colspan="2">林 韋 旭</td><td>電話</td><td colspan="2">(06)2984626</td></tr>
<tr><td>聯 絡 人</td><td colspan="2">林 建 志</td><td>職稱</td><td colspan="2">組長</td></tr>
<tr><td>電話</td><td colspan="2">(06)3035855#101</td><td>E-mail</td><td colspan="2">paslin@tnml.tn.edu.tw</td></tr>
<tr><td>地址</td><td colspan="5">臺南市永康區康橋大道255號</td></tr>
<tr><td>實施期程</td><td colspan="6">114年1月1日至114年12月31日</td></tr>
<tr><td rowspan="3">館舍現況</td><td>館名</td><td>建築物型態
(獨棟/合署大樓)</td><td>竣工年度</td><td>總樓地板面積/
圖書館使用面積
(平方公尺)</td><td>辦理初評
日期</td><td>辦理詳評
日期</td></tr>
<tr><td>1.七股區圖書館</td><td>獨棟大樓</td><td>76</td><td>729.76</td><td>108.12.6</td><td>112.10.31</td></tr>
<tr><td>2.佳里區圖書館</td><td>獨棟大樓</td><td>76</td><td>1397</td><td>108.12.06</td><td>112.07.10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">計畫經費
(新臺幣元)</td><td>館名</td><td>申請補助經費
(A)
[資本門]</td><td>自籌款
(B)</td><td>總計
(C=A+B)</td><td>配合款所佔經費比率
(B/C%)</td><td></td></tr>
<tr><td>1.七股區圖書館</td><td>13,209,000</td><td>2,331,000</td><td>15,540,000</td><td>15%</td><td></td></tr>
<tr><td>2.佳里區圖書館</td><td>4,675,000</td><td>825,000</td><td>5,500,000</td><td>15%</td><td></td></tr>
<tr><td>合計</td><td>17,884,000</td><td>3,156,000</td><td>21,040,000</td><td>15%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">執行績效</td><td>第1階段</td><td>下營區圖書館
(獲補助館)</td><td>補強工程
決標日期</td><td>112.12.23</td><td>截至113月10月底前請款數額/占總補助金額比率</td><td>267萬7,246元/100%</td></tr>
<tr><td>第2階段</td><td>大內區圖書館
(獲補助館)</td><td>補強工程
決標日期</td><td>113.9.18</td><td>截至113月10月底前請款數額/占總補助金額比率</td><td>813萬6,168元/100%</td></tr>
<tr><td colspan="7">備註：各鄉（鎮、市）圖書館計畫請依其急迫程度等情形，由高至低排列優先順序。</td></tr>
</table>

二、館舍現況說明（請分別說明各申請館竣工年度、是否已有使用執照、建築物型態、整棟建物樓層配置及評估報告書建議等，併附可供檢視館舍結構現況之照片）

(一)臺南市七股區圖書館：位於臺南市七股區大埕里377號之1，原使用執照為「(076)南建局使字第03000號」，於民國111年有辦理使照變更，變更後使用執照為「(111)南工更使字第00206號」，竣工於民國76年，為地上3層、地下0層之鋼筋混凝土造建築物，基礎型式為連續基礎，建築物平面長(東北-西南向)22.7m、寬(東南-西北向)15.6 m，平面呈L 形且於西南側有一半圓弧狀之梯間，一樓高度為3.78m、二樓高度為4.14m、三樓高度為3.6m、屋突高度為3.0m，總樓高為11.52m(不包含屋突)(1FL 高出地面0.77m)。

經112年10月31日臺南市結構工程技師公會針對七股區圖書館建築物進行耐震能力詳細評估結果顯示：七股區圖書館建築物現況耐震能力 X 向 Ap:0.1298g，CDR=0.422；Y 向 Ap:0.0742g，CDR=0.241，X、Y兩向皆低於耐震標準(AT=0.308g)，需進行耐久性修復及耐震補強。

結構技師建議採剪力牆補強工法，為避免影響室內採光，盡量選擇於現況已有後期開窗填補處進行補強。一樓部分牆面施工「開口以半 B 磚牆填補」者，建議於施工階段敲除粉刷層、確認其開口填補材料、厚度及施工品質，若有需要則建議將填補材料敲除重作。

原112年進行耐震能力詳細評估經費，技師建議方案一經費為1,350萬3,557元，惟考量現今物價、人力費用上漲及館舍回復等費用，故調整工程經費為1,553萬9,664元。

<table>
<tr>
<td> 
七股區圖書館現況正立面</td>
<td> 
七股區圖書館一樓內部照片</td>
</tr>
<tr>
<td> 
七股區圖書館二樓內部照片</td>
<td> 
七股區圖書館三樓內部照片</td>
</tr>
</table>

 七股區圖書館梯間內部照片	 七股區圖書館頂樓照片
 1 樓樑柱混凝土蜂窩	 1 樓樑柱混凝土蜂窩
 2 樓樑柱混凝土蜂窩	 3樓窗開口角隅裂縫
 3樓梁柱混凝土蜂窩、梁內埋管外露	 3樓箍筋鏽蝕外露

(二)臺南市佳里區圖書館：位於臺南市佳里區安北路118號，建物共分二期興建，第一期於民國76年開始興建；第二期於民國87年增建完成，使用執照(076)南工局使第04125號，108年變更使用執照(109)南工更使字第00014號，為地上二樓、地下一層鋼筋混凝土造建築物。

建築物基礎型式為獨立基礎，地下室部分為筏式基礎。建築物外牆為15cm RC 牆或1B 磚牆，隔間牆為1B 磚牆或1/2B 磚牆。平面長約35.00m，寬約28.50m，立面總樓高度12.08m，一樓抬高0.90m，一樓樓層高為3.78m，二樓樓層高為3.60m；地下一樓樓地板面積約為154 m2，一樓樓地板面積約為596m2，二樓樓地板面積約為596m2，屋頂樓地板

面積約為594m2，屋頂突出物樓地板面積約為53m2，總樓地板面積約為1397m2。

現況調查建築物外觀狀況大致良好、僅有幾處小範圍發現有油漆脫落、微小裂縫及粉刷層剝落。未來應藉由結構補強工程一併進行相整修，以維結構體整體之安全與耐久性。

經臺南市結構工程技師公會針對建築物進行耐震能力詳細評估結果顯示：

1. 佳里區圖書館X向現況耐震能力Au＝0.2723g；Y向現況耐震能力Au＝0.4141g，X向不符合現行耐震規範要求之AT＝0.385 g。
2. 混凝土鑽心試體抗壓強度試驗結果：一、二樓樓層同組試體平均強度皆低於設計強度fc’之85%，故需作結構耐震補強。
3. 中性化深度檢測試驗各樓層平均深度皆小於4.0cm 規範。
4. 氯離子含量3顆檢測結果介於0.0116～0.0302kg/m3之間，均小於0.15 kg/m3規範。

佳里區圖書館經結構技師建議以「增設 RC 翼牆補強工法」總經費較為經濟，且對標的建物外觀、採光及通風性的影響均較「擴柱補強工法」為小，故可採用「增設 RC 翼牆補強工法」作為補強第一選擇，亦建議工程費編列至500萬左右(112年7月)，惟考量現今物價、人力費用上漲及館舍回復等費用，故調整工程經費為550萬元。

<table>
<tr>
<td> 
建物外觀正面</td>
<td> 
建物外觀背面</td>
</tr>
<tr>
<td> 
天井</td>
<td> 
1樓兒童閱讀區現況</td>
</tr>
</table>