



原臺南水道（水源地區）地籍位置圖


五、 經費計畫總表

臺南山上水道博物館養護工程預算估價表						
項次	品名	單位	數量	單價	複價	備註
壹	主體工程					
一	快濾桶室、辦公廳及檢驗室養護工程					
一.1	快濾桶外部局部除鏽塗佈	式	1	12000	12000	快濾桶外側局部除鏽蝕，防鏽油漆塗布
一.2	吸頂圓柱 LED 燈	處	16	5000	80000	吸頂圓柱 LED 燈仿作，施工(含搭架)
一.3	銅製木窗防風鉤新作	處	41	3800	155800	山牆裂縫補強、白灰粉刷及油漆修復
一.4	5M 以下鋼構件污垢清潔	式	1	65000	65000	含平台車及拉梯等作業器具，局部搭價另計
一.5	廊道 1:3 水泥砂漿粉刷	M2	72	1450	104400	含既有粉刷層打除運棄
二	送出唧桶室養護工程					
二.1	銅製木窗防風鉤新作	處	17	3800	64600	防風鉤須為純銅製，含施工
二.2	5M 以下鋼構件污垢清潔	式	1	75000	75000	含平台車及拉梯等作業器具，局部搭價另計
二.3	線溝蓋板	處	1	4200	4200	太平洋鐵木蓋板(長1M)、含施工
	合計(一+二)				561000	
貳	間接工程					
二.1	施工架搭設及臨時活動圍籬	式	1	35000	35000	
二.2	勞工安全衛生設施費	式	1	15000	15000	
二.3	包商管理費及保險費	式	1	84238	84238	
	小計				134238	
參	營業稅式	式	1	34762	34762	(壹+貳)*5%
	合計(壹+貳+參)				730000	
備註	1.廠商於投標前須自行至現地勘查，並衡量工作達成能力，得標後不得以施作困難度要求加價。 2.施工時不得造成其屋舍損傷及不便，如因進行本案履約項目過程中造成第三方之財產損壞，由廠商賠償。					

六、 臺南山上水道博物館養護工程

(一)修復原因:

本館快濾桶室、辦公廳及檢驗室(B 棟)：快濾桶室快濾桶外側局部鏽蝕油漆剝落、吸頂圓柱 LED 燈不亮、牆面鋼構補強之鋼件污垢、窗戶受風強力關閉恐傷及窗扇、辦公廳及檢驗室外面廊道粉刷層膨拱裂縫等。送出唧桶室(C 棟)：牆面鋼構補強之鋼件污垢、窗戶受風強力關閉恐傷及窗扇、唧桶室線溝隔柵踏板間隔過大等。需做修復及新作以利整體運營，故辦理本工程採購。



計畫範圍

(二)計畫內容:

快濾桶室、辦公廳及檢驗室【B 館】	
	
▲圖 1：快濾桶外側局部鏽蝕油漆剝落	▲圖 2：吸頂圓柱 LED 燈不亮

	
▲圖 3：鋼構補強之鋼件污垢	▲圖 4:辦公廳及檢驗室外面廊道粉刷層膨拱裂縫
送出唧桶室【C 館】	
	
▲圖 5：線溝隔柵踏板間隔過大	▲圖 6：無防風鉤設置受風強力關閉
	
▲圖 7：鋼構補強之鋼件污垢	▲圖 8：鋼構補強之鋼件污垢

(三)計畫期程:履約時間 180 日曆天

(四)計畫執行方法及步驟:

年度 / 內容	114 年						
	5	6	7	8	9	10	11
工程發包	■	■	■	■	■		
快濾桶外部局部除鏽塗佈		■	■				
吸頂圓柱 LED 燈仿作			■	■	■		
銅製木窗防風鉤新作					■	■	
5M 以下鋼構件污垢清潔					■	■	
廊道 1:3 水泥砂漿粉刷					■	■	
線溝蓋板施作					■	■	
環境清潔維護作業					■	■	
計畫驗收結案							■

(五)經費總表:

計畫名稱	114 年度	實施單位
臺南山上水道博物館養護工程	730000	臺南市立博物館

(六)經費來源:

1. 預定分年經費概算需求　　單位：元

年度	分年編列經費 (A=B+C+D)	申請本局補助經費 (B)	地方配合款 (C)	其他財源 (D)	備註 (管理維護類請註明經、資)
114 年	730,000	474,500	255,500	0	
	730,000	474,500	255,500	0	

七、 預期效益

（一）歷史文化教育空間，為重要之文物展示及教育場所，整體園區象徵近代都市經濟的發展史。其相關設施見證了日治時期衛生工業現代化的發展，在園區內留下許多重要的文物，包含化學裝置、快濾桶裝置、反沖洗加壓浦、橫壓式清水抽水機，園區具備良好之歷史文化教育內容。

（二）B 棟快濾桶室快濾桶為重要的機具文物，為避免快濾桶鏽蝕損壞，修復以保護重要文物。

（三）B 棟鋼構件汙垢鏽蝕，繼續鏽蝕，可能會有安全的疑慮，為保護民眾參觀安全及古蹟，更換或補強構件。

（四）LED 修繕，增加場域安全性並且利用燈光創造空間特色。

（五）修繕廊道粉刷層-膨拱裂縫，以維護民眾及人員的安全性及提升參觀品質。

（六）間隔過大修繕，除避免物品掉落不易撿取，也減少絆倒的機率。

（七）新設置防風鉤，避免窗扇因強風關閉而造成損壞。

臺南市議會第4屆第5次定期會提案

類別	編號	提案人	連署人
建設	1	鄭佳欣、李宗霖	邱莉莉、林志展、沈家鳳 謝舒凡、李啓維、蔡育輝 黃肇輝、余杞青、王宣貿 朱正軒、沈震東、曾之婕
案由	建請市府提升戶外公部門施工人員遮陽與休息空間，改善夏季工作環境。		
說明	全球氣候變遷影響，夏季高溫屢創新高，特別是戶外工作的公部門施工單位(如清潔隊、工務局、工程處等)，常在無遮蔽環境下進行高強度勞動，容易引發中暑、脫水等職業健康風險。目前部分施工現場缺乏基本的遮陽設施與臨時休息空間，使得第一線工作人員面臨極大的身體壓力與安全風險，亟需改善。建請市府： 一、施工現場標準配置遮陽棚：將臨時遮陽棚納入公共工程標準施工配置。可使用可拆卸式、輕便型、耐風雨遮陽設備。 二、設置流動休息站或遮陽車：參考「流動圖書車」模式設計「施工休息車」，配備冷氣、飲水機與座椅。可巡迴提供大型工程或高溫地區施工現場使用。 三、提升高溫作業防護配備：提供降溫背心、遮陽帽、冷水壺等。工作服材質調整為透氣排汗型，減少熱積效應。 四、規定高溫時段調整工時：氣溫達一定標準時，可彈性調整工作時段或增設休息時段。		
辦法	如案由。		
審查意見	照案通過。		
大會決議	照審查意見通過。		

臺南市議會第4屆第5次定期會提案

類別	編號	提 案 人	連 署 人
建設	2	余柷青	李宗霖、朱正軒、謝舒凡 林依婷
案由	延續台灣好行設計精神，建請市府觀光旅遊局積極規劃台灣好行公車路線，行駛南168觀光公路以欣賞沿途美景，並串聯新化老街、新化虎頭埤、果菜市場、山上水道博物館以及左鎮化石館等旅客需長途駕車之景點，提升便利性與經濟性。		
說明	一、台灣好行是專為旅遊規劃設計的公車服務，接送旅客前往臺灣主要觀光景點，減少舟車勞頓之虞也響應節能減碳。 二、新化老街、新化虎頭埤、果菜市場、山上水道博物館、左鎮化石館等景點為近年來旅客愛去的景點，但都須長程駕車或轉車才能抵達，若能提供直達專車串聯新化區、山上區、左鎮區等鄰近景點，盼能增加停留時數也能帶動周遭觀光。 三、加上南168觀光公路開闢，結合市府推動168休閒農業區，區域發展聯動在地旅遊，為提升大臺南地區景點之觀光經濟效益，建請台南市觀光旅遊局增設該路線。		
辦法	如案由。		
審查意見	函送市府研辦。		
大會決議	照審查意見通過。		

臺南市議會第4屆第5次定期會提案

類別	編號	提 案 人	連 署 人
建設	3	余杞青、朱正軒	李宗霖、林依婷、謝舒凡
案由	建請在虎頭埤風景區水域增設更多元的水上設施、課程、活動，吸引更多不同族群前來造訪，亦能夠打造更多元的學習場域。		
說明	一、現今虎頭埤風景區僅提供腳踏船、電動船、獨木舟、遊湖船等水上活動，雖有 SUP/獨木舟體驗，但還是需要自行攜帶設備。 二、若評估水域環境安全無虞，且不破壞生態，可以與業者業者合作開發水域活動，引進更多元的水上活動設施，吸引更多年青人前來造訪，亦可參考屏東縣大鵬灣國家風景區規劃常駐的水上活動，加入水上 SUP 立槳感受虎頭埤觀夕之美；水上摩托配拖曳船(香蕉船)奔馳在虎頭埤，享受刺激的快感；水上鋼鐵人的極限運動吸引年輕人前來朝聖。 三、或常態舉辦水域活動，可參考高雄在大港橋附近水域規畫過的檔期限定的「2024 高雄海洋派對」，除了藝術團隊水上鋼鐵人、水幕燈光表演、水上氣墊樂園，能夠吸引親子家庭、學生族群前來朝聖與學習，進一步認識虎頭埤也增添其多元性。		
辦法	如案由。		
審查意見	照案通過。		
大會決議	照審查意見通過。		

臺南市議會第4屆第5次定期會提案

類別	編號	提案人	連署人
建設	4	李宗翰、郭鴻儀 林依婷、周嘉韋 蔡筱薇、余杞青 李鎮國、陳皇宇	邱莉莉、林志展 蔡蘇秋金、蔡麗青 鄭佳欣、謝舒凡、朱正軒 黃麗招、陳秋宏、楊中成 李文俊、李啓維、王宣貿 黃肇輝、沈家鳳、邱昭勝 李宗霖 施余興望 Tjakumay Tagaw 沈震東
案由	鑒於已故張世賢議員生前關心白河區關子嶺大凍山、雞籠山登山步道環境維護，並有設置臨時停車場與公共廁所之遺願，為便利登山民眾及降低環境污染，建請市府儘速規劃於關子嶺登山步道入口設置臨時停車場及流動式或簡易公共廁所設施 。		
說明	一、關子嶺為臺南市著名風景區，登山客眾多，惟登山步道口周邊欠缺足夠停車空間及公共廁所，常造成民眾停車不便與如廁困擾，亦衍生環境衛生問題。 二、已故張世賢議員生前長期耕耘白河區，對地方發展懷抱熱忱，尤重視登山環境與遊憩品質，曾明確表示希望市府能儘速設置便民設施，改善現況。 三、為延續張議員對家鄉的關愛與承諾，亦為提升觀光品質、維護環境衛生，請市府重視此案，納入優先規劃與執行。 四、建議市府相關局處（如觀光旅遊局、工務局、環保局）協同會勘評估，並於可行範圍內先行設置臨時停車空間與流動廁所，後續視使用情形評估永久設施之可行性。		
辦法	如案由。		