正本：嘉義縣政府、臺南市政府、屏東縣政府、花蓮縣政府

副本：國家發展委員會、嘉義縣中埔鄉公所、臺南市善化區公所、屏東縣崁頂鄉公所、花蓮縣卓溪鄉公所、本部部長室、董政務次長室、國土管理署(署長室、徐副署長室、主任秘書室、公關室、主計室、都市計畫組)

都市發展局 114/09/16
1141316640

114年「地方創生城鄉風貌營造計畫」第2階段審查表

序號	縣市別	提案單位	類別	案名	提案計畫總經費（元）	申請中央補助金額（元）	核定計畫總經費（元）	核定中央補助數（元）	審查意見	備註
1	臺南市	善化區公所	A+B	114年臺南市善化區茄拔水岸生活空間營造計畫	9,000,000	6,840,000	9,000,000	**6,840,000**	1.本計畫位於茄拔國小與嘉南大圳南幹線之間的閒置空地，實際施作改善面積約為1.03公頃，為非都市土地，使用分區為特定農業區，土地權屬為農業部農田水利署及茄拔國民小學，請說明土地使用取得情形。 2.本案將水岸空間結合國小幼稚園空間改善品質以提供教學使用，且非必要的設施以減量方式(工程材料多為耐久易維護)處理，立意良好。 3.嘉南大圳之水岸，護岸可否協調將處理過之石塊/水泥/磚塊再整合為再生之蛇籠。 4.護坡應多些設計並結合爬藤類綠化，並增加垂直綠覆率。 5.本計畫應以環境整理及植栽綠化為原則，鋪面設施工程編列484萬元，應減量設計為宜；另查植栽工程編列78萬元，較多係灌木類植栽及地毯草皮，因南部地區天氣炎熱，建議將部分灌木類植栽調整為喬木植栽為宜，以提供遮蔭功能。 6.請說明「微型儲留池」的功能及必要性為何。 7.本案未辦理生態檢核作業，無查找資料，請再補充及修正。 8.基地鄰山海圳國家綠道，應加強公民參與如社區大學及千里步道協會。 9.本區宜檢視長期閒置及雜草為主的基地環境中，是否有草鴞棲息或活動。 10.植栽種類應再檢視，應以原生種為宜。 11.本案請以總經費900萬元辦理，中央補助款684萬元，地方配合款216萬元。	
					9,000,000	6,840,000	9,000,000	6,840,000		

114年度「地方創生城鄉風貌營造計畫」

臺南市政府申請補助計畫

計畫性質：規劃設計與工程類

計畫名稱：114年臺南市善化區茄拔水岸生活空間營造計畫

實施期程：114年10月至115年12月

申請補助單位：臺南市政府

一、計畫緣起及目標

（一）計畫緣起

隨著科技園區的發展，臺南市善化區人口迅速增加。然而，既有聚落的公共設施老舊，周邊缺乏較大規模的公園綠地，居民在工作之餘難以找到適合的運動與休憩場所，導致假日時出現「空城現象」。這使得因工作移居善化的居民難以培養在地文化認同，進而影響其融入地方生活的程度。

（二）計畫目標

茄拔聚落長期缺乏公用綠地空間休憩，改造既有閒置荒廢空間，拓展國小、日照服務、山海圳自行車道活動場域，亦可做為戶外教育及藝文活動場域空間，與善化旅遊景點及地方創生事業提案建構地遊憩系統環線。計畫目標說明如下：

(1) 活化閒置公共空間並重新利用
(2) 提供聚落休憩空間
(3) 規劃全齡友善步道，提升通行便利性
(4) 生態環境營造及綠化
(5) 小型活動展演空間
(6) 帶動山海圳遊客走入社區
(7) 串接地方創生事業與善化景點，形成環狀旅遊動線，提升整體觀光效益與居民生活品質
(8) 結合地方創生計畫，拓展食農教育場域

二、環境概述：

本案計畫實施地點為臺南市善化區嘉北里，位於善化區東側的茄拔聚落，是善化區東側人口集中的聚落。茄拔聚落內尚無可供休憩之公園綠地，實施地點北側有善化區老人文康中心，老人文康中心上有財團法人一粒麥子社會福利慈善事業基金會附設臺南市私立善化社區式服務類長期照顧服務機構(善化日間照顧中心)，東側為茄拔國小，西側為嘉南大圳南幹線及山海圳自行車道。改造現有閒置空地可串聯周邊日間照顧中心服務、茄拔國小、山海圳自行車道活動場域，提供長者長者散步運動空間，亦可做為戶外教育及藝文活動場域空間，並可提供鄰近聚落親子休憩場所。

（一）計畫實施區位



（二）計畫範圍及規模

本次計畫位置位於臺南市善化區茄拔國小與嘉南大圳南幹線之間閒置空地，南北長約220公尺，東西寬約60公尺，總面積約10,255平方公尺。



三、整體規劃設計構想

（一）改善閒置髒亂空間，成為社區居民活動據點，促進居民交流。

（二）連結日照、長照、社區活動中心及國小，提供全齡休憩空間。

（三）規劃綠色廊道，打造生態教育場域。

（四）提供山海圳國家綠道中途休憩節點，藉由地方景觀亮點營造，引導遊客走入聚落，提升社區產業及消費。





四、經費需求：

總經費：9,000,000 元(中央補助金額：6,840,000 元、臺南市政府配合款：2,160,000 元）。

工作項目		經費需求			
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價
壹	發包工程費				
一	直接工程費				
(一)	假設工程				
1	施工測量，測量費，放樣測量費	M2	4,600.00	8	36,800
2	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌	面	1.00	2,040	2,040
3	職業安全衛生，安全告示牌	處	1.00	2,000	2,000
4	環境保護，工區及週邊道路環境維護與復原	式	1.00	35,000	35,000
5	臨時設施，臨時水電費用	式	1.00	22,000	22,000
6	施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬	M	50.00	1,800	90,000
7	逕流廢水污染削減計畫、事業廢棄物清理計畫書等相關文書管理費	式	1.00	30,000	30,000
	小計				217,840
(二)	拆除整備工程				
1	工地拆除，營建混合物清理費(含裝車)	M3	20.00	1,800	36,000
2	工地拆除，既有結構物打除	式	1.00	48,000	48,000
3	工地清理，整地(含挖整塑型、土方近方利用)	M2	4,600.00	20	92,000
	小計				176,000

（三）	鋪面設施工程				
1	拉毛地坪（th=15cm）	M2	950.00	1,500	1,425,000
2	清碎石鋪面（th=20cm）	M2	427.40	1,200	512,880
3	RC版橋（W=2.5m）	座	1.00	130,000	130,000
4	RC版橋（W=5.5m）	座	2.00	220,000	440,000
5	無障礙動線入口斜坡	座	1.00	380,000	380,000
6	掘石座椅	M	65.00	4,200	273,000
7	欄杆（H=75cm）	M	142.40	2,800	398,720
8	入口護欄格柵（H=110cm）	M	20.50	5,800	118,900
9	盤石梯階（掘石飾面1分）	座	2.00	260,000	520,000
10	護欄扶手（H=110cm）	M	93.00	4,800	446,400
11	箱籠石籠	M	52.00	3,200	166,400
12	校園入口空間營造	座	1.00	300,000	300,000
	小計				5,111,300
（四）	排水工程				
1	進水井、沉砂井及人孔，RC集水井（80*80*90cm，厚15cm，含格柵板及框座)	座	8.00	15,000	120,000
2	地下排水，8"PVC管施作	M	210.00	950	199,500
3	草溝，排水草溝	M	225.00	380	85,500
	小計				405,000

(五)	植栽工程				
1	喬木類植栽，光臘樹，米徑≧8cm	株	6.00	3,800	22,800
2	喬木類植栽，鳥臼，米徑≧8cm	株	6.00	5,600	33,600
3	喬木類植栽，九芎，米徑≧8cm	株	6.00	5,200	31,200
4	喬木類植栽，樟樹，米徑≧6cm	株	6.00	4,200	25,200
5	喬木類植栽，阿勃勒，米徑≧8cm	株	3.00	4,600	13,800
6	喬木類植栽，鳳凰木，米徑≧8cm	株	3.00	5,500	16,500
7	喬木類植栽，風鈴木，米徑≧8cm	株	5.00	5,000	25,000
8	喬木類植栽，大花紫薇，米徑≧6cm	株	3.00	4,200	12,600
9	灌木類植栽，月橘，高度≧30cm，寬度≧20cm	株	50.00	250	12,500
10	灌木類植栽，藍雪花，高度≧25cm，寬度20cm	株	75.00	150	11,250
11	灌木類植栽，蜘蛛百合，高度≧25cm，寬度≧20cm	株	75.00	150	11,250
12	灌木類植栽，噴泉草，高度≧20cm，寬度≧20cm	株	200.00	300	60,000
13	灌木類植栽，紫葉酢漿草，高度≧20cm，寬度≧20cm	株	200.00	250	50,000
14	灌木類植栽，銀紋沿階草，高度≧20cm，寬度≧20cm	株	200.00	160	32,000
15	爬藤類植栽，爬牆虎，高度≧20cm，寬度≧20cm	株	625.00	60	37,500
16	植草，地毯草皮（密鋪）	M2	3,134.00	150	470,100
	小計				865,300
	合計(壹.一)				6,775,440

二	交通維持費	式	1.00	33,877	33,877
三	施工安全衛生及管理，安全衛生管理，職業安全衛生管理費(約一之1%)	式	1.00	67,754	67,754
四	工程品質管理費(一及三之1%)	式	1.00	68,771	68,771
五	包商利潤及管理費(約一～四之8%)	式	1.00	555,667	555,667
六	營造工程保險及第三人責任意外險、雇主責任意外險(一～五之0.8%)	式	1.00	60,012	60,012
七	廠商營業稅(一～五之5%)	式	1.00	375,075	375,075
	合計(壹)				7,936,596
貳	自辦工程費				
一	空氣汙染防制費(約一～六之0.35%)	式	1.00	26,465	26,465
二	工程管理費(500萬以下3.0%，500萬至2500萬1.5%)	式	1.00	194,048	194,048
三	材料抽驗費	式	1.00	49,231	49,231
	合計(壹、貳)				8,206,340
參	規劃設計監造服務費(建造費用10%)	式	1.00	793,660	793,660
	總價(總計)				9,000,000