檔　　號:
保存年限:

內政部 函

地址：105404臺北市松山區八德路2段342號(國土署)
聯絡人：羅秉紘
聯絡電話：02-87712807
電子郵件：lph0909@nlma.gov.tw
傳真：

受文者：臺南市政府

發文日期：中華民國114年7月30日
發文字號：台內國字第1140808068號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如主旨、說明一及說明四、(七)(1141146318_114080806820_114D2032873-01.pdf、1141146318_114080806820_114D2032874-01.pdf、1141146318_114080806820_114D2032875-01.pdf、1141146318_114080806820_114D2032877-01.pdf)

主旨：檢送本部「提升道路品質計畫(內政部)2.0」第五次非人行案件競爭型補助計畫評選審議核定工程及補助經費案件表（附件1）及相關附件，請依說明事項辦理並轉知所屬相關單位知悉，請查照。

說明：

一、旨揭計畫核定工程及補助經費案件與相關審議意見請至本部國土管理署「市區道路建設評估管理系統」網頁下載（http://cprems.cpami.gov.tw/CPREMS/pagLogin.aspx），核定案件請確實依審議意見檢討修正計畫內容及工作項目，另請貴府於辦理修正計畫時併同「路口改善統計表」（如附件2）提供予本部國土管理署，並請依「提升道路品質計畫（內政部）二點零補助執行要點修正規定」（下稱執行要點）辦理相關配合事宜。

二、本計畫核定案件之管考催辦、工程品質督導及撥款3項業

務，續由本部國土管理署所屬各區都市基礎工程分署（下稱各區分署）辦理，後續執行請貴府配合。

三、請於本函發文次日起3週內至本部國土管理署「工程管理整合資訊系統（http://cpaemis.cpami.gov.tw/cpapms/）」填妥核定工程之相關資料，後續並請提供核定工程案件施工前、中、後同位置、同方向之清晰照片，俾利編纂案例成果彙編資料。

四、有關執行核定案件之配合事項如下：

(一)有關「提升道路品質計畫（內政部）2.0」之非人行案件工項較單純，針對1,500萬元以下（含1,500萬元）之非人行且無涉及經費增加之案件，授權由各縣市政府辦理設計審議會議並邀聘本部國土管理署規劃設計審議小組外聘委員名單之委員及該署（含分署）派員協審，以加速審議時效。惟依行人交通安全設施條例相關規定，如係都市計畫區域內一定寬度以上道路未設人行道者，仍應擬訂分年分期建設計畫。

(二)其餘核定經費超過1,500萬元之案件均應送本部國土管理署或各區分署辦理之規劃設計審議後始得進行工程發包；又規劃設計審議除本部國土管理署另函通知或規定外，以核定案件總經費達2,500萬元以上者，由本部國土管理署核定，未達2,500萬元者，由轄管各區分署核定為原則。

(三)重申規劃設計類案件之委託項目不得含監造相關內容。

(四)核定案件未完成相關預算程序前，為配合招標先期作業，招標文件應確實載明：「本採購於招標作業完成前

先辦理決標保留，俟計畫經費獲民意機關審議通過並准予動支後，由機關通知辦理決標及簽約，契約始生效力」。

(五)工程類案件請參照執行要點所定撥款程序之工程進度，採「分次估驗計價」之撥付估驗款方式辦理；由本部國土管理署代辦地方工程之地方配合款，應於工程完成發包後即繳交該署，並依執行要點五、實施方式與原則（三）於工程類招標文件契約草案「工程品管」條文增加品質缺失懲罰性違約金條款。

(六)貴府對核定工程之執行，請本撙節、 減量、易於維管補助原則，並依本部國土管理署委員審議意見再行審視，並針對過度設計問題確實檢討數量、單價合理性、型式必要性，並輔導轄管內各單位修正計畫。另請注意遵循行政院相關政策指示，如全民監督公共工程、建置雙語環境及防杜設施閒置浪費等項，並確實配合執行。

(七)本次核定案件均應依規定提送規劃設計審議後始得進行工程發包，並於提送規劃設計審議時檢附肇事統計表（如附件3-肇事資料統計表）及計畫範圍IRI或AARI等數據，以作為規劃設計審議參採之依據。

(八)旨揭核定案件補助經費，請依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法規定，相對編足地方配合款，本計畫中央補助款比率分別為第1級35%、第2級50%、第3級 82%、第4級84%、第5級88%；中央補助款（編列資本門項下）及地方配合款請儘速完成納入年度追加預算作業或議會同意墊付程序及完成發包作業，核定經費並應於預算分配年

度執行完畢，本部國土管理署將定期辦理執行進度會議，據以辦理案件撤銷與經費移撥等相關作業。

五、因應立法院通過「財政收支劃分法」修法，本次核定皆暫以原計畫補助原則據以編列，惟因應未來財劃法修正公布後恐影響計畫補助原則，後續將依行政院指示據以調整補助比例及經費。

正本：各直轄市及縣(市)政府(不含基隆市、新北市、新竹市政府)
副本：本部部長室、國土管理署署長室、公關室、主計室、北區都市基礎工程分署、中區都市基礎工程分署、南區都市基礎工程分署(均含附件)

裝 訂 線

提升道路品質計畫(內政部)2.0(第五次審議)一般競爭型補助計畫評選審查會議
核定工程及補助經費案件表

編號	縣市別	鄉鎮別	計畫性質	計畫名稱	申請單位	申請經費	核定經費(仟元)			審查意見(複審意見)
						總經費	總經費	中央補助款	地方配合款	
1	臺南市	仁德區	A+B	臺南市仁德區中山路道路改善工程(文華路至自由路)	工務局第三工務大隊	20,000	20,000	16,400	3,600	1.請附道路標準橫斷面圖。 2.無號誌路口請標示停或讓。 3.請附預算總表。 4.路口是否有改善需求，請再檢討。本案具備連同案址周邊一併施作人行環境改善之潛力，請詳加評估可行性並於修正計畫時提出說明。 5.執行期程至10月已逾計畫期程，請再檢討執行期程合理性。 6.部分案件未循工程會要求，刨用平衡，建議可使用再生粒料。
2	臺南市	麻豆區	A+B	麻豆區興中路道路改善工程	工務局第二工務大隊	7,000	7,000	5,740	1,260	1.本案應再加強計畫量化指標及改善成效，並考量周邊人行動線串聯之可行性。 2.路肩寬度小於2.5公尺，或可規畫設置人行道、停車格等用途(簡報第22頁)。 3.行人安全停等空間以槽化線規劃，惟槽化線依規定應不可行走，請檢討改進。 4.本案建議可考慮使用再生粒料。
3	臺南市	仁德區	A+B	仁德區中正路三段(太乙路至中山路)道路改善工程	工務局第三工務大隊	14,000	14,000	11,480	2,520	1.車道建議重新配置。 2.無號誌路口請標示停或讓。 3.忠義路至中山路是否佈設人行道，本案具備連同案址周邊一併施作人行環境改善之潛力，請詳加評估可行性並於修正計畫時提出說明。 4.本案建議可考慮使用再生粒料。 5.執行期程至9月已逾計畫期程，請再檢討執行期程合理性。
4	臺南市	永康區	A+B	中華二路(忠孝路至中華二路35巷)路面改善工程	永康區公所	7,900	7,900	6,478	1,422	1.既有路基請併同改善。 2.無號誌路口請標示停或讓。 3.部分路寬大於13公尺請設置人行道。 4.3處路口的串聯於規劃設計時，應留意動線連接。 5.混合車道應改稱為最外側車道。 6.行穿線重新劃設(簡報第49頁)。 7.路寬12公尺以上之路段設單側人行道之規劃可能性。 8.本案建議可考慮使用再生粒料。
5	臺南市	下營區	A+B	下營區東興二街及東興三街道路改善工程	下營區公所	4,382	4,382	3,593	789	1.請附道路標準橫斷面圖。 2.無號誌路口請標示停或讓。 3.本案是否有路基改善需求，請再檢討改進。 4.本案具備連同案址周邊一併施作人行環境改善之潛力，請詳加評估可行性並於修正計畫時提出說明。
6	臺南市	善化區	A+B	善化區蓮潭里LM專區道路改善工程	善化區公所	12,000	12,000	9,840	2,160	1.內容有些不符，如工區1不符補助。 2.本案建議可考慮使用再生粒料。 3.無號誌路口請標示停或讓。 4.本案建議可考慮使用再生粒料。 5.本案應再加強計畫量化指標及改善成效，並考量周邊人行動線串聯之可行性。
7	臺南市	山上區	A+B	山上區明和里道路改善工程	山上區公所	10,000	10,000	8,200	1,800	1.車道建議重新配置。 2.無號誌路口請標示停或讓。 3.本案是否有路基改善需求，請再檢討改進。 4.本案建議可考慮使用再生粒料。 5.本案應再加強計畫量化指標及改善成效，並考量周邊人行動線串聯之可行性。

提升道路品質計畫(內政部)2.0(第五次審議)一般競爭型補助計畫評選審查會議
核定工程及補助經費案件表

編號	縣市別	鄉鎮別	計畫性質	計畫名稱	申請單位	申請經費	核定經費(仟元)			審查意見(複審意見)
						總經費	總經費	中央補助款	地方配合款	
8	臺南市	官田區	A+B	官田區八田路三段道路改善工程	工務局第二工務大隊	14,000	14,000	11,480	2,520	1.標線應依實際數量編列。 2.無號誌路口請標示停或讓。 3.本案具備連同案址周邊一併施作人行環境改善之潛力，請詳加評估可行性並於修正計畫時提出說明。 4.本案應有路口改善需求，請再檢討改進。
9	臺南市	仁德區	A+B	仁德區機場路道路改善工程	仁德區公所	19,770	19,770	16,210	3,560	1.本案應再加強計畫量化指標及改善成效，並考量周邊人行動線串聯之可行性。 2.無號誌路口請標示停或讓。 3.航空站路口行穿線建議應調整。 4.公共設施侵入道路，建議請一併檢討移設(簡報第111頁)。
10	臺南市	將軍區	A+B	將軍區忠嘉里道路改善工程	將軍區公所	10,000	10,000	8,200	1,800	1.本案建議可考慮使用再生粒料。 2.無號誌路口請標示停或讓。 3.部分路寬大於20公尺請設置人行道。本案應再加強計畫量化指標及改善成效，並考量周邊人行動線串聯之可行性。 4.本案是否有路基改善的需求，請再檢討改進。 5.混合車道請改名為最外側車道，車道寬度應自4公尺縮減為3.2公尺(簡報第120頁)。 6.請檢討本案行穿線退縮調整之必要性。
11	臺南市	佳里區	A+B	佳里區南勢街及鎮山街道路改善工程	佳里區公所	6,662	6,662	5,462	1,200	1.本案為服務性道路，斷面宜重新規劃，並請檢附道路標準橫斷面圖。 2.既有路基請併同改善。 3.再生瀝青混凝土單價偏高，請再檢討。 4.與鄰近建物之高程銜接宜一併檢討。 5.本案應再加強計畫量化指標及改善成效，並考量周邊人行動線串聯之可行性。
12	臺南市	柳營區	A+B	臺南市柳營區仁愛路及育英街道路改善工程	柳營區公所	8,200	8,200	6,724	1,476	1.無號誌路口請標示停或讓。 2.仁愛路是否與中山西路之通學步道能串接? 3.本案具備連同案址周邊一併施作人行環境改善之潛力，請詳加評估可行性並於修正計畫時提出說明。
13	臺南市	歸仁區	A+B	高鐵特定區歸仁十三路路面改善工程(國立陽明交通大學研究生宿舍至南157區道)	工務局第三工務大隊	12,000	12,000	9,840	2,160	1.車道建議請重新配置。 2.無號誌路口請標示停或讓。 3.請評估本案是否有路基改善需求，請再檢討。 4.本案具備連同案址周邊一併施作人行環境改善之潛力，請詳加評估可行性並於修正計畫時提出說明。
14	臺南市	安南區	A+B	安南區四草大道(本田路至台江遊客中心)道路改善工程	工務局養護工程科	56,380	56,380	46,231	10,149	1.建議只修快車道，慢車道含分隔道及行人再另案考量。本案具備連同案址周邊一併施作人行環境改善之潛力，請詳加評估可行性並於修正計畫時提出說明。 2.周邊人行道修復應依實際數量編列。 3.無號誌路口請標示停或讓。 4.保險費請單獨編列。 5.路口請重新審視配置，請再檢討改進。 6.路基是否有改善需求，請再評估。 7.工程經費較高，施工期程是否可於計畫期程內完成，請再檢討執行期程合理性。

提升道路品質計畫(內政部)2.0(第五次審議)一般競爭型補助計畫評選審查會議
核定工程及補助經費案件表

編號	縣市別	鄉鎮別	計畫性質	計畫名稱	申請單位	申請經費	核定經費(仟元)			審查意見(複審意見)
						總經費	總經費	中央補助款	地方配合款	
15	臺南市	安定區	A+B	安定區公所周邊道路改善工程	工務局養護工程科	26,378	26,378	21,629	4,749	1.綜合保險單獨編列。 2.無號誌路口請標示停或讓。 3.部分路寬大於21公尺且途經安定國小到安定國中，建議應設置人行道。 本案具備連同案址周邊一併施作人行環境改善之潛力，請詳加評估可行性並於修正計畫時提出說明。 4.路寬20公尺建議考量人行環境是否有機會一併改善。
16	臺南市	下營區	A+B	下營區中華街道路改善工程	下營區公所	3,770	3,770	3,091	679	1.再生瀝青混凝土單價高，請再檢討改進。 2.無號誌路口請標示停或讓。 3.請評估本案是否有路基改善需求，請再檢討。 4.本案具備連同案址周邊一併施作人行環境改善之潛力，請詳加評估可行性並於修正計畫時提出說明。
17	臺南市	下營區	A+B	下營區友愛街及公園路道路改善工程	下營區公所	7,376	7,376	6,048	1,328	1.再生瀝青混凝土單價高，請再檢討改進。 2.無號誌路口請標示停或讓。 3.部分路寬大於14公尺請設置人行道。 4.本案具備連同案址周邊一併施作人行環境改善之潛力，請詳加評估可行性並於修正計畫時提出說明。
18	臺南市	新化區	A+B	虎頭埤風景特定區陡降路段道路改善工程	觀光旅遊局	25,000	25,000	20,500	4,500	1.陡坡改善，前瞻計畫期程內可能無法完工，請再評估檢討。 2.建議使用再生瀝青混凝土。 3.請評估天空纜線可否下地，請再檢討改進。 4.縱坡請改善至5%以下，請再檢討改進。 5.本案工項含新設擋土牆、側溝等附屬設施，工期預定於114年8月底可完成，是否過於理想，請再檢討施工項目與執行期程的合理性。
19	臺南市	歸仁區	A+B	臺南市歸仁區仁愛六街、大通一街、和平二街、文化二街及成功路一段路面改善工程	歸仁區公所	7,850	7,850	6,437	1,413	1.綜合保險單獨編列。 2.無號誌路口請標示停或讓。 3.請評估本案是否有路基改善需求，請再檢討。 4.本案具備連同案址周邊一併施作人行環境改善之潛力，請詳加評估可行性並於修正計畫時提出說明。
20	臺南市	白河區	A+B	臺南市白河區臨水宮廟埕周邊道路改善工程	白河區公所	7,000	7,000	5,740	1,260	1.綜合保險單獨編列。 2.無號誌路口請標示停或讓。 3.既有路基請併同改善。 4.廟埕廣場修繕部分，主辦機關應取得用地同意後方可施作，且改善完畢後須開放為公共空間供行人使用並禁止設置收費停車位及車阻。 5.執行期程至10月已逾計畫期程，請再檢討執行期程合理性。
21	臺南市	白河區	A+B	白河區三官寶殿周邊道路改善工程	白河區公所	6,500	6,500	5,330	1,170	1.綜合保險單獨編列。 2.無號誌路口請標示停或讓。 3.既有路基請併同改善。 4.廟埕廣場修繕部分，主辦機關應取得用地同意後方可施作，且改善完畢後須開放為公共空間供行人使用並禁止設置收費停車位及車阻。
22	臺南市	北門區	A+B	北門區仁安宮周邊風貌形塑計畫工程(第二期)	北門區公所	10,600	10,600	8,692	1,908	1.綜合保險單獨編列。 2.既有路基請併同改善。 3.廟埕廣場修繕部分，主辦機關應取得用地同意後方可施作，且改善完畢後須開放為公共空間供行人使用並禁止設置收費停車位及車阻。 4.本案有串接前一期之計畫路段，且天空纜線有進行下地，讓出的空間建議可設置人行道。 5.壓花地坪施作期程較長，主辦機關應確認是否可於114年8月結案，請再檢討工項與執行期程合理性。
優選案件 22 件						296,768	296,768	243,345	53,423	

臺南市議會第 4 屆第 6 次定期會

類別：工務　編號：1

計畫名稱：

一、計畫說明

內政部國土管理署前瞻計畫「提升道路品質計畫(內政部)」主要補助改善路口安全、路面、號誌、照明、植栽等道路附屬設施之計畫。

二、經費需求

「提升道路品質計畫(內政部)2.0」第 5 次核定補助 22 案，核定總經費新臺幣 2 億 9,676 萬 8,000 元(中央補助款 2 億 4,334 萬 5,000 元，市配合款 5,342 萬 3,000 元)。

三、預期成果

本次獲核定 22 案，將改善本市各區重要通行道路，並考量路口安全改善、路面平整度、植栽綠美化等重點，同時提升人行與車行道路品質。

四、相關位置圖

(如後附)

1	工程名稱：臺南市仁德區中山路道路改善工程(文華路至自由路)
工程範圍	
工程內容	主要工程內容： 1. 路面改善 長700m*寬28m 2. 路口安全改善 3. 標線及道路配置重新檢討 4. 管線孔蓋全面下地 5. 底層改善
工程經費	核定經費新臺幣2,000萬元 (中央補助款1,164萬元，市配合款360萬元)

2	工程名稱：麻豆區興中路道路改善工程
工程範圍	
工程內容	主要工程內容： 1. 路面改善 長 700m*寬 12m 2. 路口安全改善 3. 增設左轉專用車道 1 處 4. 標線及道路配置重新檢討 5. 管線孔蓋全面下地 6. 底層改善及標線重繪
工程經費	核定經費新臺幣 700 萬元 (中央補助款 574 萬元，市配合款 126 萬元)